

NOTAS

- DIMENSÕES EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS RALOS NO PROJETO HIDRÁULICO;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE AS DIMENSÕES DESENHADAS E AS DIMENSÕES INDICADAS NAS COTAS E NÍVEIS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NAS INDICAÇÕES DE COTAS E NÍVEIS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO;
- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO DE ARQUITETURA;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS;
- CADERNO DE ENCARGOS

LEGENDA:			
	INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE		INDICAÇÃO DE VISTAS
	INDICAÇÃO DE CORTES		ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS
	INDICAÇÃO DE FACHADAS		INDICAÇÃO DE EIXOS
	INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS		INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCOS, PRATELEIRAS E ETC.)



2 CROQUI DE REFERÊNCIA
ESCALA 1/500

NOTAS

01. PARA A EXECUÇÃO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	POR	APROV.
00	EMISSION INICIAL	31/01/2023		

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO

PREFEITURA MUNICIPAL

Responsável técnico
JHILY LIMA
CREA: 5070634920



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU


EMPREENHIMENTO
CRECHE GUAÇU MIRIM II

ENDEREÇO
RUA JOSÉ MANOEL, 100, ESQ. RUA ALCIDES TOLEDO - GUAÇU MIRIM III - MOGI GUAÇU/SP

TÍTULO
PROJETO ARQUITETÔNICO
PAGINAÇÃO DE PISO

RESPONSÁVEL	ARTIST	DESENHO	APROV.
JHILY LIMA	28027230230177188	-	
ESCALA	Nº DO PT	VISTO	FOLHA
INDICADA			F103
DATA	ARQUIVO	REV.	
31/01/2023	MGG_CRECHE GUAÇU MIRIM_ARQ_PAG_F100_R00	00	

1 PLANTA DE PAGINAÇÃO DE PISO
ESCALA 1/100



2 DETALHE 1 - CORTE DA CALHA DE PISO
ESCALA 1/10

LEGENDA		LEGENDA		LEGENDA		LEGENDA SIMBOLOGIA	
TIPO	ÁREA	TIPO	ÁREA	TIPO	QUANT.		
	1 - PISO DE CIMENTO DESEMPENADO COM JUNTAS DE DILATAÇÃO DE 1,20m X 1,20m (CALÇADAS)	341,25m²		5 - BLOCO INTERTRAVADO SIRE-JUNTE, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA PARA PERMITIR INFILTRAÇÃO DAS ÁGUAS	250,15m²		INDICAÇÃO DA INCLINAÇÃO DO PISO
	2 - PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE 40x40cm	181,25m²		6 - GRAMADO	846,85m²		INDICAÇÃO DE INÍCIO DE ASSENTAMENTO
	4 - PISO MONOLÍTICO TIPO GRANITINA POLIDA COR CINZA CLARO COM JUNTAS PLÁSTICAS NIVELADAS DE 1,20m X 1,20m	898,25m²		7 - PLAYGROUND - ÁREA FILTRADA OU GRAMA SINTÉTICA	100,00m²		RALO (VER PROJETO HIDRÁULICO)
					PISO PODOTÁTIL (0,30m X 0,30m) INTEGRADO	502 UND	