


PROJETO BÁSICO DE CLIMATIZAÇÃO - PAV. TÉRREO
ESCALA 1:50



PROJETO BÁSICO DE CLIMATIZAÇÃO - COBERTURA
ESCALA 1:50

Lista de Materiais			
Climatização			
Equipamentos Ar condicionado			
Descrição	Item	Quantidade	Unidade
Condensadora Split	18000 BTU/h	1,0	pç
Evaporadora Split	9000 BTU/h	2,0	pç
Segmento de duto			
Descrição	Item	Quantidade	Unidade
Cabo PP Tetrapolar Isol.PVC - 0,6/1KV	#2.5 mm²	21,6	m
Tubo Isolante Esponjoso	1/4"	21,6	m
Tubo Isolante Esponjoso	3/8"	21,6	m
Tubo de cobre flexível	1/4"	21,6	m
Tubo de cobre flexível	3/8"	21,6	m
Suporte para condensadora			
Descrição	Item	Quantidade	Unidade
Suporte de parede para condensadora	de 9.000 a 24.000BTUS	1,0	cj

Legenda de condutos - Pavimento
Climatização

Legenda das indicações - Pavimento
Split Condensadoras Split - Condensadora 18000 BTU/h
Split Evaporadoras Split - Evaporadora 9000 BTU/h

Legenda - Pavimento
Condensadora split 18000 BTU/h
Evaporadora split 9000 BTU/h
Tubulações que sobe
Tubulações que desce

- NOTAS GERAIS**
- O comprimento mínimo para tubulação frigorífica é de 3,0 metros e máximo de 15,0 metros.
 - Confirmar as bitolas das tubulações de cobre no manual do fabricante.
 - A tubulação de drenagem deve ser interligada na rede de água pluvial mais próxima.
 - Fazer os furos (100mm) na laje para passagem das tubulações.
 - Vedar os furos após a instalação com espuma expansiva (PUR).
 - As condensadoras devem ser fixadas na parede com suporte de aço carbono com pintura epóxi.
 - A tubulação frigorífica irá passar abaixo do telhado.

- NOTAS**
01. PARA A EXECUÇÃO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

01	EMISSÃO INICIAL	16/05/2023	JONATHAN ALVES	
00	EMISSÃO INICIAL	08/05/2023	JONATHAN ALVES	
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	POR	APROV.

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO

RODRIGO FALSETTI
Prefeito do Município de Mogi Guaçu

JHULY JARDIM LIMA
CREA: 5070634920

USUÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU



EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO BASE DA GUARDA CHÁCARA ALVORADA

ENDEREÇO
RUA MILTON TONETTO, RUA SALVADOR F. DE SOUZA, CHÁCARA ALVORADA - MOGI GUAÇU/SP

TÍTULO
PROJETO BÁSICO - CLIMATIZAÇÃO

RESPONSÁVEL JHULY LIMA	ARTART 28027230230816380	DESENHO JONATHAN ALVES	APROV.
ESCALA INDICADA	Nº DO PT	VISTO	FOLHA 400
DATA 16/05/2023	ARQUIVO MGG_BASE DA GUARDA_AR_COND_R01	REV.	01

