



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU**  
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

DADOS DA TABELA:	SIGILO	LICITAÇÃO	
	REVISÃO	REVISÃO 03	
	DATA	14/09/2023	
DATA BASE:	CDHU	NÃO DESONERADO	08/2023
	SINAPI	NÃO DESONERADO	07/2023
	SIURB	NÃO DESONERADO	01/2023
BDI 1:	20,35%		
BDI 2:			

**COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS**

6.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-01	Próprio	LUMINÁRIA INDUSTRIAL HIGH BAY SX-LIH - 150 W - INCLUSIVE INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	380,01	380,01
Insumo	8.01.000.010115	CDHU	Eletricista	Mão de Obra	H	0,50	29,69	14,85
Insumo	8.01.000.010116	CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	1,00	20,36	20,36
Insumo	8.07.000.049501	CDHU	Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scotch 33MR ou equivalente - uso especial	Material	UN	0,01	28,33	0,28
Insumo	5.01.000.080351	CDHU	Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg	Material	H	0,50	269,11	134,56
Insumo	COT-01	COTAÇÃO	LUMINÁRIA INDUSTRIAL 150W HIGH BAY DE LED BRANCO FRIO 6500K	Outros	UN	1,00	209,96	209,96

Observações:

quinta-feira, 14 de setembro de 2023

Responsável Técnico

**Nome:** JHULY JARDIM LIMA  
**CREA/CAU:** 5070634920  
**ART/RRT:** 28027230230403770

Representante Tomador

**Nome:RODRIGO FALSETTI**  
**PREFEITO MUNICIPAL**