




PLANTA BAIXA - DEMOLIÇÃO
IMPLANTAÇÃO GERAL
ESC.: 1:250



PLANTA BAIXA - REFORMA
QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
ESC.: 1:100

QUANTITATIVO - DEMOLIÇÃO

Item		Unidade	Quantidade
1	RETIrada DA CALHA	m	73,00
2	RETIrada DAS TELHAS DA COBERTURA	m	806,65
3	RETIrada DAS TERÇAS	m	730,00
4	RETIrada DO FECHAMENTO LATERAL COM TELHAS METÁLICAS	m²	461,95
5	DEMOLIÇÃO DA MURETA DE BASE DO ALAMBRADO (H=20cm)	m	136,90
6	RETIrada DO ALAMBRADO	m	67,90
7	RETIrada DE PORTÃO COM TELA	un	01
8	REMOÇÃO DA PINTURA EXISTENTE	m²	41,40
9	PREVER REPARO/RECONTEINHO C/ ARGAMASSA NOS BLOCOS DAS MURETAS EXISTENTES (QUANTIDADE ESTIMADA)	m²	0,40
10	REMOÇÃO DE HOLOFOTES EXISTENTES	un	04

TABELA DE ESQUADRIAS

DEMOLIÇÃO					
COD.	LARG.	ALT.	TIPO	QUANT.	DESCRIÇÃO
P1	1,00	2,20	ABRR	01	PORTÃO COM TELA



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
S/ ESC.
LATITUDE: 22° 19' 57,9" S
LONGITUDE: 46° 55' 21,0" W

NOTAS:

01. PARA EXECUÇÃO AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

02	AJUSTES DE PROJETO	15/03/2023	JESSICA
01	AJUSTES DE PROJETO	13/03/2023	JESSICA
00	EMISSION INICIAL	13/03/2023	JESSICA

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	FOR	APROV.
------	-----------	------	-----	--------

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO

RODRIGO FALSETTI
Prefeito do Município de Mogi Guaçu

Responsável Técnico:
JESSICA DE SOUZA
CREA: 507681/202
ART: 28627330230402173

LOGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO WALDEMAR FERRARI

ENDEREÇO
RUA ADOLFO LUIZ RHEDER, S/N - JARDIM SANTA TEREZINHA II - MOGI GUAÇU/SP

TÍTULO
PROJETO ARQUITETÔNICO

RESPONSÁVEL	ART/PROT	DESENHO	APROV.
JESSICA SOUZA	28027330230402173	JESSICA SOUZA	
ESCALA	Nº DO PT	VISTO	FOLHA
INDICADA			100
DATA	ARQUIVO	REV.	
15/03/2023	MOG_CENTRO ESPORTIVO WALDEMAR FERRARI_ARQ_R02		02






TABELA ALCÁVEL DE BASQUETEBOL




ESCALA: 1/25


ESC.: 1:100




ESCALA: 1/25



ESCALA: 1/25



ESCALA: 1/25



ESCALA: 1/25

EQUIPAMENTOS

A. VOLEIBOL

- 1 - POSTE DE VÓLEI OFICIAL com 2,50m LARGURA e 0,50cm espessura NO PISO, EM TUBO MANGUESSAÇO COM 3" de DIÂMETRO INTERIORE E 6" EXTERIORE, COR PRETA, CADA SETE (7) METROS, QUANTIDADE: 1 PAR COMPLETO;
- 2 - REDE DE VÓLEIOL, DIMENSÃO 10 x 9,5m, TRAMA EM FERRO FINO, QUADRADOS DE 10 X 10cm; NA PARTE SUPERIOR TER O TOCO DO CROMÓFLEXO, NA PARTE INFERIOR SERÁ ENFEITADO COM FIBRA DE CARBÔN, QUANTIDADE: 1 PAR COMPLETO;
- 3 - ATENA DE FIBRA DE VIDRO – 1,8m de COMPRIMENTO ±0mm. (QUANTIDADE: 1 PAR COMPLETO);
- 4 - PROTETORES DOS POSTES (DE VÓLEIOL) em ESPUMAS ENVOLVIDAS POR TECIDO TISSOTEX, QUANTIDADE: 1 PAR COMPLETO.


B. ESTRUTURA PARA BASQUETEBOL

MODELO OFICIAL, FIXADA EM DOIS TUBOS DE 4" COM ESTRUTURA CONFORME DETALHE, EXECUTADA EM PERFIL TUBULAR COM 4,00m DE AVANÇO LIVRE, ACOMPANHA 1 PAR DE TABELAS EM MADEIRA COMPENSADA 10mm, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO BRANCO, MEDINDO 1800 x 1200mm, COM MOLDURA METÁLICA EM TODA A VOLTA EMBORRACHAMENTA ANTI-CHOQUE, AROS E REDE OFICIAL.
(QUANTIDADE: 1 PAR COMPLETO).


C. FUTEBOL/HANDEBOL

- 1 - TRAVE OFICIAL PARA FUTEBO DE SALÃO REMOVÍVEL E COM TAMPÃO CILÍNDRICA DE CONCRETO COM ARGOLA DE FERRO E MEDIDA OFICIAL PARA 3,00m x 2,00m linhas. CONFECCIONADA EM PERFIL TUBULAR INDUSTRIAL GALVANIZADO EM 3" DE DIÂMETRO EXTERNO 100mm.
- OS PRENDIDORES DA REDE COM DISTÂNCIA DE 10cm UM DO OUTRO, TANTO NOS HORIZONTAIS COMO NOS VERTICAIS, POSSUÍM DESPESÇA TOTAL PARA A REDE COM REQUADRO CONFECCIONADO EM PERFIL TUBULAR DE 1 1/4", DESPRECIANDO O O MESMO UM RECUO TOTAL DE 1,00m NA PARTE INFERIOR.
- (QUANTIDADE: 1 PAR COMPLETO).
- 2 - REDE - REDE DE NYLON TPU SUPER NYLON e=3mm MALHA 10 x 10cm, PARA TRAVE DE FUTEBO.
- (QUANTIDADE: 1 PAR COMPLETO).

REDE DE VOLEIBOL




DETALHE 1 - CORTE



ESCALA: 1/25

TRAVE HANDEBOL E FUTEBOL DE SALÃO



VISTA
ESCALA: 1/2

VISTA
ESCALA: 1/25

NOTAS:				
01. PARA EXECUÇÃO AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.				
02	AJUSTES DE PROJETO	15/03/2023	JESSICA	
01	AJUSTES DE PROJETO	13/03/2023	JESSICA	
00	EMISSÃO INICIAL	13/03/2023	JESSICA	
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	POR	APROV

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO

RODRIGO FALSETTI
Prefeito do Município de Mogi Guaçu

Responsável técnico
JESSICA DE SOUZA
CREA: 5070081202
ART: 2802723023040217

USUÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU



EMPREENDIMENTO

REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO WALDEMAR FERRAR

ENDEREÇO

RUA ADOLPHO LUIZ RHEDER, S/N - JARDIM SANTA TEREZINHA II - MOGI GUAÇU/SP

[illegible]

PROJETO ARQUITETÔNICO

RESPONSÁVEL	ART/RET	DESENHO	APPROV.
JESSICA SOUZA	28027230230402173	JESSICA SOUZA	
ESCALA	Nº DO PT	VISTO	FOLHA
INDICADA			103
DATA	ARQUIVO		REV.
15/03/2023	MGG_CENTRO ESPORTIVO WALDEMAR FERRARI_ARQ_R02		02