



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIA DO MUNICÍPIO
RUA BAURU, VILA SÃO CARLOS - MOGI GUAÇU/SP

DADOS DA TABELA:	SIGILO	LICITAÇÃO
	REVISÃO	REVISÃO 02
	DATA	04/06/2024

DATA BASE:	CDHU	NÃO DESONERADO	03/2024
	SINAPI	NÃO DESONERADO	04/2024
	SIURB	NÃO DESONERADO	01/2024
BDI 1:	20,73%		
BDI 2:	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 7.096,92	3,22 %
1.1			IDENTIFICAÇÃO DE OBRA					R\$ 6.459,42	2,93 %
1.1.1	02.08.020	CDHU	Placa de identificação para obra	m²	6,00	R\$ 891,72	R\$ 1.076,57	R\$ 6.459,42	2,93 %
1.2			LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO					R\$ 637,50	0,29 %
1.2.1	01.20.280	CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m²	2550,00	R\$ 0,21	R\$ 0,25	R\$ 637,50	0,29 %
2			FRESAGEM					R\$ 46.920,00	21,27 %
2.1	03.07.080	CDHU	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	m²	2550,00	R\$ 15,24	R\$ 18,40	R\$ 46.920,00	21,27 %
3			DRENAGEM - POÇO DE VISITA					R\$ 1.035,12	0,47 %
3.1	CPU-01	COMPOSIÇÃO	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	6,00	R\$ 142,90	R\$ 172,52	R\$ 1.035,12	0,47 %
4			RECAPEAMENTO					R\$ 165.317,01	74,95 %
4.1	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m²	2550,00	R\$ 7,47	R\$ 9,02	R\$ 23.001,00	10,43 %
4.2	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	76,50	R\$ 1.540,91	R\$ 1.860,34	R\$ 142.316,01	64,52 %
5			GUIA					R\$ 217,26	0,10 %
5.1	062304	SIURB INFRA	SUBSTITUIÇÃO DE GUIA CHAPÉU PARA BOCA DE LOBO	UN	2,00	R\$ 89,98	R\$ 108,63	R\$ 217,26	0,10 %
TOTAL GERAL COM BDI								R\$ 220.586,31	100,00%

Observações:

TABELA REFERENCIAL: CDHU 193 - VIGÊNCIA: 03/2024 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - 04/2024 - SEM DESONERAÇÃO; SIURB / SIURB INFRA - 01/2024 - SEM DESONERAÇÃO.

terça-feira, 4 de junho de 2024

Responsável Técnico

Nome: JHULY JARDIM LIMA
CREA/CAU 5070634920
ART/RRT: 28027230230401581

Representante Tomador

Nome: RODRIGO FALSETTI
PREFEITO MUNICIPAL