

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CPU-01</b>	<b>PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) RESISTENTE A UMIDADE - RU, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS</b>	<b>M²</b>		<b>221,57</b>	<b>225,16</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2637	28,52	30,84
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0549	31,76	34,59
SINAPI-I	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,5851	2,80	2,80
SINAPI-I	39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,5027	0,31	0,31
SINAPI-I	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1,0327	3,51	3,51
SINAPI-I	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,9149	0,22	0,22
SINAPI-I	39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	1,8187	5,96	5,96
SINAPI-I	39417	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	4,212	26,75	26,75
SINAPI-I	39437	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	UN	20,0077	0,21	0,21
SINAPI-I	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	20,0077	0,09	0,09
SINAPI-I	37586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	0,0581	48,76	48,76
SINAPI-I	39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	5,7999	6,76	6,76
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CPU-02</b>	<b>PORTA EM PVC 70 X 210 CM, SANFONADA - INCLUSIVE INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>182,77</b>	<b>189,43</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3	28,52	30,84
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3	32,39	35,19
COTAÇÃO	COT-01	PORTA EM PVC, SANFONADA	UN	1	103,60	103,60
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CPU-03</b>	<b>ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>M2</b>		<b>544,39</b>	<b>546,69</b>
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	28,39	30,69
SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1	516,00	516,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CPU-04</b>	<b>PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>M</b>		<b>289,48</b>	<b>291,22</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,437	32,76	35,58
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,218	28,52	30,84
COTAÇÃO	COT-02	PISO TÁTIL ALERTA EM INOX	M	1	129,84	129,84
COTAÇÃO	COT-03	PISO TÁTIL DIRECIONAL EM INOX	M	1	139,12	139,12
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CPU-05</b>	<b>CONECTOR RJ 45 FÊMEA, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>47,28</b>	<b>48,24</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	40,84	44,61
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	31,21	33,84
SINAPI-I	39601	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	UN	1	36,48	36,48

22/10/2025

Data

Responsável Técnico:  
CREA/CAU:Jhuly Jardim Lima  
5070634920