



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

DADOS DA TABELA:	SIGILO	LICITAÇÃO	
	REVISÃO	REVISÃO 02	
	DATA	23/02/2026	
DATA BASE:	CDHU	NÃO DESONERADO	11/2025
	BDI 1:	20,73%	
	BDI 2:		

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-01	Próprio	REMOÇÃO DE PLACA E SUPORTE METÁLICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00	60,42	60,42
Insumo	8.01.000.010139	CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	1,20	27,64	33,17
Insumo	8.01.000.010146	CDHU	Servente	Mão de Obra	H	1,20	22,71	27,25

6.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-02	Próprio	RECOLOCAÇÃO DE PLACA E SUPORTE METÁLICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00	141,45	141,45
Insumo	5.01.000.091713	CDHU	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	Material	m²	1,00	70,93	70,93
Insumo	8.01.000.010144	CDHU	Serralheiro	Mão de Obra	H	1,20	36,06	43,27
Insumo	8.01.000.010145	CDHU	Ajudante serralheiro	Mão de Obra	H	1,20	22,71	27,25

10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-03	Próprio	RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00	533,54	533,54
Insumo	8.01.000.010146	CDHU	Servente	Mão de Obra	H	8,20	22,71	186,22
Insumo	8.01.000.010139	CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	3,00	27,64	82,92
Insumo	8.02.000.020508	CDHU	Cimento CPIL-E-32 (sacos de 50 kg)	Material	KG	253,44	0,65	164,74
Insumo	8.05.000.020518	CDHU	Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)	Material	m³	0,64	154,13	99,26
Insumo	8.03.000.020505	CDHU	Cal hidratada (saco de 20 kg)	Material	KG	0,46	0,88	0,40

Observações:

segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026

Responsável Técnico

Nome: JESSICA DE SOUZA
CREA: 5070081202
ART: 2620242237344

Representante Técnico Portaria

Nome: Pedro Luís Mendes de Sousa
Responsável Técnico Portaria