



Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: Recapeamento Asfáltico de Ruas do Município
R. José Colombo; R. Henrique Coppi; Av. Marechal C. Branco; R. Dorival Bueno; R. Elízio Damião e R. Ângelo Bombo - Mogi
LOCAL: Guaçu/SP
MUNICÍPIO: Mogi Guaçu/SP

REVISÃO 01

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CÁLCULO DE MEDIDAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa de identificação para obra	m²	2,5	= Placa de identificação com 1,25 m de altura e 2,00 m de comprimento Total = 1,25 m x 2,00 m = 2,50 m²
2	DRENAGEM			
2.1	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	9,0	= Levantamento de tampão de poço de visita Total = 9 un Quantidade levantada no CAD
3	RECAPEAMENTO			
3.1	Imprimação betuminosa ligante	m²	12.150,0	= Imprimação ligante Total = 12.150,00 m² Área levantada no CAD
3.2	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	364,5	= CBUQ: espessura de 3 cm Total = 12.150,00 m² x 0,03 m = 364,50 m³ Área e espessura levantados no CAD

Mogi Guaçu/SP quarta-feira, 7 de julho de 2021

Responsável pelo Tomador

Rodrigo Falsetti
Prefeito Municipal

Responsável técnico pelo Orçamento

Arquiteto(a): Liane Hatizuka Yoshida
CAU: A143535-3
ART/RRT: 0