



| QUADRO DE QUANTITATIVOS | | | | |
|------------------------------|---------|------------|---|--|
| ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO | |
| RECAPE ASFALTICO | m² | 11.473,13 | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ 3CM | |
| PAVIMENTO NOVO | m² | 83,21 | PAVIMENTO ASFALTICO EM CBUQ 3CM | |
| PV EXISTENTE | unid | 39,00 | LEVANTAMENTO DE PV EXISTENTE | |
| GUIA E SARIETA NOVOS | m | 44,91 | CONSTRUÇÃO DE GUIA E SARIETA MOLDADO IN LOCO | |
| DEMOLIÇÃO DE PASSEIO | m² | 96,68 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO NOVO | |
| GUIA E SARIETA A DEMOLIR | m | 46,53 | DEMOLIÇÃO DE GUIA E SARIETA | |
| BANCO DE MADEIRA | unid | 61,00 | BANCO DE MADEIRA A INSTALAR | |
| LIXEIRA | unid | 17,00 | LIXEIRA A INSTALAR | |
| CANTEIRO H=10,10m | m | 581,01 | CANTEIRO A INSTALAR H=10,10m | |
| PLANTIO DE GRAMA | m² | 136,47 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA | |
| PLANTIO DE ARBUSTO | unid | 165,00 | PLANTIO DE ARBUSTO | |
| PLANTIO DE IMPATIENS | unid | 568,00 | PLANTIO DE IMPATIENS | |
| FAIXA ELEVADA | unid | 6,00 | FAIXA ELEVADA A INSTALAR | |
| PLACA A-32b | unid | 12,00 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM. 16 COM PINTURA REFLETIVA | |
| PLACA R-19 | unid | 3,00 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM. 16 COM PINTURA REFLETIVA | |
| POSTE PARA FIXAÇÃO DE PLACAS | unid | 15,00 | POSTE CÔNICO EM AÇO PARA SUPORTE DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO | |
| RAMPA ACESSIBILIDADE | unid | 32,00 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE A INSTALAR | |
| PLACAS REALOCADAS | unid | 3,00 | PLACAS A REALOCAR | |



| CÓDIGO | DESIGNAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO |
|--------|---|---------------|
| 1 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - FAIXA III | ET-DE-P001027 |
| 2 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE E IMPERMEABILIZANTE | ET-DE-P001020 |

- NOTAS:
- TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
 - NA IMPLANTAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE PAVIMENTO DEVEM SER SEGUIDAS AS ESPECIFICAÇÕES E FAIXAS GRANULOMÉTRICAS APRESENTADAS NO QUADRO 1, SEM AS QUAIS O DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO PERDE A VALIDADE.
 - O FUNDO DA CAIXA DO PAVIMENTO (SUBLEITO), DEVE ESTAR ISENTOS DE MATÉRIA ORGÂNICA.
 - O LENÇOL D'ÁGUA SUBTERRÂNEO DEVERÁ ESTAR REBAIXADO A PELO MENOS 1,50m EM RELAÇÃO A COTA DE FUNDAÇÃO DO PAVIMENTO. CASO SEJA VERIFICADO NÍVEL D'ÁGUA A UMA PROFUNDIDADE INFERIOR, RECOMENDA-SE A IMPLANTAÇÃO DE DRENOS PROFUNDOS.
 - CASO O MATERIAL DO SUBLEITO OU CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM NÃO ATINJA OS VALORES DE CBR INDICADOS, DEVE SE PROCEDER A SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL POR MATERIAL COM CBR SUPERIOR AO RECOMENDADO E EXPANSÃO INFERIOR A 2%.
 - NO CASO DE OCORRÊNCIA DE MATERIAL ORGÂNICO E/OU EXPANSIVO, DEVERÁ SER CONSULTADA A ORIENTAÇÃO GEOTÉCNICA PARA CADA CASO. RECOMENDA-SE, A PRIORI, A SUBSTITUIÇÃO DO SOLO LOCAL POR 100m DE RADIÂO, A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO.
 - OS POÇOS DE VISITA LOCALIZADOS FORA DA ÁREA DE RECAPEAMENTO NÃO SERÃO LEVANTADOS.

NOTAS
01. PARA A EXECUÇÃO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

| REV. | DESCRIÇÃO | DATA | POR | APROV. |
|------|--------------------|------------|----------------|--------|
| 01 | AJUSTES DE PROJETO | 10/12/2021 | VIVIANE TOYAMA | |
| 00 | EMIÇÃO INICIAL | 09/08/2021 | JHILY JARDIM | |

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO

RODRIGO FALSETTI
Prefeito do Município de Mogi Guaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS DO MUNICIPIO

RUA CHICO DE PAULA - MOGI GUAÇU/SP

PROJETO ARQUITETÔNICO

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| RESPONSÁVEL JUNIOR FARINA | ARTIST Nº DO PT | DESENHO JHILY JARDIM | APROV. FOLHA 01/02 |
| INDICADA DATA 07/12/2021 | ARQUIVO MGG_RECAPE_RUA CHICO DE PAULA_R01 | REV. 01 | |