


MAPA DE LOCALIZAÇÃO  
22°20'09.9"S 46°57'07.1"W

- NOTAS REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO:
- TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METROS, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
  - NO CASO DE CFT, OS ÚLTIMOS 60cm DEVERÃO SER CONSTITUÍDOS DE SOLOS DE QUALIDADE SUPERIOR AO CBR DE PROJETO, COMPACTADOS NA ENERGIA DO PROCTOR NORMAL EM TRÊS CAMADAS DE ESPESSURA DE 20cm.
  - NO CASO RE REAPROVEITAMENTO DO SOLO DO SUBLEITO O PROCEDIMENTO SERÁ:
    - ESCAVAR O SUBLEITO ATÉ 0.40m ABAIXO DO GREIDE QUE RECEBERÁ O PAVIMENTO;
    - ESTOCAR O MATERIAL AO LADO;
    - RECOMPACTAR 0.20m DO FUNDO DA CAIXA;
    - RETORNAR O MATERIAL ESTOCADO EM DUAS CAMADAS DE 0.20m CADA, COMPACTANDO NA ENERGIA DO PROCTOR NORMAL (CG>100% DO PN);
    - O SUBLEITO OU CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM DEVERÁ TER CBR>13%, COMPACTADO COM GC>100% DO PROCTOR NORMAL (PN).
  - EXECUÇÃO DOS ATERROS DEVERÁ SEGUIR A ESPECIFICAÇÃO DER/SP ET-DE-000/003, OBSERVANDO QUE AS ÚLTIMAS CAMADAS, COMPREENDENDO O ÚLTIMO METRO DE ATERRO, DEVERÃO SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAIS DE QUALIDADE SUPERIOR, APRESENTANDO CBR>13.0%, MÓDULO DE RESILÊNCIA > 929kgf/cm<sup>2</sup> E EXPANSÃO < 2%, QUANDO ALTURA < 0.60m DEVERÁ SER EXECUTADO O REBAIXAMENTO DO TERRENO NATURAL, DE FORMA A ASSEGURAR O MÍNIMO DE 60.0cm DE ATERRO. COMPACTAR O FUNDO (20.0cm) E APLICAR O MATERIAL ESCAVADO EM CAMADAS DE 20.0cm, COMPACTADAS NA ENERGIA DO PROCTOR NORMAL, DESDE QUE RESPEITADAS AS CONDIÇÕES ACIMA.
  - NOS CORTES DEVERÁ SER EXECUTADO O REBAIXAMENTO DE 40cm, E O MATERIAL ESTOCADO LATERALMENTE, COMPACTAR O FUNDO (20.0cm) E APLICAR O MATERIAL ESTOCADO EM DUAS CAMADAS DE 20.0 cm, COMPACTADAS NA ENERGIA DO PROCTOR NORMAL.
  - RECOMENDA-SE QUE O SUBLEITO ESTEJA ISENTO DE MATÉRIA ORGÂNICA E O LENÇOL FREÁTICO ESTEJA REABAIXADO A NO MÍNIMO 1.50 m DA CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM.
  - CASO DE OCORRÊNCIA DE SOLO MOLE, DEVERÁ SER CONSULTADA A ORIENTAÇÃO GEOTÉCNICA PARA CADA CASO. RECOMENDA-SE, A PRIORI, A SUBSTITUIÇÃO DO SOLO POR RACHÃO NA ESPESSURA MÍNIMA DE 1.0 m.

QUANTITATIVO

Item	Quantidade
Pavimentação	
 Execução de pavimento	1528.85m²
 Recomposição do tubo	17.40m²
 Execução de guia e sarjeta	253.25m

NOTAS  
01. PARA A EXECUÇÃO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

01	ATENDIMENTO DE DILIGENCIA	11/04/2022	LIANE YOSHIDA	
00	EMIÇÃO INICIAL	04/01/2022	LIANE YOSHIDA	
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	POR	APROV.

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO

RODRIGO FALSETTI  
Prefeito do Município

ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR  
CREA Nº 5069397510

USUÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO - EMENDA NOSSA RUA 2021

ENDEREÇO


RUA AIRES DOS SANTOS - JARDIM SANTA MARTA - MOGI GUAÇU/SP

TÍTULO

ESTACIONAMENTO AMBULANCIA UPA SANTA MARTA

RESPONSÁVEL	ART/RRT	DESENHO	APROV.
JUNIOR FARINA	28027230220627509	LIANE YOSHIDA	
ESCALA	Nº DO PT	VISTO	FOLHA
INDICADA			100
DATA	ARQUIVO	REV.	01
28/04/2022	MGG_PAV. ESTACIONAMENTO UPA_PAV_R01		





- NOTAS REFERENTE AO PROJETO DE DRENAGEM:
1. UNIDADE DE MEDIDAS = METRO(m), EXCETO ONDE INDICADO;
  2. OS BUEIROS DEVERÃO SER ASSENTADOS SOBRE BERÇO DE 1ª CLASSE (BRITA), EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIO;
  3. AS TUBULAÇÕES PROJETADAS SERÃO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, CONFORME NBR 8890/03.
  4. ANTES DA IMPLANTAÇÃO DOS TUBOS, AS CONDIÇÕES PARA O ASSENTAMENTO DOS MESMOS DEVERÃO SER LIBERADOS POR ENG. FISCAL DA OBRA;
  5. OS TUBOS EXISTENTES DEVERÃO SER CONFIRMADOS EM CAMPO. CASO HAJA DIVERGÊNCIA, A PROJETISTA DEVERÁ SER CONTACTADA;
  6. TODOS OS DISPOSITIVOS EXISTENTES QUE FOREM UTILIZADOS DEVERÃO SER LIMPOS E, SE NECESSÁRIO, REFORMADOS.
  7. AS COTAS DOS DISPOSITIVOS EXISTENTES DEVERÃO SER CONFIRMADAS DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS.
  8. INCLINAÇÃO MÍNIMAS DAS TUBULAÇÕES 1.0%

QUANTITATIVO	
Item	Quantidade
Drenagem	
Construção de boca de lobo simples	02 unid.
Construção de poço de visita	01 unid.
Construção de tubo de concreto armado PB PA2 - Ø400mm	14,50m

NOTAS  
01. PARA A EXECUÇÃO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	POR	APROV.
01	ATENDIMENTO DE DILIGENCIA	11/04/2022	LIANE YOSHIDA	
00	EMISSÃO INICIAL	04/01/2022	LIANE YOSHIDA	

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO

RODRIGO FALSETTI  
Prefeito do Município

ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR  
CREA Nº 5069397510

USUÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO - EMENDA NOSSA RUA 2021

ENDEREÇO

RUA AIRES DOS SANTOS - JARDIM SANTA MARTA - MOGI GUAÇU/SP

TÍTULO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL	ART/RTT	DESENHO	APROV.
JUNIOR FARINA	28027230220627509	LIANE YOSHIDA	
ESCALA	Nº DO PT	VISTO	FOLHA
INDICADA			101
DATA	ARQUIVO		REV.
28/04/2022	MGG_PAV. ESTACIONAMENTO UPA_PAV_R01		01





PROJETO DE SINALIZAÇÃO  
ESCALA 1:200



MAPA DE LOCALIZAÇÃO  
22°20'09.9"S 46°57'07.1"W

- NOTAS REFERENTE AO PROJETO DE SINALIZAÇÃO:
1. UNIDADE DE MEDIDAS = METRO(m), EXCETO ONDE INDICADO;
  2. ONDE ESTÁ PREVISTO TRÁFEGO DE PEDESTRES FORAM PROPOSTOS POSTES PP COM A ALTURA DAS PLACAS ENTRE 2,10 E 2,50 m;
  3. PROJETO ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS E RECOMENDAÇÕES DO MANUAL DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA DO DER/SP, MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO CONTRAN E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB.
  4. AS OBRAS DE SEGURANÇA VIÁRIA DEVERÃO ESTAR EM ATENDIMENTO À NBR 15486/07 E IP-DIN-003/14.
  5. VELOCIDADE DE PROJETO 40 km/h;
  6. AS PLACAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS CONFORME O MANUAL DE SINALIZAÇÃO DO DER.
  7. AS PLACAS DE SOLO OU SUPORTE DE PLACAS AÉREAS DEVERM GUARDAR UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1,5m DO LIMITE DO PAVIMENTO/ GUIA;
  8. PLACAS A SEREM IMPLANTADAS EM PASSEIOS OU CALÇADAS DEVERÃO POSSUIR ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 2,10 m E SEREM POSICIONADAS A, NO MÍNIMO, 0,5m DA GUIA/ PAVIMENTO, PREFERIVELMENTE APÓS O PASSEIO.
  9. OS PASSEIOS DEVERM POSSUIR LARGURA LIVRE MÍNIMA DE 1,2m.
  10. A SINALIZAÇÃO VERTICAL DEVERÁ SER CONFECCIONADA E IMPLANTANTADA CONFORME AS NBR: 14644/13 E 14891/12.
  11. PINTURA DEFINITIVA:
    - a. TINTA ACRILICA A BASE DE ÁGUA : LINHA DE BORDO  
HOT SPRAY; LINHAS DE EIXO: SECCIONADAS; TRACEJADAS, MISTAS; DUPLAS AMARELAS, ETC.  
EXTRUDADO: LINHA DE RETENÇÃO E DE CANALIZAÇÃO; ZEBRADOS; LEGENDAS; SÍMBOLOS; SETAS.


NOTAS  
01. PARA A EXECUÇÃO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

01	ATENDIMENTO DE DILIGENCIA	11/04/2022	LIANE YOSHIDA	
00	EMIÇÃO INICIAL	04/01/2022	LIANE YOSHIDA	
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	POR	APROV.

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO

RODRIGO FALSETTI  
Prefeito do Município

ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR  
CREA N° 5069397510

USUARIO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU			
EMPREENDIMENTO			
PAVIMENTAÇÃO - EMENDA NOSSA RUA 2021			
ENDEREÇO			
RUA AIRES DOS SANTOS - JARDIM SANTA MARTA - MOGI GUAÇU/SP			
TÍTULO			
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL	ART/RTT	DESENHO	APROV.
JUNIOR FARINA	28027230220627509	LIANE YOSHIDA	
ESCALA	Nº DO PT	VISTO	FOLHA
INDICADA			102
DATA	ARQUIVO		REV.
28/04/2022	MGG_PAV. ESTACIONAMENTO UPA_PAV_R01		01