

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU**, através de sua Comissão Municipal de Licitações, torna público que realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislações aplicáveis, inclusive os decretos municipais nºs 27.089/2024 e 27.090/2024 (publicados no Diário Oficial de Mogi Guaçu, edição nº 502, em 25/01/2024, e disponíveis para consulta no site oficial da Câmara Municipal de Mogi Guaçu - <a href="https://sistema.camaramogiguacu.sp.gov.br/consultas/legislacao/leis ordinarias">https://sistema.camaramogiguacu.sp.gov.br/consultas/legislacao/leis ordinarias</a>), e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

### DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 2 DE JULHO DE 2024 às 09h30min

SISTEMA: BBMNET LICITAÇÕES ELETRONICAS - LOCAL: <a href="www.novobbmnet.com.br">www.novobbmnet.com.br</a> CADASTRO DAS PROPOSTAS: até às 09h00min da data fixada para início da sessão pública. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de serviços de **RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS, EM BAIRROS DISTINTOS NO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU/SP.** 

FINALIDADE: Contratação de serviços comuns de engenharia.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PRECO UNITÁRIO

**MODO DE DISPUTA E LANCES:** MODO ABERTO/FECHADO, e os lances deverão respeitar o INTERVALO MÍNIMO de 0,75%.

**TIPO DE LICITAÇÃO:** AMPLA CONCORRÊNCIA, com aplicação de tratamento preferencial e diferenciado às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME e EPP) e equiparadas, nos termos da LC 123/06.

A Concorrência eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases através do Sistema de Concorrência (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias.

A sessão pública será conduzida por Agente de Contratação designado pela Portaria nº 006/2024, assessorado pela sua equipe de apoio, formalmente designado pela Secretária Municipal de Administração nos autos do processo.

O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente edital para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa.

#### 1 - DO OBJETO

- 1.1- Tem por objeto o presente edital de Concorrência Eletrônica, a Contratação de empresa especializada para execução de serviços de RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS, EM BAIRROS DISTINTOS NO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU/SP, conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- 1.2- O valor total do certame não poderá ultrapassar o valor estimado de R\$ 4.008.684,29 (quatro milhões, oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos).
- **1.3-** O critério de julgamento adotado será de **MENOR VALOR GLOBAL**, considerando o menor dispêndio para a Administração, nos termos do Art. 34 da Lei Federal nº 14.133/2021, e observado os prazos para execução, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições definidas neste Edital e seus Anexos.

#### 2 – DA VISITA TÉCNICA

- 2.1- É OPCIONAL, a visita técnica das empresas interessadas, para conhecimento do local da obra/serviços a serem executados;
- **2.2-** A avaliação prévia do local de execução dos serviços representa a oportunidade para as empresas interessadas darem conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado.
- **2.3-** Em caso do interesse na realização da visita, deverá ser agendada previamente junto à Secretaria de Obras e Mobilidade da Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu:
  - pelos telefones: (19) 3851.7017 ou 3851.7018;



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

- pelo e-mail: <a href="mailto:sov-obras@mogiguacu.sp.gov.br">sov-obras@mogiguacu.sp.gov.br</a>;
- ou ainda, pessoalmente no do Paço Municipal, situado à Rua Henrique Coppi, 200, Centro, Mogi Guaçu/SP, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 16:00 horas.
- **2.3.1-** Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia, conforme disposição do art. 63, §4º, da Lei Federal 14.133/2021.
- **2.3.2-** Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
- **2.4-** Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar, junto aos demais documentos de habilitação, declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.
- **2.5-** A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

#### 3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

- **3.1-** Poderão participar desta Concorrência todos os interessados que estiverem previamente credenciados na Plataforma **BBMNET Licitações Eletrônicas da Bolsa Brasileira de Mercadorias**, no endereço <u>www.novobbmnet.com.br</u>.
- **3.2-** O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
- **3.3-** Será concedido **tratamento favorecido** para as microempresas e empresas de pequeno porte, e para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
- **3.4-** <u>Não poderão participar desta licitação</u> os interessados:
  - 3.4.1- Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
  - **3.4.2-** Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
  - **3.4.3-** Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
  - **3.4.4-** Que se enquadrem nas vedações previstas no Art.  $9^{\circ}$  e 14 da Lei Federal  $n^{\circ}$  14.133/2021;
  - 3.4.5- Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;
- **3.5-** A pessoa jurídica poderá participar da licitação em consórcio, observadas as regras do Art. 15 da Lei Federal  $n^o$  14.133/2021.

#### 4 - DO CREDENCIAMENTO NA PLATAFORMA BBMNET LICITAÇÕES

- **4.1-** Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico <a href="https://www.novobbmnet.com.br">www.novobbmnet.com.br</a>, acesso "credenciamento licitantes (fornecedores)".
- **4.2-** As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br.
- **4.3-** A participação do licitante na presente Concorrência Eletrônica se dará através de seu representante designado, o qual deverá manifestar em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital;
- **4.4-** O acesso do operador à Concorrência Eletrônica, para efeito de encaminhamento de proposta de preço, documentos de habilitação e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa;
- **4.5-** A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer licitação na modalidade eletrônica, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa Brasileira de Mercadorias;
- **4.6-** O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes à Concorrência Eletrônico.
  - 4.6.1- É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

# Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

diretamente ou por seu representante, cabendo-lhe total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

#### 5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL

- **5.1-** Os licitantes deverão cadastrar sua proposta inicial, até a data e horários estabelecidos no preâmbulo para recebimento das propostas, exclusivamente por meio do sistema BBMNET Licitações.
- 5.1.1- É vedada a identificação do licitante em sua proposta inicial, sob pena de desclassificação.
- 5.2- No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
  - **5.2.1-** cumpre plenamente os requisitos de habilitação;
  - **5.2.2-** está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
  - **5.2.3-** não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do <u>artigo 7°, XXXIII, da Constituição</u>;
  - **5.2.4-** não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos <u>incisos III e IV do</u> art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
  - **5.2.5-** cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.
- **5.3-** O licitante **organizado em cooperativa** deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
- **5.4-** O fornecedor enquadrado como **microempresa, empresa de pequeno porte** <u>ou</u> **sociedade cooperativa** deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
- **5.5-** A falsidade da declaração de que trata os *itens 5.2* ao *5.4* sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.
- **5.6-** Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
- **5.7-** Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, a partir da fase de julgamento e aceitação das propostas.
- **5.8-** Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
- **5.9-** O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para providências.

#### 6 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA

- **6.1-** As licitações aptas para o recebimento de propostas estão disponíveis na Plataforma BBMNET no menu "Sala de Disputa", no campo das licitações na coluna (menu) da etapa "Aberto para receber propostas".
  - **6.1.1-** O licitante interessado poderá utilizar filtros de buscas e selecionar o lote/item de interesse e, posteriormente preencher os campos exigidos no sistema e finalizar no comando "enviar proposta".
  - **6.1.2-** O Acesso para participar das licitações está condicionado ao cadastro prévio do interessado na Plataforma BBMNET Licitações.
- **6.2-** O licitante deverá enviar a sua proposta inicial mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, do campo de <u>VALOR</u> <u>GLOBAL</u>, conforme critério de julgamento adotado, em moeda nacional.
- **6.3-** Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
- **6.4-** A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
  - **6.4.1.** Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904 Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

- 6.4.2- O licitante não poderá oferecer proposta com quantitativo inferior ao previsto para contratação.
- 6.5- Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 6.6- Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
  - 6.6.1- Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
  - 6.6.2- A licitante regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
- 6.7- Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inseridos no sistema, dentro do período em que o sistema esteja aberto para o recebimento de proposta.
  - 6.7.1- Os documentos não poderão ser excluídos ou alterados após o encerramento do prazo para recebimentos das propostas.
  - 6.7.2- O licitante, mais bem classificado, somente deverá encaminhar os documentos de habilitação exigidos neste edital posteriormente, na fase de habilitação, após convocação do Agente de Contratação e dentro do prazo estabelecido neste
- **6.8-** O **PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA** não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
- **6.9-** Eventual sobrepreço ou superfaturamento da proposta ou lance poderá ser objeto de apuração de responsabilidade.
- 6.10- Quando for exigido pelo Agente de Contratação, o licitante deverá preencher a ficha técnica do produto ou serviços, juntamente com as informações adicionais. A ficha técnica, quando obrigatória, será enviada através de comando próprio disponível no Sistema ao licitante.
- **6.11-** Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar, por meio eletrônico, Planilha, por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.
  - 6.11.1- Deverá constar da planilha a indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como detalhamento, no que couber, das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES).

#### 7 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

- 7.1- A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital.
- 7.2- Quando autorizado e devidamente justificado pelo Agente de Contratação, os licitantes poderão alterar a proposta anteriormente inserida no sistema durante a fase de análise de propostas.
- **7.3-** Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
  - 7.3.1- A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
  - 7.3.1- A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo, podendo a mesma ser desclassificada na fase de aceitação fundamentada e registrada no sistema.
- **7.4-** O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarãoda fase de lances.
- 7.5- O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes, bem como as mensagens automáticas enviadas pelo próprio sistema.
- 7.6- Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 7.7- O lance deverá ser ofertado pelo VALOR GLOBAL.
- 7.8- Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 7.9- O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

- **7.9.1-** Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- **7.10-** O **intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances**, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento)**.
- 7.11- O procedimento seguirá de acordo com o MODO DE DISPUTA ABERTO/FECHADO.
  - **7.11.1-** No <u>MODO DE DISPUTA "ABERTO/FECHADO"</u>, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
  - **7.11.2-** A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerada a recepção de lances.
  - **7.11.3-** Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
  - **7.11.4-** No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
  - **7.11.5-** Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores
- **7.12-** Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- **7.13-** No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Agente de Contratação, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
  - **7.13.1-** Se a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a 3 (três) horas, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- **7.14-** Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta inicial.

#### 8 – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE, JULGAMENTO E NEGOCIAÇÃO DAS PROPOSTAS

- **8.1-** Após encerramento da etapa de lances, será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas, em caso de empate ficto, conforme prevê a Lei Complementar 123/2006, entendendo como empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor, observadas as normas legais.
  - **8.1.1-** A ME/EPP mais bem classificada, nos termos do subitem anterior, terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, contados após a comunicação do sistema, sob pena de preclusão do direito.
  - **8.1.2-** Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do *item 8.1* (ME`s e EPP´s), na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
  - **8.1.3-** Não se aplicará o desempate de que tratam os arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, quando a primeira colocada também tiver se declarado microempresa ou empresa de pequeno porte.
- **8.2-** Havendo empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei  $n^{o}$  14.133, de 2021, nesta ordem:
  - **8.2.1-** disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
  - **8.2.2-** avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nestaLei;
  - **8.2.2-** desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
  - **8.2.3-** desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade (compliance), conforme orientações dos órgãos de controle.
- 8.3- Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
  - **8.3.1-** empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
  - 8.3.2- empresas brasileiras;



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

- **8.3.3-** empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- **8.3.4-** empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
- **8.4-** Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
  - 8.4.1- A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
  - **8.4.2-** A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
  - 8.4.3- O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
- **8.5-** Após a negociação do preço, o Agente de Contratação convocará ao licitante a apresentação de sua PROPOSTA DE PREÇOS, readequada ao último lance ofertado, e iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

## 9 - DA PROPOSTA READEQUADA E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ACEITAÇÃO DA <u>PROPOSTA VENCEDORA</u>

- **9.1-** Ao final da etapa de lances, e após observado os procedimentos previstos no *item 8* deste edital, o Agente de Contratação convocará o licitante vencedor a apresentar à Administração, em campo próprio do sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de desclassificação, **PROPOSTA DE PREÇOS**, conforme modelo constante do **ANEXO III**, readequada ao último lance ofertado, devendo conter os seguintes elementos:
  - a) Valor Global da Proposta, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme estabelece o art. 12, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21 em moeda corrente nacional, em algarismo com no máximo duas casas decimais;
  - b) Planilhas Orçamentárias, com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento, no que couber, das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, incluíndo, quando necessário, marca e especificações detalhadas dos materiais;
  - c) Cronogramas Físico-Financeiro, compatíveis com os Cronogramas de Execução apresentado pela Prefeitura;
  - d) Quadro de Composição do B.D.I. (Bonificações e Despesas Indiretas);
  - **e) Prazo de validade da proposta**, não inferior a <u>90 (noventa) dias</u>, contados da data estipulada para a abertura do presente certame:
  - f) Indicação de que nos preços ofertados estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.
- **9.2-** É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findado o prazo.
- **9.3-** Durante este prazo, o licitante mais bem classificado, e se necessário, deverá redefinir o último lance ofertado/vencedor, utilizando o botão próprio do sistema "redefinir valores", **sob pena de desclassificação.**
- **9.4-** A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados eletronicamente.

#### 10 - DA FASE DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

- **10.1-** O Agente de Contratação verificará, em análise preliminar, a aceitabilidade da proposta comparando-o com os valores consignados na referência, e a presença dos elementos obrigatórios exigidos no *item 9* acima, decidindo, motivadamente, a respeito.
- 10.2- Se necessário, uma minuciosa análise de aceitabilidade da PROPOSTA PREÇOS e das Planilhas de Composição de Custos, Cronogramas Físico-Financeiro e do Quadro de Composição do B.D.I. apresentados, será efetuado, em momento oportuno, por servidor(es) da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade, para que atestem, mediante Parecer Técnico, a compatibilidade da documentação apresentada com o objeto licitado e sua veracidade, nos termos do *item 12 e subitens* deste Edital.
- **10.3-** Sendo suscitada alguma dúvida quanto ao objeto proposto pelo licitante mais bem classificado, em razão das especificações indicadas em sua proposta, o Agente de Contratação poderá solicitar ao licitante declaração expedida pela empresa, de que o objeto possui as características indicadas na proposta, como condição necessária para aceitação do objeto.
  - **10.3.1-** O licitante que não atender ao disposto no item anterior, em prazo estabelecido pelo Agente de Contratação, estará sujeito à desclassificação de sua proposta.
- **10.4-** Será desclassificada a proposta que:
  - 10.4.1- contiver vícios insanáveis;
  - 10.4.2- não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
  - 10.4.3- apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904 Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

- 10.4.4- não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- 10.4.5- apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desdeque insanável.
- 10.5- Poderão ser admitidos pelo Agente de Contratação erros de natureza formal, desde que não comprometam o interesse público e da Administração.
- **10.6-** A análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:
  - 10.6.1- Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;
  - 10.6.2- No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha constante do ANEXO II do
  - 10.6.3- No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
  - 10.6.3.1- Se a proposta for considerada inexequível nos termos dos subitens acima, será oportunizado ao licitante demonstrar a exeguibilidade da sua proposta antes de deliberar acerca de sua desclassificação
  - 10.6.4- Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis neste edital e de acordo com a Lei.
- 10.7- Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
- 10.8- Na hipótese da proposta ou lance de menor valor não for aceito, ou se o licitante mais bem classificado desatender às exigências habilitatórias, o Agente de Contratação examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda integralmente ao Edital.
  - 10.8.1- Sempre que ocorrer a Desclassificação/Inabilitação do licitante mais bem classificado, antes do Agente de Contratação passar à licitante subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto no item 8.1 e subitens deste edital c/c aos Arts. 44 e 45 da Lei Federal Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
- 10.9- Após análise da proposta, e atestado o atendimento da proposta às exigências do Edital, a proposta será declarada aceita pelo Agente de Contratação e será iniciada a fase de Habilitação.

#### 11 - DA FASE DE HABILITAÇÃO

- 11.1- Encerrada a etapa de julgamento, negociação e aceitação da proposta, será iniciada a fase de Habilitação.
- 11.2- Nesta fase, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.5 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
  - Cadastro de **Apenados** Tribunal Constas Estado São Paulo do E. (https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/)
  - b) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)
  - c) Sistema Eletrônico de Certidões da Controladoria-Geral da União (CGU-PI, CEIS, CNEP e CEPIM) (https://certidoes.cgu.gov.br/)
- 11.3- Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação, onde será disponibilizado ao licitante mais bem classificado o comando para inserção dos documentos de Habilitação.
- 11.4- O prazo para a inserção dos documentos será de 02 (duas) horas, a contar do disparo da mensagem da liberação do comando para inserção dos documentos, sujeito a desclassificação, caso não faça no tempo determinado.
- 11.5- Para fins de habilitação, os licitantes deverão encaminhar, por meio eletrônico, via Sistema BBMNET, nos termos deste Edital, a documentação relacionada no **ANEXO IV - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**.
  - 11.5.1- Havendo dúvida sobre a veracidade do documento, que não possa ser dirimida de forma digital/eletrônica, será exigida a apresentação dos originais não-digitais.
- 11.6- Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar enquadre-se no tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação obedecerá ao disposto nos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 23/06.
- 11.7- Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por esta Prefeitura, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

- **11.8-** Eventual inabilitação do licitante será considerada para fins de apuração da veracidade das informações prestadas na declaração de cumprimento aos requisitos de habilitação, conforme o art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021.
- **11.9-** Após a vinculação dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência para:
  - **11.9.1-** complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
  - 11.9.2- atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;
- **11.10-** Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
- **11.11-** Nesta fase, para averiguação de atendimento da Qualificação Técnica/Operacional da licitante classificada, o Agente de Contratação poderá solicitar auxílio técnico à Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade, para emissão de Parecer Técnico.
- **11.12-** Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

### 12 - DO PARECER TÉCNICO

- **12.1-** Na fase de julgamento da Proposta e/ou na fase de Habilitação, o Agente de Contratação, **se julgar necessário**, encaminhará o processo, instruído da documentação apresentada, à Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade, a fim de que seja emitido Parecer Técnico referente à Proposta de Preços e/ou documentos de Qualificação Técnica/Operacional da licitante classificada.
- **12.1.1-** Para esta finalidade, a sessão poderá ser suspensa e retomada somente após a conclusão da análise e emissão do Parecer Técnico, exarando-se a decisão por meio de mensagem no sistema.
- 12.2- Verificada a conformidade dos documentos apresentados, o licitante será declarado VENCEDOR.

## 13 - DOS RECURSOS

- **13.1-** A interposição de recurso contra a decisão proferida pelo Agente de Contratação observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.
- **13.2-** Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Agente de Contratação anunciará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema, que poderão interpor **RECURSO**, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema.
  - 13.2.1- O prazo para manifestação da intenção de recurso será de, no mínimo, 30 minutos, sob pena de preclusão.
- **13.3-** Havendo manifestação de intenção de recurso, caberá ao Agente de Contratação verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
  - **13.3.1-** Nesse momento o Agente de Contratação não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso, salvo aos recursos manifestamente contrários às normas contidas neste Edital.
- 13.4- A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito.
- 13.5- Havendo interposição de recurso, a recorrente terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata para apresentação das razões recursais. A interposição do recurso será comunicada aos demais licitantes, os quais poderão apresentar contrarrazões em igual prazo de 3 (três) dias úteis, contado da interposição do recurso, sendo assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses
  - **13.5.1-** Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema, sob pena de não conhecimento.
  - **13.5.2-** Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
- **13.6-** O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- **13.7-** O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
  - 13.7.1- O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

**13.8-** Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo será encaminhado a autoridade superior, para a prática dos atos descritos no artigo 71 e §§ da Lei 14.133/21

#### 14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- **14.1-** Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, para adjudicação do objeto e homologação do presente certame.
- **14.2-** Como condição para a sua contratação, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação, prestar as informações solicitadas pela contratante, dentro dos prazos estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes deste contrato.
- **14.3-** A homologação do certame será publicada, em resumo, no Diário Oficial Eletrônico do Município disponibilizada no site oficial do município: www.mogiguacu.sp.gov.br.
- **14.4-** Homologada a licitação, o adjudicatório será convocado para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente com obrigação de fornecimento/prestação do serviço, respeitando o prazo de validade de sua proposta, e observando as condições estabelecidas neste Edital.

#### 15 - DAS GARANTIAS CONTRATUAL E ADICIONAL

- 15.1- Nos termos do art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, será exigido da CONTRATADA, a prestação de GARANTIA CONTRATAUAL no percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato.
- **15.2-** No caso da proposta vencedora for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, será exigido, complementarmente, a **prestação de GARANTIA ADICIONAL** equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a lei federal 14.133/2021.
- **15.3-** As **GARANTIAS CONTRATUAIS**, <u>quando exigíveis</u>, deverão ser **efetivadas em até 5 (cinco) dias úteis** contados da data da convocação para prestação da garantia, podendo ser prestada por uma das seguintes modalidades e apresentada junto à Secretaria Municipal de Finanças Departamento de Tesouraria:
  - a) <u>caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública</u> emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
  - b) seguro-garantia;
  - c) <u>fiança bancária</u> emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.
  - **15.3.1-** Não poderá constar ressalva quanto à cobertura de multa administrativa, em consonância com o o artigo 139, inciso III, alíneas "a", "b", "c" e "d" da lei federal nº 14.133/21.
  - **15.3.2-** A garantia prestada através da moeda corrente (em dinheiro) será devolvida após o recebimento definitivo dos serviços, descontados os eventuais débitos e multas aplicadas à contratada.
  - **15.3.3-** Terá como validade mínima o prazo de execução contratual acrescido do prazo de recebimento definitivo, conforme previsto no **ANEXO I** deste Edital.
  - **15.3.4-** Em qualquer caso, deverá ser indicado no recibo correspondente o número da Concorrência, do contrato e o objeto da mesma.
  - **15.3.5-** Para a prestação da garantia pelo contratado, quando este optar expressamente pela modalidade prevista no **subitem "b"** (seguro-garantia), fica estabelecido o prazo de 1 (um) mês para sua apresentação, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato.
- **15.4-** As garantias prestadas pela contratada serão liberadas ou restituídas pelo Departamento de Tesouraria da Secretaria Municipal de Finanças, em até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data do Termo de recebimento definitivo emitido pelo gestor do contrato.
- **15.5-** A contratada perderá a "CAUÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL", em favor da contratante, se por sua culpa for promovida rescisão contratual.
- 15.6- Em caso de aditivo de prazo ou valor e a garantia não cobrir o período prorrogado ou o valor aditado, o contratado terá que complementá-la.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

#### 16- DA CONTRATAÇÃO

**16.1-** Homologada a licitação pela autoridade competente, o licitante vencedor será convocado para assinar os Termos de Contrato, cuja minuta constitui o **ANEXO VI** deste Edital.

- **16.1.1-** Conforme *itens 7.5* e *11* do **Termo de Referência Anexo I**, a contratação do objeto desta licitação será desmembrada em 2 Termos de Contratos distintos, sendo:
- Contrato A Diversas Ruas do Município; e
- Contrato B Rua Bauru (Trecho 2).
- 16.2- Os Termos de Contrato será encaminhado através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail indicado pelo licitante na sua documentação e/ou no sistema BBMNET Licitações, competindo à CONTRATADA, no prazo de 03 (três) dias úteis:
  - a) No caso de assinatura eletrônica: A devolutiva do Termo de Contrato, contendo as assinaturas eletrônicas do representante legal e testemunha da empresa, produzidas sob a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória Nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001; ou
  - **b)** No caso de assinatura convencional (física): A impressão e assinatura do Termo de Contrato pelo representante legal e testemunha da empresa, rubricado nas demais folhas, e a entrega da via original na Comissão Municipal de Licitações da Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, sito à Rua Henrique Coppi, nº 200 Loteamento Morro do Ouro, neste Município.
  - **16.2.1-** No caso de exigência de prestação de garantia contratual, o prazo para assinatura do contrato será prorrogado pelo mesmo prazo fixado para sua prestação.
- **16.3-** O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, desde que ocorra motivo justificado.
- **16.4-** Os ajustes, suas alterações e a rescisão do contrato, quando houver, obedecerão ao disposto na Lei Federal  $n^{o}$  14.133/2021 e alterações posteriores.
- **16.5-** Fica a Contratada obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões do objeto deste instrumento, observados os termos e limites previstos no Art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021.
- **16.6-** Neste mesmo prazo, no ato de assinatura do contrato, a <u>empresa em recuperação judicial</u> ou <u>extrajudicial</u>, deverá apresentar:
  - a) Para o caso de empresas em recuperação judicial: Cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;
  - **b)** Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: Comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.
- **16.7-** Quando o convocado não assinar, aceitar ou retirar o instrumento Contratual, ou não apresentar os documentos exigíveis para a assinatura, ou não efetuar a prestação de garantia contratual, quando exigível, nos prazos e condições estabelecidos, serão convocados os demais proponentes remanescentes a fazê-lo, na ordem de classificação, independentemente da cominação prevista no *item 17 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS*.
- **16.8-** É facultado à Administração, quando da ocorrência das hipóteses previstas no *item* **16.7**, retomar a Sessão Pública e convocar os demais licitantes remanescentes, seguindo a ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.
- **16.9-** Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do *item 16.8*, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
  - a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;
  - **b)** adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
- **16.10-** Na hipótese de retomada da Sessão Pública para aplicação das disposições previstas nos *itens* **16.8** e **16.9**, serão adotados os procedimentos licitatórios imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances, inerentes às fases de aceitação e julgamento da proposta e de habilitação.

#### 17 - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1- Comete infração administrativa, nos termos do Art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

#### culpa:

- **17.1.1-** deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratação/a durante o certame;
- **17.1.2-** Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta, em especial quando:
  - 17.1.2.1- não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
  - **17.1.2.2-** recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
  - 17.1.2.3- injustificadamente, pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
  - 17.1.2.4- deixar de apresentar amostra, quando houver;
  - 17.1.2.5- apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
- **17.1.3-** não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- **17.1.4-** recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
- 17.1.5- apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
- 17.1.6- fraudar a licitação
- 17.1.7- comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
  - 17.1.7.1- agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
  - **17.1.7.2-** induzir deliberadamente a erro no julgamento;
  - 17.1.7.3- apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
- **17.1.8-** praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
- **17.1.9-** praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
- **17.2-** Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, e garantida a prévia defesa, a Administração poderá aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

#### 17.2.1- Advertência:

**17.2.1.1-** Serão aplicadas sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais a LICITANTE e/ou CONTRATADA/DETENTORA tenha concorrido diretamente, e poderão instruídas no processo licitatório em referência.

#### 17.2.2- Das multas:

- **17.2.2.1-** A desistência da proposta e a recusa em assinar o contrato no prazo estabelecido; quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejarão, além das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/21;
  - a) Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou
  - b) Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.
- 17.2.2.2- O prazo para pagamento da(s) multa(s) aplicada(s) será de 10 (dez) dias úteis a contar da data de sua cobrança.
- 17.2.2.3- Multas não pagas serão inscritas como dívida ativa, sujeitando-se a LICITANTE a processo executivo.

### 17.2.3- <u>Do impedimento de licitar e contratar:</u>

- **17.2.3.1-** Ficará impedida de licitar e contratar, nos termos do artigo 156, III da Lei 14.133/2021, pelo prazo de até 3 (três) anos, a pessoa física ou jurídica que praticar as seguintes infrações legais previstas no artigo 155:
  - a) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
  - b) dar causa à inexecução total do contrato;
  - c) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
  - d) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
  - e) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
  - f) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

### 17.2.4. <u>Da Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar:</u>

- **17.2.4.1.** Será considerado inidôneo para licitar e contratar, nos termos do artigo 156, IV da Lei 14.133/2021, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis), a pessoa física ou jurídica que praticar as infrações legais previstas no artigo 155, incisos VIII ao XII do mesmo diploma legal:
  - a) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou



## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904 Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 7/2024 - PROCESSO Nº 9.740/2024

a execução do contrato;

- b) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- c) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- d) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- **e)** praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 17.2.4.2- A sanção estabelecida no item 17.2.4.1. será precedida de análise jurídica, considerando reincidências de faltas, sua natureza e gravidade, e observará as regras previstas nos § 6º ao § 9º do Art. 156 da Lei 14.133/2021.
- 17.3- Na aplicação das sanções serão considerados os elementos previstos no art. 156, § 1º, da Lei 14.133/2021.
- 17.4- As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade, bem como a sanção de multa aplicada em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor da proposta, respeitarão o devido processo legal, e obedecerão ao prazo de defesa previsto nos arts. 156 e seguintes, da Lei 14.133/2021.
- 17.5- A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida.
- 17.6- Os atos previstos como infrações administrativas na Lei Federal nº 14.133, de 2021 ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública, que também sejam tipificados como atos lesivos pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados pela Controladoria Interna do Município e/ou por meio da Divisão de Sindicâncias e Procedimentos Apuratórios da Secretaria dos Assuntos Jurídico desta Prefeitura.

## 18 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

- 18.1- Qualquer pessoa é parte legítima para IMPUGNAR O EDITAL ou SOLICITAR ESCLARECIMENTOS, devendo protocolar o pedido no **prazo de até 3 (três) dias úteis** antes da data da abertura do certame.
  - 18.1.1- A impugnação ao edital e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados na forma eletrônica, via Sistema BBMNET, através do site www.novobbmnet.com.br.
  - 18.1.2- A impugnação ao edital também poderá ser protocolado no Protocolo Geral desta Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, situado no andar térreo do paço municipal.
- 18.3- A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
- 18.4- As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando se amolda ao art. 55, parágrafo 1º, da Lei nº 14.133/2021.
- **18.5-** Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
- 18.6- As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio www.novobbmnet.com.br e www.mogiguacu.sp.gov.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

## 19 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 19.1- O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no sítio eletrônico desta Prefeitura: www.mogiguacu.sp.gov.br/licitacoes.html, e na plataforma de Concorrência Eletrônica BBMNET Licitações, no site: www.novobbmnet.com.br.
- 19.2- As normas que disciplinam esta Concorrência serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
- 19.3- Não sendo solicitado esclarecimentos ou informações no prazo estabelecido no item 18.1, presumir-se-á que os elementos constantes do presente Edital e seus anexos, são suficientemente claros e precisos para a participação dos interessados.
- 19.4- A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.
- 19.5- Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico da Plataforma BBMNET Licitações.
- 19.6- A presente licitação será homologada, anulada ou revogada pelo Prefeito Municipal nos termos do Decreto Municipal nº 27.089 de 22 de janeiro de 2024.
- 19.7- O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial Eletrônico do Município disponibilizada no site oficial do município: www.mogiguacu.sp.gov.br, bem como, disponibilizado na plataforma de Concorrência Eletrônica BBMNET no

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904 Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

site: www.novobbmnet.com.br.

- 19.8- Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Município disponibilizada no site oficial do município: www.mogiguacu.sp.gov.br.
- 19.9- As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou ainda, mediante publicação.
- 19.10- É facultado ao Agente de Contratação ou a autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
- 19.11- Os proponentes intimados a prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Agente de Contratação, sob pena de desclassificação/inabilitação.
- 19.12- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- 19.13- O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação, a exata compreensão de sua proposta, e o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- 19.14- Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
- 19.15- Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Agente de Contratação, nos termos da legislação pertinente.
- 19.16- Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 19.17- O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou da Autorização de Fornecimento sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
- 19.18- A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos da licitação.
- 19.19- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Agente de Contratação em contrário.
- 19.20- A Administração reserva-se o direito de transferir o prazo para o recebimento e abertura das propostas e início dos lances, descabendo em tais casos, direito à indenização pelos licitantes.
- 19.21- Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília DF.
- 19.22- O Manual de operações da Plataforma BBMNET Licitações encontra-se disponível aos interessados no Portal
  - 19.22.1- Dúvidas ou esclarecimentos adicionais sobre o uso da Plataforma BBMNET Licitações podem ser obtidas nos canais de atendimento da Plataforma BBMNET Licitações, por e-mail, whatsapp, telefone e chat disponíveis no Portal www.novobbmnet.com.br.
- 19.23- Fica eleito o FORO da COMARCA DE MOGI GUAÇU/SP, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital.

#### 20 - DOS ANEXOS DESTE EDITAL

- **20.1-** Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
  - 20.1.1- ANEXO I Termo de Referência;
  - 20.1.2.1- SUBANEXO I Memorial Descritivo 1 Diversas Ruas Do Município;
  - 20.1.2.2- SUBANEXO II Memorial Descritivo 2 Rua Bauru (Trecho 2);
  - 20.1.2- ANEXO II Planilhas Orçamentária;
  - **20.1.2.1- SUBANEXO I** Cronogramas Físico-Financeiro;
  - 20.1.2.2- SUBANEXO II Quadros de Composição do B.D.I.;
  - 20.1.3- ANEXO III Modelo de Proposta de Preços;



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904 Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

### EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

20.1.4- ANEXO IV - Documentos de Habilitação;

20.1.5- ANEXO V - Modelo de Declarações;

20.1.5.1- SUBANEXO I – Modelo de Declarações de Vistoria Técnica;

**20.1.5.2- SUBANEXO II** - Modelo de Declaração de enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

20.1.5.3- SUBANEXO III - Modelo de Nomeação de Responsável Legal, Preposto e Testemunha;

20.1.6- ANEXO VI - Minuta de Contrato.

**20.1.6.1- SUBANEXO I** – Termo de Ciência e de notificação.

20.2- Integram este Edital os demais arquivos eletrônicos disponíveis como Anexos, conjuntamente deste Edital, nos sites: www.mogiguacu.sp.gov.br e www.novobbmnet.com.br.

Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, em XX de XXXXX de 2024.

#### THAÍS SUELEN DA SILVA

PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE ADMINISTRAÇÃO



## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

## ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA

## RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU

#### 1 - CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

- 1.1. Contratação de empresa especializada para execução de serviços de RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS, EM BAIRROS DISTINTOS NO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU/SP, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
- **1.2.** A contratação prevê a execução completa, acabada e com limpeza completa dos serviços acima, conforme prevê em projeto, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro, Estudo Técnico Preliminar e demais a nexos, que passam a fazer parte integrante deste Termo de Referência.
- **1.3.** Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns de engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

#### 2 - FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- **2.1.** A fundamentação da contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico na justificativa da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade, constante no Estudo Técnico Preliminar E.T.P., apêndice deste Termo de Referência.
- **2.2.** O objeto da contratação não estava previsto no Plano de Contratações Anual, conforme consta das informações básicas deste termo de referência.

#### 3 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

**3.1.** A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

#### 3.1 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- **3.1.1.** Sustentabilidade: Além dos critérios de sustentabilidade obrigatórios, devem ser atendidos para obra em questão, no que, e se, couber, os requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, independentemente de sua transcrição.
- **3.1.2.** Subcontratação: Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.
- **3.1.3.** Garantia: Nos termos constantes no item 06 abaixo.

#### 4 - VISTORIA

- **4.1.** Fica FACULTADA a realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.
- **4.1.1.** A avaliação prévia do local de execução dos serviços representa a oportunidade para as empresas interessadas darem conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado.
- **4.1.2.** Em caso do interesse na realização da visita, deverá ser agendada previamente nesta Secretaria de Obras e Mobilidade da Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, pelo telefone (19) 3851.7017 ou 3851.7018, pelo e-mail: <a href="mailto:sovobras@mogiguacu.sp.gov.br">sovobras@mogiguacu.sp.gov.br</a>, ou ainda, pessoalmente no do Paço Municipal, situado à Rua Henrique Coppi, 200, Centro, Mogi Guaçu SP, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 16:00 horas.
- **4.1.3.** Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
- **4.1.4.** Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
- **4.1.5.** Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.
- **4.1.6.** A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.



## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

#### 5 - EXECUÇÃO/VIGÊNCIA:

- **5.1. Prazo de execução dos serviços: 06 (seis) meses**, contados da data de recebimento da Ordem de Início dos Serviços-OIS;
- 5.2. Prazo de vigência da contratação: 12 (doze) meses, contados do recebimento da Ordem de Início dos Serviços OIS
- **5.3.** Os prazos de execução e/ou vigência poderá(ão) ser prorrogado(s) nos termos da Lei nº 14.133/21, desde que os atrasos para conclusão dos serviços sejam justificados, com argumentos plausíveis, deverão ser devidamente ratificados pela Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, através de seus gestores e fiscal designados neste Termo de Referência.
- **5.4.** Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho: constam detalhadamente do Estudo Técnico Preliminar, memorial descritivo, planilhas, cronogramas e demais documentações técnicas constantes deste documento.

#### 5.5. Local e horário da prestação dos serviços

**5.5.1.** As obras e serviços serão prestados em ruas, em bairros distintos, localizados no Município de Mogi Guaçu, conforme relacionados nos projetos, nos endereços, latitude e longitude assim definidos:

#### 01 - Rua Americana

Cep. 13847-162 – Jardim Santo – Mogi Guaçu SP Latitude: 22º20"54.73"S – Longitude: 46º56'34.29"0

#### 02 - Rua Avaré

Cep. 13847-012 – Jardim Cruzeiro – Mogi Guaçu SP Latitude:  $22^{\circ}21"29.20"$ S– Longitude:  $46^{\circ}56'25.80"$ S

#### 03 - Ruas: Bauru (Trecho 1), 04 - Arthur Nogueira e 05 - Jundiaí

Cep. 13847-129 - Vila São Carlos/Lagoa - Mogi Guaçu SP

Latitude: 22º21'10"S - Longitude: 46º56.14"W

#### 06 - Rua Décio Bueno

Cep.13844-009 - Vila Santa Júlia - Mogi Guaçu

Latitude: 22º22'32.138"S - Longitude: 46º56'30.201"W

### 07 - Ruas Domingos Brunelli

Cep.13840-020 – Centro – Mogi Guaçu SP Latitude: 22º22'16"S – Longitude: 46º56.42"O

#### 08 - Rua Gastão Vidigal

Cep.13840-021 – Centro – Mogi Guaçu SP Latitude: 22º22'27"S – Longitude: 46º56.25"0

#### 09 - Rua Dr. Luiz de Anhaia Melo

Cep.13840-022 – Centro – Mogi Guaçu SP Latitude: 22º22'20"S – Longitude: 46º56.40"0

#### 10 - Rua Domingos Sínico

Cep. 13843-320 - Jardim Guaçu Mirim II - Mogi Guaçu SP

Latitude: 22º23'45"S - Longitude: 46º56.47"O

#### 11 - Rua Francisco Franco de Godoy Bueno

Cep. 13845-180 - Imóvel Pedregulhal - Mogi Guaçu SP

Latitude: 22º22'9"S - Longitude: 46º56.50"0

#### 12 - Rua Goiânia

Cep. 13840.210 – Vila São João – Mogi Guaçu SP Latitude: 22º22'8"S – Longitude: 46º56.05"O

#### 13 - Rua João Franco Bueno

Cep. 13845-201 – Imóvel Pedregulhal – Mogi Guaçu SP

Latitude: 22º22'9"S - Longitude: 46º56.50"O

#### 14 - Rua Roque Guazeli

Cep. 13845-197 - Imóvel Pedregulhal - Mogi Guaçu SP

Latitude: 22º22'9"S - Longitude: 46º56.50"0

#### 15 - Rua Manoel de Paula

Cep. 13840-085 – Bairro da Capela – Mogi Guaçu SP



## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

Latitude: 22º21'48"S - Longitude: 46º56.38"0

#### 15 - Rua Orlando Donegá

Cep. 13843-113 – Jardim Itamaraty – Mogi Guaçu SP Latitude: 22°22′54.37.7″S – Longitude: 46°55.49.544″W

#### 16 - Rua Porto Ferreira

Cep. 13847-179 – Jardim Santo Antônio – Mogi Guaçu SP Latitude: 22º20'44.8"S – Longitude: 46º56.49.1"0

#### 17 - Rua Siqueira Campos

Cep. 13840.037 – Centro – Mogi Guaçu SP Latitude: 22º22'2.0"S – Longitude: 46º56.28.2"0

#### 18 - Rua Salgado Júnior

Cep. 13840.037 – Centro – Mogi Guaçu SP Latitude. 22º22'2.0"S – Longitude: 46º56.28.2"0

#### 19 - Bairro Boa Esperança

Cep. 13846-540 – Jardim Boa Esperança – Mogi Guaçu SP Latitude: 22º19'55.7"S – Longitude: 46º57.07.3"W

#### 20 - Rua Bauru (Trecho 2)

Cep.13847-118 – Vila São Carlos – Mogi Guaçu SP Latitude: 22º21'22"S – Longitude: 46º56'34"W

#### 5.6. Materiais a serem disponibilizados

- **5.6.1.** Para a perfeita execução dos serviços, a contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas suficientes e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário
- **5.6.1.1.** Os funcionários da contratada deverão utilizar, obrigatoriamente os equipamentos de proteção individual (EPI), dentre outros: máscaras, óculos de proteção, luvas de proteção, calçados apropriados, e todo aparato necessário aos profissionais envolvidos no serviço, por sua conta e risco
- **5.7.** A execução do serviço será realizada no local indicado acima por 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) dias da semana, determinados pelo órgão, respeitando as jornadas de trabalho.
- **5.7.1.** Casos excepcionais serão resolvidos de comum acordo entre as partes.
- **5.7.2.** O serviço deverá ser executado de acordo com o determinado no instrumento convocatório.
- **5.7.3.** A não observância destas condições implicará na não aceitação dele, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente.
- **5.7.4.** A contratada ficará obrigada a substituir de imediato, sem ônus para o contratante, o que vier a ser recusado.

#### 6 - GARANTIAS:

- **6.1.** Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor inicial dos serviços;
- **6.1.1.** Em caso de opção pelo seguro garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-lo, no máximo, até a data de assinatura do contrato;
- **6.1.2.** A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser apresentada em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato.
- 6.1.3. O contrato deverá oferecer maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.
- **6.1.4.** Demais garantias deverão seguir o estabelecido na Lei  $n^{o}$  8.078, de 11/09/1990 do Código de Defesa do Consumidor e outros que regem a matéria.

#### 7 - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

- **7.1.** O(s) contrato(s) deverá(ão) ser executado(s) fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da <u>Lei nº 14.133, de 2021</u>, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- **7.2.** Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
- **7.3.** As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

- **7.4.** O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- **7.5.** Considerando que o recapeamento asfáltico da **Rua Bauru Trecho 2** será realizado com recursos provenientes de um convênio firmado entre o Município de Mogi Guaçu e o Estado de São Paulo, será necessário celebrar um contrato separado para esse trecho.
- **7.6.** Após a(s) assinatura(s) do(s) contrato(s), o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

#### 7.7. Preposto

- **7.7.1** A contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.
- 7.7.2 A contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período de execução dos serviços.
- **7.7.3.** A contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

#### 7.8. Fiscalização

**7.8.1.** A execução do(s) contrato(s) deverá(ão) ser acompanhadas e fiscalizadas pelos servidores públicos, nos termos da Lei  $n^2$  14.133, de 2021, art. 117, caput, assim designados:

**GESTOR:** Engº Pedro Luís Mendes de Souza

Cargo: Assessor I CPF Nº 055.911.848-12 CREA: 060.118.566-4

E-mail:pedro.luis3248@terra.com.br

#### GESTOR SUBSTITUTO: Gilvonete de Lima Campos

Cargo: Gerente de Departamento

CPF: 120.632.758-82 CREA: 068.514.208-9

E-mail: sov-obras@mogiquacu.sp.gov.br

FISCAL: Engº. Fernando Eduardo Fernandes Lima

Cargo: Assessor I CPF Nº 158.380.008-56 CREA: 24383293

E-mail: fernando.lima@mogiguacu.sp.gov.br

### 7.9. Fiscalização Técnica

- **7.9.1.** O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);
- **7.9.2.** O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);
- **7.9.3.** Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);
- **7.9.4.** O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);
- 7.9.5. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto  $n^{o}$  11.246, de 2022, art. 22, V);
- 7.9.6. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

#### 7.10 - Gestor / Fiscalização Administrativa

- **7.10.1.** O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).
- **7.10.2.** Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).
- **7.10.3.** O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).
- **7.10.4.** O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).
- **7.10.5.** O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).
- **7.10.6.** O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
- **7.10.7.** O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).
- **7.10.8.** O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).
- **7.10.9.** O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

#### 8 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

- **8.1.** A avaliação da execução dos serviços será realizada através dos critérios adotados pela Administração Municipal, nos termos constantes do Estudo Técnico Preliminar e demais anexos, disposto neste documento.
- **8.2.** Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
- **8.2.1.** não produzir os resultados acordados,
- 8.2.2 deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
- **8.2.3** deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
- **8.3** A utilização do critério de avaliação de execução, não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

#### 8.4. Do recebimento

- **8.4.1.** Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.
- **8.4.2.** Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
- **8.4.3.** O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.
- **8.4.4.** Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 90 (noventa) dias, pelos fiscais, técnicos e administrativo/gestores, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).
- **8.4.5.** O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

- **8.4.6.** O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).
- **8.4.7.** O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022)
- **8.4.8.** O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.
- **8.4.9.** Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
- **8.4.10.** Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.
- **8.4.11.** O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
- **8.4.12.** A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)
- 8.4.13. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo.
- **8.4.14.** Nos termos do art. 140, §4º, da Lei 14.133/21, caso seja necessária a realização de ensaios, testes e/ou demais provas para aferição da boa execução do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais, correrão por conta do contratado.
- **8.4.15.** Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- **8.4.16.** Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
- **8.4.17.** Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
- **8.4.18.** Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).
- **8.4.19.** Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
- 8.4.20. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
- 8.4.21. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
- **8.4.22.** Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.
- **8.4.23.** No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do <u>art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021</u>, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
- **8.4.24.** Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
- **8.4.25.** O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

#### 8.5. Liquidação

- **8.5.1.** Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.
- **8.5.2.** O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904 Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 7/2024 - PROCESSO Nº 9.740/2024

- 8.5.3. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
- a) o prazo de validade;
- **b)** a data da emissão:
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- 8.5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;
- 8.5.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
- 8.5.6. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018).
- 8.5.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
- **8.5.8.** Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 8.5.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
- 8.5.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

#### 8.6. Prazo de pagamento

- 8.6.1. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.
- **8.6.2.** No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA / IBGE de correção monetária, ou outro índice que venha a substituí-lo.

#### 8.7. Forma de pagamento

- **8.7.1.** O pagamento poderá será realizado através de pix, ordem bancária e/ou qualquer outro meio.
- **8.7.2.** Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 8.7.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

- 8.7.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime.
- 8.7.5. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

#### 9 - FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

#### 9.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade que a Comissão Municipal de Licitações entender pertinente, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

#### 9.2. Regime de execução

9.2.1. O regime de execução do contrato será por PREÇO UNITÁRIO



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904 Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

#### 9.3. Critérios de aceitabilidade de preços

- 9.3.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o VALOR GLOBAL.
- 9.3.2. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021).

#### 9.4. Exigências de habilitação

a) Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

#### 9.4.1. Habilitação jurídica

9.4.1.1. Os documentos referentes à habilitação jurídica deverão ser definidos, smj, pela Comissão Municipal de Licitações, órgão que detém conhecimento e responsabilidade técnica sobre o tema.

#### 9.4.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.4.2.1. Os documentos referentes à habilitação fiscal, social e trabalhista, deverão ser definidos, smj. pela Comissão Municipal de Licitações, órgão que detém conhecimento e responsabilidade técnica sobre o tema.

#### 9.4.3. Qualificação Econômico-Financeira:

9.4.3.1. O entendimento do corpo técnico da Secretaria de Obras e Mobilidade é de que, s.m.j., não será necessária a exigência de comprovação de qualificação econômico-financeira específica para esta licitação, em razão de tratar de serviços comuns de engenharia de baixa complexidade, devendo, neste caso, exigir apenas o que a Comissão Municipal de Licitações achar pertinentes e obrigatórias.

#### 9.4.4. Qualificação Técnica:

- a) Para comprovação de Qualificação Técnica exigimos que as empresas licitantes apresentem os seguintes documentos:
- 9.4.4.1. CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura -CREA ou CAU, em nome da licitante, dentro de sua validade;
- 9.4.4.2. DECLARAÇÃO de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
- 9.4.4.2.1 A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.
- **9.4.4.3. REGISTRO ou INSCRIÇÃO** da empresa na entidade profissional competente, em plena validade;
- 9.4.4.3.1. Sociedades empresariais estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.
- 9.4.4.4. Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, também abaixo indicado(s):
- 9.4.4.1. Para o Engenheiro Civil com Registro Ativo no Conselho Regional de Arquitetura e Agronomia CREA e ou Arquiteto inscrito no CAU.
- 9.4.4.4.2 0(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.
- 9.4.4.5. COMPROVAÇÃO de aptidão (capacitação técnico-operacional) da empresa licitante para a realização dos serviços, sendo permitida a apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, pela execução dos serviços pertinentes e compatíveis em características e quantidades com o objeto da licitação que contemplem no mínimo, as seguintes atividades de maior relevância:



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

Execução de camada de rolamento em concreto asfáltico usinado à quente - CBUQ = 635,00 m3

**9.4.4.6. COMPROVAÇÃO** de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior detentor de atestado (s) de capacidade técnica que comprove (em) a execução de serviço (s) com características similares às de parcelas de maior relevância do objeto desta Licitação, devidamente acervado (s) na entidade competente, conforme segue:

Execução de camada de rolamento em concreto asfáltico usinado à quente - CBUQ

- **9.4.4.7. DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA**, indicando os nomes e cargos de cada membro, desde engenheiros a encarregados de obras, que serão responsáveis pela execução dos serviços a serem contratados. A equipe técnica, qualificada e adequada para os serviços, deverá ser composta de no mínimo:
- \* Engenheiro Civil
- \* Encarregado Geral
- \* Engenheiro de Segurança ou Técnico de Segurança
- \* Encarregado do Setor de Asfalto
- \* Topógrafo
- \* Auxiliar de Topografia
- \* Laboratorista de Solos e Asfalto
- \* Auxiliares de Laboratório de Solos e Asfalto
- **9.4.4.7.1.** A adequação e a qualificação dos membros da equipe serão aferidas através do exame dos respectivos currículos profissionais, que deverão ser apresentados juntamente com a relação.
- **9.4.4.8. DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS**, afirmando que os equipamentos estão adequados e disponíveis para execução dos serviços, em bom estado de conservação e funcionamento, atendendo plenamente as características técnicas necessárias para a realização dos serviços. Os equipamentos devem ser compostos de no mínimo:
- \* Uma Carregadeira sobre Pneus;
- \* Dois Rolos Compactadores Liso Autopropelido;
- \* Dois Rolos Compactadores sob pneus autopropelidos;
- \* Uma Acabadora para execução de capa asfáltica autopropelida;
- \* Caminhões Basculantes;
- \* Um Caminhão Pipa;
- \* Dois Caminhões Espargidores de asfalto
- **9.5.** Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

#### 10 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO:

- **10.1.** As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento vigente de 2024 e, 2025, se couber, e serão suportados pela Secretaria de Obras e Mobilidade e distribuídas através das seguintes dotações orçamentárias:
- 08 Secretaria de Obras e Mobilidade
- 01 Divisão de Viação
- (4245) 15.451.5003.2.174.449051.07.1000.175 Recursos do FINISA Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento
- R\$ 3.788.097,98 (três milhões, setecentos e oitenta e oito mil, noventa e sete reais e noventa e oito centavos)
- 08 Secretaria de Obras e Mobilidade
- 01 Divisão de Viação
- (4152) 15.451.5003.2.174.449051.02.1000.191 Demanda  $n^2$  56.146 Convênio  $n^2$  101269/23, da Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo

#### R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

- 08 Secretaria de Obras e Mobilidade
- 01 Divisão de Viação



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904 Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

(2899) – 15.451.5003.2.174.449051.01.1100.000 - Contrapartida Municipal R\$ 20.586,31 (vinte mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos)

- 10.2. O custo total estimado para futura contratação é de R\$ 4.008.684,29 (quatro milhões, oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos), conforme custos unitários apostos nas planilhas orçamentárias.
- **10.3.** Para se obter estes valores estimados foi efetuado levantamento utilizando-se a tabela oficial: CDHU 193 03/24 e B.D.I. de 20,73%, que estabelecem regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de serviços de engenharia, estando de acordo com as Planilhas devidamente assinadas em forma digital pelo responsável técnico.

#### 11 - CONSIDERAÇÕES FINAIS:

**11.1.** Considerando que o recapeamento asfáltico do **Trecho 2** da Rua Bauru será realizado com recursos diferenciados, provenientes de um convênio firmado entre o Município de Mogi Guaçu e o Estado de São Paulo, e que isso diverge do procedimento adotado para as demais ruas, sendo futuramente necessária a prestação de contas separada, deverá ser celebrado contrato específico para o referido trecho.

Mogi Guaçu, 06 de junho de 2024

#### **EQUIPE TÉCNICA:**

Engº Pedro Luís Mendes de Sousa Assessor I – Gestor da Contratante CREA/SP 060.118.566-4

Gilvonete de Lima Campos Diretora de Departamento – Gestor Substituto CREA/SP 068.514.208-9

Eng<sup>o</sup>. Fernando Eduardo Fernandes Lima Assessor I – Fiscal da Contratante CREA/SP 507.063.638-3

Engº. Daniel Rossi Secretário Municipal de Obras e Mobilidade CREA/SP – 060.118.288-8



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

## SUBANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO 1 - DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

EMPREENDIMENTO:

RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO

REQUERENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

LOCALIZAÇÃO:

DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - MOGI GUAÇU/SP

DATA: 06/05/2024 MEMORIAL: REVISÃO 00 PROJETO: REVISÃO 00

#### **SUMÁRIO**

A.	INTRODUÇÃO	25
	CONSIDERAÇÕES	
C.	PROJETO	25
D.	SEGURANÇA	26
E.	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA	26
F.	MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS	26
	ORÇAMENTO	
Н.	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	70

#### A. INTRODUÇÃO

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas para a execução dos serviços para o Recapeamento de Ruas do Município.

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes no projeto, conforme desenhos, prescrições contidas neste memorial e demais documentos integrantes do contrato.

#### **B.** CONSIDERAÇÕES

Deverá ser atendida a relação dos serviços descritos neste memorial a serem aprovados na Planilha de Orçamento proposta, considerando-se os elementos da composição de preços unitários do CDHU 193 - 03/2024.

Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por escrito, com o responsável técnico. Dúvidas de especificações e/ou projetos deverão ser esclarecidas junto ao projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de desenho ou especificações será de inteira responsabilidade do executor dos serviços.

Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo prevalecerão sempre os primeiros. Já em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões medidas em escala prevalecerão sempre às primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, serão interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

#### C. PROJETO

O projeto tem como objetivo realizar a execução do Recapeamento de Ruas do Município. O mesmo foi elaborado de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT), métodos e prescrições do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e do Departamento Nacional de Infra - Estrutura de Transportes (DNIT), inerentes à execução da obra.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

Na sua elaboração foram considerados:

- I. As características e condições do local;
- II. A funcionalidade e adequação ao interesse público;
- III. A segurança;
- IV. A facilidade e economia na execução, conservação e operação;
- V. O emprego de tecnologia, matéria-prima e mão de obra que favoreçam a redução de custos.

#### D. SEGURANÇA

O mesmo foi elaborado de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT), métodos e prescrições do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e do Departamento Nacional de Infra - Estrutura de Transportes (DNIT), inerentes à execução da obra.

#### E. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA

A empreiteira contratada se obriga, a saber, as responsabilidades legais vigentes, prestar toda assistência técnica e administrativa necessária, a fim de imprimir andamento conveniente às obras e serviços.

A responsabilidade técnica da obra será de profissional pertencente ao quadro de pessoal e devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia – CREA ou Arquitetura - CAU.

A empreiteira contratada deverá analisar as especificações e desenhos contidos no projeto executivo, assim como realizar visita com vistoria técnica antes do início da obra, a fim de eliminar qualquer dúvida referente à sua execução.

Salienta-se que em caso de qualquer dúvida que por ventura apareça durante a execução dos serviços, a FISCALIZAÇÃO deve ser imediatamente consultada através de comunicação oficial para que estas possíveis dúvidas sejam esclarecidas.

#### F. MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Todo material a ser utilizado na obra será de primeira qualidade. A mão de obra deverá ser idônea, de modo a reunir uma equipe homogênea, que assegure o bom andamento dos serviços. Deverão ter no Canteiro todo o equipamento mecânico e ferramental necessários ao desempenho dos serviços.

#### G. ORÇAMENTO

O presente memorial será composto pelos diversos serviços detalhados abaixo.

#### 1. SERVIÇOS PRELIMINARES

• IDENTIFICAÇÃO DE OBRA

Deverá ser fixada no local da obra uma placa alusiva de identificação que será confeccionada em chapa galvanizada nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira, exposta em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento, ou voltada para a via que favoreça a melhor visualização. A placa deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.

A placa de obra será medida pela área a ser confeccionada e instalada de 6,00 m² (metros quadrados). Antes da confecção, a contratada deverá apresentar a arte para aprovação do fiscal da obra.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

#### 2. RUA AMERICANA, JARDIM SANTO ANTÔNIO

#### • DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Para a execução do recapeamento será realizado a fresagem do asfalto com espessura de até 5 cm para o preparo da superfície para o recapeamento. A composição já remunera a carga e transporte do material fresado até o bota fora. Também será feito a demolição de forma mecanizado do sarjetão para reconstrução.

Observações: Antes de iniciar os serviços, recomenda-se o desligamento ou detectar a real posição das linhas de água, energia elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos, substâncias tóxicas e canalizações de esgotos.

Todos os materiais inaproveitáveis e entulhos provenientes das diversas demolições e limpeza de obra deverão ser agregados por tipo, retirados da obra e transportados para local adequado, conforme entendimentos com a Fiscalização.

Executar os serviços com ferramentas e equipamentos adequados, de modo a não prejudicar as estruturas e demais elementos que não serão removidos. Os entulhos deverão ser retirados em períodos determinados em conformidade com a Fiscalização, buscando sempre manter a obra limpa, desimpedida e livre de qualquer resíduo que venha causar qualquer dano ou acidentes a funcionários e transeuntes.

#### • CARREGAMENTO E TRANSPORTE MECANIZADO DE ENTULHO

Deverá ser destinados à bota-foras os materiais de entulho e não utilizados, estes devendo ser feitos próximos aos pontos de passagem e de modo a não prejudicar o escoamento das águas superficiais, que inclui os serviços de carregamento, descarregamento e o transporte do material escavado por veículos à disposição da obra até unidade de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer a geração e retirada do entulho, que atenda às exigências de Legislação Municipal e a Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas.

#### RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

#### LEVANTAMENTO

Será executado o levantamento planimétrico das áreas a serem recapeadas para a elaboração de projeto As Built.

#### • IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

Deverá ser executado a imprimação ligante, com a aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de uma camada de pavimento, antes da execução de um revestimento betuminoso, objetivando: promover a aderência entre este revestimento e a camada imprimada. Deve ser executada com materiais que possuem alta viscosidade, na temperatura de aplicação e cura ou ruptura rápida.

Deverá ser empregado o ligante do tipo RR-1C, como pintura de ligação à uma taxa de aplicação de 1:1, na ordem, de  $0.81/m^2$  a  $1.0 l/m^2$ 

Procedida a limpeza do pavimento, através de varrição manual ou mecânica, o espargimento do ligante asfáltico só deverá ser processado se as condições atmosféricas forem propícias.

Recomenda-se não iniciar os trabalhos antes do nascer do sol, sendo proibido à operação quando: A temperatura ambiente for inferior a 12°C para os CAPs e a 9°C para as Emulsões asfálticas; Em dias de chuva ou sob superfícies encharcadas.

Obs: A distribuição do ligante deverá ser feita com carros equipados com bombas reguladoras de pressão e sistema completo de aquecimento, que permite a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme.

É de responsabilidade da empresa contratada a proteção dos serviços contra as ações destrutivas das águas pluviais, do tráfego e outros que possam danificá-los.

Todos os materiais devem satisfazer a especificações aprovadas pelo DNER e detalhes executivos contidos no projeto ou em instruções da FISCALIZAÇÃO.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

Depois do processo de cura do composto aderente, dá-se início ao processo de pavimentação asfáltica com a execução de camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente ou simplesmente (CAPA), que compreende os serviços de: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final.

Será utilizado concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 3,0 cm para camada de rolamento (CAPA). Posteriormente, será compactado com rolo de pneu e rolo liso, na capacidade adequada.

A camada de rolamento em CBUQ será medida pelo volume – m³ (metros cúbicos).

Os equipamentos e máquinas não poderão estar atrapalhando o fluxo do movimento no período noturno inclusive a entrada de veículo nas garagens dos moradores.

A camada de rolamento ou simplesmente (CAPA), seria a camada superior da estrutura destinada a receber diretamente a ação do tráfego. A mistura empregada padrão DER, FAIXA III, com CAP 30/45 deverá apresentar estabilidade e flexibilidade compatíveis com o funcionamento elástico da estrutura e condições de rugosidade que proporcionem segurança ao tráfego, mesmo sob condições climáticas e geométricas adversas. De acordo com a posição relativa e a função na estrutura, a mistura de concreto betuminoso deverá atender a características especiais em sua formulação, recebendo geralmente as seguintes designações:

#### Obs:

- A Usina fornecedora deverá estar equipada com unidade classificadora de agregados, laboratórios específicos para ensaios das porcentagens de betume, porcentagem de vazios e estabilidade mínima através do método Marshall.
- Fornecer Laudo técnico de controle tecnológico com os resultados obtidos dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços, conforme exigências normativas do DNIT;
- A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita de modo contínuo por máquinas acabadoras, caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esses espalhamentos efetuados por meio de ancinhos e por rodos metálicos. Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem.
- Como norma geral a temperatura de rolagem é mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso, levando se em conta o intervalo de trabalhabilidade da mistura, tomando precaução quanto a espessura da camada, distância de transporte, condições do meio ambiente e equipamento de compactação. No emprego de rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual será aumentada a medida que a mistura for sendo compactada e, consequentemente, suportando mais elevada pressão.
- A compressão deve-se iniciar pelos bordos e progredir para o eixo e sempre do ponto mais baixo para o mais alto, sendo cada passada do rolo recoberta da seguinte, de pelo menos a metade da largura da rolagem, em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação desejada. Durante a rolagem não será permitida a mudança de direção e inversões bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre revestimento recém rolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura. O revestimento recém-acabado deverá ser mantido sem trânsito, até o seu completo resfriamento;
  - Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva.

O dimensionamento da estrutura do pavimento asfáltico que satisfaz ao Método do DER para os parâmetros adotados de projeto.

### • DRENAGEM SUPERFICIAL

Para os poços de visitas existentes, será realizado o levantamento do tampão, para nivelamento com a nova capa de CBUQ proveniente do recapeamento.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

#### • SARJETÃO A REFAZER

Deverão ser executados de acordo com as dimensões, localização, confecções e acabamentos definidos em projeto.

Serão sarjetões em concreto usinado fck 25 Mpa, e por imposições construtivas deverão ser iniciadas anteriormente aos serviços de pavimentação asfáltico para que não haja dano aos serviços executados.

O preparo e a regularização da superfície de assentamento serão executados com operação manual envolvendo cortes, aterros ou acertos, de forma a atingir a geometria projetada.

Toda superfície de assentamento deverá receber camada de brita com 5 cm de espessura e compactada de modo a resultar em uma base firme e estável.

A armadura a ser executada, será em tela soldada de aço tipo Q-196, com peso específico de 3,11 kg/m².

#### • SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Para execução desta obra serão necessários as devidas sinalizações e o desvio do trânsito com antecedência mínima de 10 dias em conjunto com o departamento de trânsito do município.

Ao final de cada dia o local deverá ser limpo com caminhão pipa, todo acúmulo de entulho proveniente deverá ser removido em local.

É de total responsabilidade da empresa contratada a disposição dos materiais adequados para a sinalização, (cerquites, cavaletes, cones, barris e placas), iluminação, segurança e limpeza do local sem ônus a Contratante (Prefeitura). Não será aceito materiais em péssimo estado de UTILIZAÇÃO.

#### • SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráfego. Deverá ser aplicada sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina vinílica ou acrílica, na área indicada em projeto de recapeamento. Para execução, consultar projeto arquitetônico, obedecendo as dimensões especificadas em projeto e o padrão de cores definidos pelo CONTRAN.

A espessura de aplicação não deve ser inferior a 0,6mm, quando úmida e apresentar durabilidade mínima de 02 (dois) anos. A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e características de adesividade ao pavimento, e produzir película seca, fosca e de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil.

Para proporcionar melhor visibilidade noturna a sinalização horizontal deverá ser sempre reflexiva.

Na reaplicação da sinalização deve haver total superposição entre a antiga e a nova marca/inscrição viária. Caso não seja possível, a marca/inscrição antiga deve ser definitivamente removida.

Para a aplicação de sinalização em superfície com revestimento de asfalto, deve ser respeitado o período de cura do pavimento. A superfície deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer outro material que possa prejudicar a aderência da sinalização ao pavimento.

### 3. RUA AVARÉ, JARDIM CRUZEIRO

#### • DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Para a execução do recapeamento será realizado a fresagem do asfalto com espessura de até 5 cm para o preparo da superfície para o recapeamento. A composição já remunera a carga e transporte do material fresado até o bota fora.

Observações: Antes de iniciar os serviços, recomenda-se o desligamento ou detectar a real posição das linhas de água, energia elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos, substâncias tóxicas e canalizações de esgotos.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

Todos os materiais inaproveitáveis e entulhos provenientes das diversas demolições e limpeza de obra deverão ser agregados por tipo, retirados da obra e transportados para local adequado, conforme entendimentos com a Fiscalização.

Executar os serviços com ferramentas e equipamentos adequados, de modo a não prejudicar as estruturas e demais elementos que não serão removidos. Os entulhos deverão ser retirados em períodos determinados em conformidade com a Fiscalização, buscando sempre manter a obra limpa, desimpedida e livre de qualquer resíduo que venha causar qualquer dano ou acidentes a funcionários e transeuntes.

#### RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

#### LEVANTAMENTO

Será executado o levantamento planimétrico das áreas a serem recapeadas para a elaboração de projeto As Built.

#### • IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

Deverá ser executado a imprimação ligante, com a aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de uma camada de pavimento, antes da execução de um revestimento betuminoso, objetivando: promover a aderência entre este revestimento e a camada imprimada. Deve ser executada com materiais que possuem alta viscosidade, na temperatura de aplicação e cura ou ruptura rápida.

Deverá ser empregado o ligante do tipo RR-1C, como pintura de ligação à uma taxa de aplicação de 1:1, na ordem, de  $0.8l/m^2$  a  $1.0 l/m^2$ 

Procedida a limpeza do pavimento, através de varrição manual ou mecânica, o espargimento do ligante asfáltico só deverá ser processado se as condições atmosféricas forem propícias.

Recomenda-se não iniciar os trabalhos antes do nascer do sol, sendo proibido à operação quando: A temperatura ambiente for inferior a 12°C para os CAPs e a 9°C para as Emulsões asfálticas; Em dias de chuva ou sob superfícies encharcadas.

Obs: A distribuição do ligante deverá ser feita com carros equipados com bombas reguladoras de pressão e sistema completo de aquecimento, que permite a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme.

É de responsabilidade da empresa contratada a proteção dos serviços contra as ações destrutivas das águas pluviais, do tráfego e outros que possam danificá-los.

Todos os materiais devem satisfazer a especificações aprovadas pelo DNER e detalhes executivos contidos no projeto ou em instruções da FISCALIZAÇÃO.

#### • CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

Depois do processo de cura do composto aderente, dá-se início ao processo de pavimentação asfáltica com a execução de camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente ou simplesmente (CAPA), que compreende os serviços de: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final.

Será utilizado concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 3,0 cm para camada de rolamento (CAPA). Posteriormente, será compactado com rolo de pneu e rolo liso, na capacidade adequada.

A camada de rolamento em CBUQ será medida pelo volume – m³ (metros cúbicos).

Os equipamentos e máquinas não poderão estar atrapalhando o fluxo do movimento no período noturno inclusive a entrada de veículo nas garagens dos moradores.

A camada de rolamento ou simplesmente (CAPA), seria a camada superior da estrutura destinada a receber diretamente a ação do tráfego. A mistura empregada padrão DER, FAIXA III, com CAP 30/45 deverá apresentar estabilidade e flexibilidade compatíveis com o funcionamento elástico da estrutura e condições de rugosidade que proporcionem segurança ao tráfego, mesmo sob condições climáticas e geométricas adversas. De acordo com a posição relativa e a função na estrutura, a mistura de



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

concreto betuminoso deverá atender a características especiais em sua formulação, recebendo geralmente as seguintes designações:

#### Obs:

- A Usina fornecedora deverá estar equipada com unidade classificadora de agregados, laboratórios específicos para ensaios das porcentagens de betume, porcentagem de vazios e estabilidade mínima através do método Marshall.
- Fornecer Laudo técnico de controle tecnológico com os resultados obtidos dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços, conforme exigências normativas do DNIT;
- A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita de modo contínuo por máquinas acabadoras, caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esses espalhamentos efetuados por meio de ancinhos e por rodos metálicos. Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem.
- Como norma geral a temperatura de rolagem é mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso, levando se em conta o intervalo de trabalhabilidade da mistura, tomando precaução quanto a espessura da camada, distância de transporte, condições do meio ambiente e equipamento de compactação. No emprego de rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual será aumentada a medida que a mistura for sendo compactada e, consequentemente, suportando mais elevada pressão.
- A compressão deve-se iniciar pelos bordos e progredir para o eixo e sempre do ponto mais baixo para o mais alto, sendo cada passada do rolo recoberta da seguinte, de pelo menos a metade da largura da rolagem, em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação desejada. Durante a rolagem não será permitida a mudança de direção e inversões bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre revestimento recém rolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura. O revestimento recém-acabado deverá ser mantido sem trânsito, até o seu completo resfriamento;
  - Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva.

O dimensionamento da estrutura do pavimento asfáltico que satisfaz ao Método do DER para os parâmetros adotados de projeto.

#### • SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Para execução desta obra serão necessários as devidas sinalizações e o desvio do trânsito com antecedência mínima de 10 dias em conjunto com o departamento de trânsito do município.

Ao final de cada dia o local deverá ser limpo com caminhão pipa, todo acúmulo de entulho proveniente deverá ser removido em local.

É de total responsabilidade da empresa contratada a disposição dos materiais adequados para a sinalização, (cerquites, cavaletes, cones, barris e placas), iluminação, segurança e limpeza do local sem ônus a Contratante (Prefeitura). Não será aceito materiais em péssimo estado de UTILIZAÇÃO.

### • SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráfego. Deverá ser aplicada sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina vinílica ou acrílica, na área indicada em projeto de recapeamento. Para execução, consultar projeto arquitetônico, obedecendo as dimensões especificadas em projeto e o padrão de cores definidos pelo CONTRAN.

A espessura de aplicação não deve ser inferior a 0,6mm, quando úmida e apresentar durabilidade mínima de 02 (dois) anos. A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e características de adesividade ao pavimento, e



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

produzir película seca, fosca e de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil.

Para proporcionar melhor visibilidade noturna a sinalização horizontal deverá ser sempre reflexiva.

Na reaplicação da sinalização deve haver total superposição entre a antiga e a nova marca/inscrição viária. Caso não seja possível, a marca/inscrição antiga deve ser definitivamente removida.

Para a aplicação de sinalização em superfície com revestimento de asfalto, deve ser respeitado o período de cura do pavimento. A superfície deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer outro material que possa prejudicar a aderência da sinalização ao pavimento.

#### 4. RUA DÉCIO BUENO, VILA SANTA JÚLIA

#### • DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Para a execução do recapeamento será realizado a fresagem do asfalto com espessura de até 5 cm para o preparo da superfície para o recapeamento. A composição já remunera a carga e transporte do material fresado até o bota fora.

Observações: Antes de iniciar os serviços, recomenda-se o desligamento ou detectar a real posição das linhas de água, energia elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos, substâncias tóxicas e canalizações de esgotos.

Todos os materiais inaproveitáveis e entulhos provenientes das diversas demolições e limpeza de obra deverão ser agregados por tipo, retirados da obra e transportados para local adequado, conforme entendimentos com a Fiscalização.

Executar os serviços com ferramentas e equipamentos adequados, de modo a não prejudicar as estruturas e demais elementos que não serão removidos. Os entulhos deverão ser retirados em períodos determinados em conformidade com a Fiscalização, buscando sempre manter a obra limpa, desimpedida e livre de qualquer resíduo que venha causar qualquer dano ou acidentes a funcionários e transeuntes.

#### • RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

#### LEVANTAMENTO

Será executado o levantamento planimétrico das áreas a serem recapeadas para a elaboração de projeto As Built.

#### • IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

Deverá ser executado a imprimação ligante, com a aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de uma camada de pavimento, antes da execução de um revestimento betuminoso, objetivando: promover a aderência entre este revestimento e a camada imprimada. Deve ser executada com materiais que possuem alta viscosidade, na temperatura de aplicação e cura ou ruptura rápida.

Deverá ser empregado o ligante do tipo RR-1C, como pintura de ligação à uma taxa de aplicação de 1:1, na ordem, de  $0.8l/m^2$  a  $1.0 l/m^2$ 

Procedida a limpeza do pavimento, através de varrição manual ou mecânica, o espargimento do ligante asfáltico só deverá ser processado se as condições atmosféricas forem propícias.

Recomenda-se não iniciar os trabalhos antes do nascer do sol, sendo proibido à operação quando: A temperatura ambiente for inferior a 12°C para os CAPs e a 9°C para as Emulsões asfálticas; Em dias de chuva ou sob superfícies encharcadas.

Obs: A distribuição do ligante deverá ser feita com carros equipados com bombas reguladoras de pressão e sistema completo de aquecimento, que permite a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme.

É de responsabilidade da empresa contratada a proteção dos serviços contra as ações destrutivas das águas pluviais, do tráfego e outros que possam danificá-los.

Todos os materiais devem satisfazer a especificações aprovadas pelo DNER e detalhes executivos contidos no projeto ou em instruções da FISCALIZAÇÃO.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ.

Depois do processo de cura do composto aderente, dá-se início ao processo de pavimentação asfáltica com a execução de camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente ou simplesmente (CAPA), que compreende os serviços de: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final.

Será utilizado concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 3,0 cm para camada de rolamento (CAPA). Posteriormente, será compactado com rolo de pneu e rolo liso, na capacidade adequada.

A camada de rolamento em CBUQ será medida pelo volume – m³ (metros cúbicos).

Os equipamentos e máquinas não poderão estar atrapalhando o fluxo do movimento no período noturno inclusive a entrada de veículo nas garagens dos moradores.

A camada de rolamento ou simplesmente (CAPA), seria a camada superior da estrutura destinada a receber diretamente a ação do tráfego. A mistura empregada padrão DER, FAIXA III, com CAP 30/45 deverá apresentar estabilidade e flexibilidade compatíveis com o funcionamento elástico da estrutura e condições de rugosidade que proporcionem segurança ao tráfego, mesmo sob condições climáticas e geométricas adversas. De acordo com a posição relativa e a função na estrutura, a mistura de concreto betuminoso deverá atender a características especiais em sua formulação, recebendo geralmente as seguintes designações:

#### Obs:

- A Usina fornecedora deverá estar equipada com unidade classificadora de agregados, laboratórios específicos para ensaios das porcentagens de betume, porcentagem de vazios e estabilidade mínima através do método Marshall.
- Fornecer Laudo técnico de controle tecnológico com os resultados obtidos dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços, conforme exigências normativas do DNIT;
- A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita de modo contínuo por máquinas acabadoras, caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esses espalhamentos efetuados por meio de ancinhos e por rodos metálicos. Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem.
- Como norma geral a temperatura de rolagem é mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso, levando se em conta o intervalo de trabalhabilidade da mistura, tomando precaução quanto a espessura da camada, distância de transporte, condições do meio ambiente e equipamento de compactação. No emprego de rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual será aumentada a medida que a mistura for sendo compactada e, consequentemente, suportando mais elevada pressão.
- A compressão deve-se iniciar pelos bordos e progredir para o eixo e sempre do ponto mais baixo para o mais alto, sendo cada passada do rolo recoberta da seguinte, de pelo menos a metade da largura da rolagem, em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação desejada. Durante a rolagem não será permitida a mudança de direção e inversões bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre revestimento recém rolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura. O revestimento recém-acabado deverá ser mantido sem trânsito, até o seu completo resfriamento;
  - Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva.

O dimensionamento da estrutura do pavimento asfáltico que satisfaz ao Método do DER para os parâmetros adotados de projeto.

### • SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Para execução desta obra serão necessários as devidas sinalizações e o desvio do trânsito com antecedência mínima de 10 dias em conjunto com o departamento de trânsito do município.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

Ao final de cada dia o local deverá ser limpo com caminhão pipa, todo acúmulo de entulho proveniente deverá ser removido em local.

É de total responsabilidade da empresa contratada a disposição dos materiais adequados para a sinalização, (cerquites, cavaletes, cones, barris e placas), iluminação, segurança e limpeza do local sem ônus a Contratante (Prefeitura). Não será aceito materiais em péssimo estado de UTILIZAÇÃO.

#### • SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráfego. Deverá ser aplicada sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina vinílica ou acrílica, na área indicada em projeto de recapeamento. Para execução, consultar projeto arquitetônico, obedecendo as dimensões especificadas em projeto e o padrão de cores definidos pelo CONTRAN.

A espessura de aplicação não deve ser inferior a 0,6mm, quando úmida e apresentar durabilidade mínima de 02 (dois) anos. A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e características de adesividade ao pavimento, e produzir película seca, fosca e de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil.

Para proporcionar melhor visibilidade noturna a sinalização horizontal deverá ser sempre reflexiva.

Na reaplicação da sinalização deve haver total superposição entre a antiga e a nova marca/inscrição viária. Caso não seja possível, a marca/inscrição antiga deve ser definitivamente removida.

Para a aplicação de sinalização em superfície com revestimento de asfalto, deve ser respeitado o período de cura do pavimento. A superfície deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer outro material que possa prejudicar a aderência da sinalização ao pavimento.

#### 5. RUA DOMINGOS SÍNICO, JARDIM GUAÇU MIRIM II

### • DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Para a execução do recapeamento será realizado a fresagem do asfalto com espessura de até 5 cm para o preparo da superfície para o recapeamento. A composição já remunera a carga e transporte do material fresado até o bota fora. Também será feito a demolição de forma mecanizado do sarjetão para reconstrução.

Observações: Antes de iniciar os serviços, recomenda-se o desligamento ou detectar a real posição das linhas de água, energia elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos, substâncias tóxicas e canalizações de esgotos.

Todos os materiais inaproveitáveis e entulhos provenientes das diversas demolições e limpeza de obra deverão ser agregados por tipo, retirados da obra e transportados para local adequado, conforme entendimentos com a Fiscalização.

Executar os serviços com ferramentas e equipamentos adequados, de modo a não prejudicar as estruturas e demais elementos que não serão removidos. Os entulhos deverão ser retirados em períodos determinados em conformidade com a Fiscalização, buscando sempre manter a obra limpa, desimpedida e livre de qualquer resíduo que venha causar qualquer dano ou acidentes a funcionários e transeuntes.

#### • CARREGAMENTO E TRANSPORTE MECANIZADO DE ENTULHO

Deverá ser destinados à bota-foras os materiais de entulho e não utilizados, estes devendo ser feitos próximos aos pontos de passagem e de modo a não prejudicar o escoamento das águas superficiais, que inclui os serviços de carregamento, descarregamento e o transporte do material escavado por veículos à disposição da obra até unidade de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer a geração e retirada do entulho, que atenda às exigências de Legislação Municipal e a



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas.

#### RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

#### LEVANTAMENTO

Será executado o levantamento planimétrico das áreas a serem recapeadas para a elaboração de projeto As Built.

#### • IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

Deverá ser executado a imprimação ligante, com a aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de uma camada de pavimento, antes da execução de um revestimento betuminoso, objetivando: promover a aderência entre este revestimento e a camada imprimada. Deve ser executada com materiais que possuem alta viscosidade, na temperatura de aplicação e cura ou ruptura rápida.

Deverá ser empregado o ligante do tipo RR-1C, como pintura de ligação à uma taxa de aplicação de 1:1, na ordem, de  $0.8l/m^2$  a  $1.0 l/m^2$ 

Procedida a limpeza do pavimento, através de varrição manual ou mecânica, o espargimento do ligante asfáltico só deverá ser processado se as condições atmosféricas forem propícias.

Recomenda-se não iniciar os trabalhos antes do nascer do sol, sendo proibido à operação quando: A temperatura ambiente for inferior a 12°C para os CAPs e a 9°C para as Emulsões asfálticas; Em dias de chuva ou sob superfícies encharcadas.

Obs: A distribuição do ligante deverá ser feita com carros equipados com bombas reguladoras de pressão e sistema completo de aquecimento, que permite a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme.

É de responsabilidade da empresa contratada a proteção dos serviços contra as ações destrutivas das águas pluviais, do tráfego e outros que possam danificá-los.

Todos os materiais devem satisfazer a especificações aprovadas pelo DNER e detalhes executivos contidos no projeto ou em instruções da FISCALIZAÇÃO.

#### • CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

Depois do processo de cura do composto aderente, dá-se início ao processo de pavimentação asfáltica com a execução de camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente ou simplesmente (CAPA), que compreende os serviços de: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final.

Será utilizado concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 3,0 cm para camada de rolamento (CAPA). Posteriormente, será compactado com rolo de pneu e rolo liso, na capacidade adequada.

A camada de rolamento em CBUO será medida pelo volume – m<sup>3</sup> (metros cúbicos).

Os equipamentos e máquinas não poderão estar atrapalhando o fluxo do movimento no período noturno inclusive a entrada de veículo nas garagens dos moradores.

A camada de rolamento ou simplesmente (CAPA), seria a camada superior da estrutura destinada a receber diretamente a ação do tráfego. A mistura empregada padrão DER, FAIXA III, com CAP 30/45 deverá apresentar estabilidade e flexibilidade compatíveis com o funcionamento elástico da estrutura e condições de rugosidade que proporcionem segurança ao tráfego, mesmo sob condições climáticas e geométricas adversas. De acordo com a posição relativa e a função na estrutura, a mistura de concreto betuminoso deverá atender a características especiais em sua formulação, recebendo geralmente as seguintes designações:



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

#### Obs:

- A Usina fornecedora deverá estar equipada com unidade classificadora de agregados, laboratórios específicos para ensaios das porcentagens de betume, porcentagem de vazios e estabilidade mínima através do método Marshall.
- Fornecer Laudo técnico de controle tecnológico com os resultados obtidos dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços, conforme exigências normativas do DNIT;
- A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita de modo contínuo por máquinas acabadoras, caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esses espalhamentos efetuados por meio de ancinhos e por rodos metálicos. Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem.
- Como norma geral a temperatura de rolagem é mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso, levando se em conta o intervalo de trabalhabilidade da mistura, tomando precaução quanto a espessura da camada, distância de transporte, condições do meio ambiente e equipamento de compactação. No emprego de rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual será aumentada a medida que a mistura for sendo compactada e, consequentemente, suportando mais elevada pressão.
- A compressão deve-se iniciar pelos bordos e progredir para o eixo e sempre do ponto mais baixo para o mais alto, sendo cada passada do rolo recoberta da seguinte, de pelo menos a metade da largura da rolagem, em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação desejada. Durante a rolagem não será permitida a mudança de direção e inversões bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre revestimento recém rolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura. O revestimento recém-acabado deverá ser mantido sem trânsito, até o seu completo resfriamento;
  - Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva.

O dimensionamento da estrutura do pavimento asfáltico que satisfaz ao Método do DER para os parâmetros adotados de projeto.

#### • DRENAGEM SUPERFICIAL - LEVANTAMENTO DE PV

Para os poços de visitas existentes, será realizado o levantamento do tampão, para nivelamento com a nova capa de CBUQ proveniente do recapeamento.

#### • SARJETÃO A REFAZER

Deverão ser executados de acordo com as dimensões, localização, confecções e acabamentos definidos em projeto.

Serão sarjetões em concreto usinado fck 25 Mpa, e por imposições construtivas deverão ser iniciadas anteriormente aos serviços de pavimentação asfáltico para que não haja dano aos serviços executados.

O preparo e a regularização da superfície de assentamento serão executados com operação manual envolvendo cortes, aterros ou acertos, de forma a atingir a geometria projetada.

Toda superfície de assentamento deverá receber camada de brita com 5 cm de espessura e compactada de modo a resultar em uma base firme e estável.

A armadura a ser executada, será em tela soldada de aço tipo Q-196, com peso específico de 3,11 kg/m².

#### • SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Para execução desta obra serão necessários as devidas sinalizações e o desvio do trânsito com antecedência mínima de 10 dias em conjunto com o departamento de trânsito do município.

Ao final de cada dia o local deverá ser limpo com caminhão pipa, todo acúmulo de entulho proveniente deverá ser removido em local.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

É de total responsabilidade da empresa contratada a disposição dos materiais adequados para a sinalização, (cerquites, cavaletes, cones, barris e placas), iluminação, segurança e limpeza do local sem ônus a Contratante (Prefeitura). Não será aceito materiais em péssimo estado de UTILIZAÇÃO.

#### • SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráfego. Deverá ser aplicada sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina vinílica ou acrílica, na área indicada em projeto de recapeamento. Para execução, consultar projeto arquitetônico, obedecendo as dimensões especificadas em projeto e o padrão de cores definidos pelo CONTRAN.

A espessura de aplicação não deve ser inferior a 0,6mm, quando úmida e apresentar durabilidade mínima de 02 (dois) anos. A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e características de adesividade ao pavimento, e produzir película seca, fosca e de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil.

Para proporcionar melhor visibilidade noturna a sinalização horizontal deverá ser sempre reflexiva.

Na reaplicação da sinalização deve haver total superposição entre a antiga e a nova marca/inscrição viária. Caso não seja possível, a marca/inscrição antiga deve ser definitivamente removida.

Para a aplicação de sinalização em superfície com revestimento de asfalto, deve ser respeitado o período de cura do pavimento. A superfície deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer outro material que possa prejudicar a aderência da sinalização ao pavimento.

### 6. RUA FRANCISCO FRANCO DE GODOY BUENO, CENTRO

### DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Para a execução do recapeamento será realizado a fresagem do asfalto com espessura de até 5 cm para o preparo da superfície para o recapeamento. A composição já remunera a carga e transporte do material fresado até o bota fora..

Observações: Antes de iniciar os serviços, recomenda-se o desligamento ou detectar a real posição das linhas de água, energia elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos, substâncias tóxicas e canalizações de esgotos.

Todos os materiais inaproveitáveis e entulhos provenientes das diversas demolições e limpeza de obra deverão ser agregados por tipo, retirados da obra e transportados para local adequado, conforme entendimentos com a Fiscalização.

Executar os serviços com ferramentas e equipamentos adequados, de modo a não prejudicar as estruturas e demais elementos que não serão removidos. Os entulhos deverão ser retirados em períodos determinados em conformidade com a Fiscalização, buscando sempre manter a obra limpa, desimpedida e livre de qualquer resíduo que venha causar qualquer dano ou acidentes a funcionários e transeuntes.

### RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

#### LEVANTAMENTO

Será executado o levantamento planimétrico das áreas a serem recapeadas para a elaboração de projeto As Built.

## • IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

Deverá ser executado a imprimação ligante, com a aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de uma camada de pavimento, antes da execução de um revestimento betuminoso, objetivando: promover a aderência entre este revestimento e a camada imprimada. Deve ser executada com materiais que possuem alta viscosidade, na temperatura de aplicação e cura ou ruptura rápida.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904 Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

Deverá ser empregado o ligante do tipo RR-1C, como pintura de ligação à uma taxa de aplicação de 1:1, na ordem, de  $0.8l/m^2$  a  $1.0 l/m^2$ 

Procedida a limpeza do pavimento, através de varrição manual ou mecânica, o espargimento do ligante asfáltico só deverá ser processado se as condições atmosféricas forem propícias.

Recomenda-se não iniciar os trabalhos antes do nascer do sol, sendo proibido à operação quando: A temperatura ambiente for inferior a 12°C para os CAPs e a 9°C para as Emulsões asfálticas; Em dias de chuva ou sob superfícies encharcadas.

Obs: A distribuição do ligante deverá ser feita com carros equipados com bombas reguladoras de pressão e sistema completo de aquecimento, que permite a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme.

É de responsabilidade da empresa contratada a proteção dos serviços contra as ações destrutivas das águas pluviais, do tráfego e outros que possam danificá-los.

Todos os materiais devem satisfazer a especificações aprovadas pelo DNER e detalhes executivos contidos no projeto ou em instruções da FISCALIZAÇÃO.

#### • CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

Depois do processo de cura do composto aderente, dá-se início ao processo de pavimentação asfáltica com a execução de camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente ou simplesmente (CAPA), que compreende os serviços de: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final.

Será utilizado concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 3,0 cm para camada de rolamento (CAPA). Posteriormente, será compactado com rolo de pneu e rolo liso, na capacidade adequada.

A camada de rolamento em CBUQ será medida pelo volume – m³ (metros cúbicos).

Os equipamentos e máquinas não poderão estar atrapalhando o fluxo do movimento no período noturno inclusive a entrada de veículo nas garagens dos moradores.

A camada de rolamento ou simplesmente (CAPA), seria a camada superior da estrutura destinada a receber diretamente a ação do tráfego. A mistura empregada padrão DER, FAIXA III, com CAP 30/45 deverá apresentar estabilidade e flexibilidade compatíveis com o funcionamento elástico da estrutura e condições de rugosidade que proporcionem segurança ao tráfego, mesmo sob condições climáticas e geométricas adversas. De acordo com a posição relativa e a função na estrutura, a mistura de concreto betuminoso deverá atender a características especiais em sua formulação, recebendo geralmente as seguintes designações:

## Obs:

- A Usina fornecedora deverá estar equipada com unidade classificadora de agregados, laboratórios específicos para ensaios das porcentagens de betume, porcentagem de vazios e estabilidade mínima através do método Marshall.
- Fornecer Laudo técnico de controle tecnológico com os resultados obtidos dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços, conforme exigências normativas do DNIT;
- A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita de modo contínuo por máquinas acabadoras, caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esses espalhamentos efetuados por meio de ancinhos e por rodos metálicos. Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem.
- Como norma geral a temperatura de rolagem é mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso, levando se em conta o intervalo de trabalhabilidade da mistura, tomando precaução quanto a espessura da camada, distância de transporte, condições do meio ambiente e equipamento de compactação. No emprego de rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual será aumentada a medida que a mistura for sendo compactada e, consequentemente, suportando mais elevada pressão.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

- A compressão deve-se iniciar pelos bordos e progredir para o eixo e sempre do ponto mais baixo para o mais alto, sendo cada passada do rolo recoberta da seguinte, de pelo menos a metade da largura da rolagem, em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação desejada. Durante a rolagem não será permitida a mudança de direção e inversões bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre revestimento recém rolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura. O revestimento recém-acabado deverá ser mantido sem trânsito, até o seu completo resfriamento;
  - Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva.

O dimensionamento da estrutura do pavimento asfáltico que satisfaz ao Método do DER para os parâmetros adotados de projeto.

#### DRENAGEM SUPERFICIAL – LEVANTAMENTO DE PV

Para os poços de visitas existentes, será realizado o levantamento do tampão, para nivelamento com a nova capa de CBUQ proveniente do recapeamento.

### • SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Para execução desta obra serão necessários as devidas sinalizações e o desvio do trânsito com antecedência mínima de 10 dias em conjunto com o departamento de trânsito do município.

Ao final de cada dia o local deverá ser limpo com caminhão pipa, todo acúmulo de entulho proveniente deverá ser removido em local.

É de total responsabilidade da empresa contratada a disposição dos materiais adequados para a sinalização, (cerquites, cavaletes, cones, barris e placas), iluminação, segurança e limpeza do local sem ônus a Contratante (Prefeitura). Não será aceito materiais em péssimo estado de UTILIZAÇÃO.

#### • SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráfego. Deverá ser aplicada sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina vinílica ou acrílica, na área indicada em projeto de recapeamento. Para execução, consultar projeto arquitetônico, obedecendo as dimensões especificadas em projeto e o padrão de cores definidos pelo CONTRAN.

A espessura de aplicação não deve ser inferior a 0,6mm, quando úmida e apresentar durabilidade mínima de 02 (dois) anos. A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e características de adesividade ao pavimento, e produzir película seca, fosca e de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil.

Para proporcionar melhor visibilidade noturna a sinalização horizontal deverá ser sempre reflexiva.

Na reaplicação da sinalização deve haver total superposição entre a antiga e a nova marca/inscrição viária. Caso não seja possível, a marca/inscrição antiga deve ser definitivamente removida.

Para a aplicação de sinalização em superfície com revestimento de asfalto, deve ser respeitado o período de cura do pavimento. A superfície deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer outro material que possa prejudicar a aderência da sinalização ao pavimento.

#### 7. RUA GOIANIA, VILA SÃO JOÃO

• DEMOLIÇÕES E RETIRADAS



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

Para a execução do recapeamento será realizado a fresagem do asfalto com espessura de até 5 cm para o preparo da superfície para o recapeamento. A composição já remunera a carga e transporte do material fresado até o bota fora. Também será feito a demolição de forma mecanizado do sarjetão para reconstrução.

Observações: Antes de iniciar os serviços, recomenda-se o desligamento ou detectar a real posição das linhas de água, energia elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos, substâncias tóxicas e canalizações de esgotos.

Todos os materiais inaproveitáveis e entulhos provenientes das diversas demolições e limpeza de obra deverão ser agregados por tipo, retirados da obra e transportados para local adequado, conforme entendimentos com a Fiscalização.

Executar os serviços com ferramentas e equipamentos adequados, de modo a não prejudicar as estruturas e demais elementos que não serão removidos. Os entulhos deverão ser retirados em períodos determinados em conformidade com a Fiscalização, buscando sempre manter a obra limpa, desimpedida e livre de qualquer resíduo que venha causar qualquer dano ou acidentes a funcionários e transeuntes.

#### • CARREGAMENTO E TRANSPORTE MECANIZADO DE ENTULHO

Deverá ser destinados à bota-foras os materiais de entulho e não utilizados, estes devendo ser feitos próximos aos pontos de passagem e de modo a não prejudicar o escoamento das águas superficiais, que inclui os serviços de carregamento, descarregamento e o transporte do material escavado por veículos à disposição da obra até unidade de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer a geração e retirada do entulho, que atenda às exigências de Legislação Municipal e a Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas.

#### • RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

#### LEVANTAMENTO

Será executado o levantamento planimétrico das áreas a serem recapeadas para a elaboração de projeto As Built.

#### • IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

Deverá ser executado a imprimação ligante, com a aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de uma camada de pavimento, antes da execução de um revestimento betuminoso, objetivando: promover a aderência entre este revestimento e a camada imprimada. Deve ser executada com materiais que possuem alta viscosidade, na temperatura de aplicação e cura ou ruptura rápida.

Deverá ser empregado o ligante do tipo RR-1C, como pintura de ligação à uma taxa de aplicação de 1:1, na ordem, de  $0.8l/m^2$  a  $1.0 l/m^2$ 

Procedida a limpeza do pavimento, através de varrição manual ou mecânica, o espargimento do ligante asfáltico só deverá ser processado se as condições atmosféricas forem propícias.

Recomenda-se não iniciar os trabalhos antes do nascer do sol, sendo proibido à operação quando: A temperatura ambiente for inferior a 12°C para os CAPs e a 9°C para as Emulsões asfálticas; Em dias de chuva ou sob superfícies encharcadas.

Obs: A distribuição do ligante deverá ser feita com carros equipados com bombas reguladoras de pressão e sistema completo de aquecimento, que permite a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme.

É de responsabilidade da empresa contratada a proteção dos serviços contra as ações destrutivas das águas pluviais, do tráfego e outros que possam danificá-los.

Todos os materiais devem satisfazer a especificações aprovadas pelo DNER e detalhes executivos contidos no projeto ou em instruções da FISCALIZAÇÃO.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

Depois do processo de cura do composto aderente, dá-se início ao processo de pavimentação asfáltica com a execução de camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente ou simplesmente (CAPA), que compreende os serviços de: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final.

Será utilizado concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 3,0 cm para camada de rolamento (CAPA). Posteriormente, será compactado com rolo de pneu e rolo liso, na capacidade adequada.

A camada de rolamento em CBUQ será medida pelo volume – m³ (metros cúbicos).

Os equipamentos e máquinas não poderão estar atrapalhando o fluxo do movimento no período noturno inclusive a entrada de veículo nas garagens dos moradores.

A camada de rolamento ou simplesmente (CAPA), seria a camada superior da estrutura destinada a receber diretamente a ação do tráfego. A mistura empregada padrão DER, FAIXA III, com CAP 30/45 deverá apresentar estabilidade e flexibilidade compatíveis com o funcionamento elástico da estrutura e condições de rugosidade que proporcionem segurança ao tráfego, mesmo sob condições climáticas e geométricas adversas. De acordo com a posição relativa e a função na estrutura, a mistura de concreto betuminoso deverá atender a características especiais em sua formulação, recebendo geralmente as seguintes designações:

#### Obs:

- A Usina fornecedora deverá estar equipada com unidade classificadora de agregados, laboratórios específicos para ensaios das porcentagens de betume, porcentagem de vazios e estabilidade mínima através do método Marshall.
- Fornecer Laudo técnico de controle tecnológico com os resultados obtidos dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços, conforme exigências normativas do DNIT;
- A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita de modo contínuo por máquinas acabadoras, caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esses espalhamentos efetuados por meio de ancinhos e por rodos metálicos. Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem.
- Como norma geral a temperatura de rolagem é mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso, levando se em conta o intervalo de trabalhabilidade da mistura, tomando precaução quanto a espessura da camada, distância de transporte, condições do meio ambiente e equipamento de compactação. No emprego de rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual será aumentada a medida que a mistura for sendo compactada e, consequentemente, suportando mais elevada pressão.
- A compressão deve-se iniciar pelos bordos e progredir para o eixo e sempre do ponto mais baixo para o mais alto, sendo cada passada do rolo recoberta da seguinte, de pelo menos a metade da largura da rolagem, em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação desejada. Durante a rolagem não será permitida a mudança de direção e inversões bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre revestimento recém rolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura. O revestimento recém-acabado deverá ser mantido sem trânsito, até o seu completo resfriamento;
  - Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva.

O dimensionamento da estrutura do pavimento asfáltico que satisfaz ao Método do DER para os parâmetros adotados de projeto.

## • DRENAGEM SUPERFICIAL - LEVANTAMENTO DE PV

Para os poços de visitas existentes, será realizado o levantamento do tampão, para nivelamento com a nova capa de CBUQ proveniente do recapeamento.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

### CONSTRUÇÃO DO SARJETÃO

Deverão ser executados de acordo com as dimensões, localização, confecções e acabamentos definidos em projeto.

Serão sarjetões em concreto usinado fck 25 Mpa, e por imposições construtivas deverão ser iniciadas anteriormente aos serviços de pavimentação asfáltico para que não haja dano aos serviços executados.

O preparo e a regularização da superfície de assentamento serão executados com operação manual envolvendo cortes, aterros ou acertos, de forma a atingir a geometria projetada.

Toda superfície de assentamento deverá receber camada de brita com 5 cm de espessura e compactada de modo a resultar em uma base firme e estável.

A armadura a ser executada, será em tela soldada de aço tipo Q-196, com peso específico de 3,11 kg/m².

### • SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Para execução desta obra serão necessários as devidas sinalizações e o desvio do trânsito com antecedência mínima de 10 dias em conjunto com o departamento de trânsito do município.

Ao final de cada dia o local deverá ser limpo com caminhão pipa, todo acúmulo de entulho proveniente deverá ser removido em local.

É de total responsabilidade da empresa contratada a disposição dos materiais adequados para a sinalização, (cerquites, cavaletes, cones, barris e placas), iluminação, segurança e limpeza do local sem ônus a Contratante (Prefeitura). Não será aceito materiais em péssimo estado de UTILIZAÇÃO.

#### • SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráfego. Deverá ser aplicada sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina vinílica ou acrílica, na área indicada em projeto de recapeamento. Para execução, consultar projeto arquitetônico, obedecendo as dimensões especificadas em projeto e o padrão de cores definidos pelo CONTRAN.

A espessura de aplicação não deve ser inferior a 0,6mm, quando úmida e apresentar durabilidade mínima de 02 (dois) anos. A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e características de adesividade ao pavimento, e produzir película seca, fosca e de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil.

Para proporcionar melhor visibilidade noturna a sinalização horizontal deverá ser sempre reflexiva.

Na reaplicação da sinalização deve haver total superposição entre a antiga e a nova marca/inscrição viária. Caso não seja possível, a marca/inscrição antiga deve ser definitivamente removida.

Para a aplicação de sinalização em superfície com revestimento de asfalto, deve ser respeitado o período de cura do pavimento. A superfície deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer outro material que possa prejudicar a aderência da sinalização ao pavimento.

## 8. RUA MANOEL DE PAULA, CAPELA

### • DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Para a execução do recapeamento será realizado a fresagem do asfalto com espessura de até 5 cm para o preparo da superfície para o recapeamento. A composição já remunera a carga e transporte do material fresado até o bota fora. Também será feito a demolição de forma mecanizado do sarjetão para reconstrução.

Observações: Antes de iniciar os serviços, recomenda-se o desligamento ou detectar a real posição das linhas de água, energia elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos, substâncias tóxicas e canalizações de esgotos.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

Todos os materiais inaproveitáveis e entulhos provenientes das diversas demolições e limpeza de obra deverão ser agregados por tipo, retirados da obra e transportados para local adequado, conforme entendimentos com a Fiscalização.

Executar os serviços com ferramentas e equipamentos adequados, de modo a não prejudicar as estruturas e demais elementos que não serão removidos. Os entulhos deverão ser retirados em períodos determinados em conformidade com a Fiscalização, buscando sempre manter a obra limpa, desimpedida e livre de qualquer resíduo que venha causar qualquer dano ou acidentes a funcionários e transeuntes.

#### • CARREGAMENTO E TRANSPORTE MECANIZADO DE ENTULHO

Deverá ser destinados à bota-foras os materiais de entulho e não utilizados, estes devendo ser feitos próximos aos pontos de passagem e de modo a não prejudicar o escoamento das águas superficiais, que inclui os serviços de carregamento, descarregamento e o transporte do material escavado por veículos à disposição da obra até unidade de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer a geração e retirada do entulho, que atenda às exigências de Legislação Municipal e a Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas.

## • RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LEVANTAMENTO

Será executado o levantamento planimétrico das áreas a serem recapeadas para a elaboração de projeto As Built.

#### • IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

Deverá ser executado a imprimação ligante, com a aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de uma camada de pavimento, antes da execução de um revestimento betuminoso, objetivando: promover a aderência entre este revestimento e a camada imprimada. Deve ser executada com materiais que possuem alta viscosidade, na temperatura de aplicação e cura ou ruptura rápida.

Deverá ser empregado o ligante do tipo RR-1C, como pintura de ligação à uma taxa de aplicação de 1:1, na ordem, de  $0.81/m^2$  a  $1.0~l/m^2$ 

Procedida a limpeza do pavimento, através de varrição manual ou mecânica, o espargimento do ligante asfáltico só deverá ser processado se as condições atmosféricas forem propícias.

Recomenda-se não iniciar os trabalhos antes do nascer do sol, sendo proibido à operação quando: A temperatura ambiente for inferior a 12°C para os CAPs e a 9°C para as Emulsões asfálticas; Em dias de chuva ou sob superfícies encharcadas.

Obs: A distribuição do ligante deverá ser feita com carros equipados com bombas reguladoras de pressão e sistema completo de aquecimento, que permite a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme.

É de responsabilidade da empresa contratada a proteção dos serviços contra as ações destrutivas das águas pluviais, do tráfego e outros que possam danificá-los.

Todos os materiais devem satisfazer a especificações aprovadas pelo DNER e detalhes executivos contidos no projeto ou em instruções da FISCALIZAÇÃO.

## • CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

Depois do processo de cura do composto aderente, dá-se início ao processo de pavimentação asfáltica com a execução de camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente ou simplesmente (CAPA), que compreende os serviços de: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

Será utilizado concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 3,0 cm para camada de rolamento (CAPA). Posteriormente, será compactado com rolo de pneu e rolo liso, na capacidade adequada.

A camada de rolamento em CBUQ será medida pelo volume – m³ (metros cúbicos).

Os equipamentos e máquinas não poderão estar atrapalhando o fluxo do movimento no período noturno inclusive a entrada de veículo nas garagens dos moradores.

A camada de rolamento ou simplesmente (CAPA), seria a camada superior da estrutura destinada a receber diretamente a ação do tráfego. A mistura empregada padrão DER, FAIXA III, com CAP 30/45 deverá apresentar estabilidade e flexibilidade compatíveis com o funcionamento elástico da estrutura e condições de rugosidade que proporcionem segurança ao tráfego, mesmo sob condições climáticas e geométricas adversas. De acordo com a posição relativa e a função na estrutura, a mistura de concreto betuminoso deverá atender a características especiais em sua formulação, recebendo geralmente as seguintes designações:

#### Obs:

- A Usina fornecedora deverá estar equipada com unidade classificadora de agregados, laboratórios específicos para ensaios das porcentagens de betume, porcentagem de vazios e estabilidade mínima através do método Marshall.
- Fornecer Laudo técnico de controle tecnológico com os resultados obtidos dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços, conforme exigências normativas do DNIT;
- A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita de modo contínuo por máquinas acabadoras, caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esses espalhamentos efetuados por meio de ancinhos e por rodos metálicos. Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem.
- Como norma geral a temperatura de rolagem é mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso, levando se em conta o intervalo de trabalhabilidade da mistura, tomando precaução quanto a espessura da camada, distância de transporte, condições do meio ambiente e equipamento de compactação. No emprego de rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual será aumentada a medida que a mistura for sendo compactada e, consequentemente, suportando mais elevada pressão.
- A compressão deve-se iniciar pelos bordos e progredir para o eixo e sempre do ponto mais baixo para o mais alto, sendo cada passada do rolo recoberta da seguinte, de pelo menos a metade da largura da rolagem, em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação desejada. Durante a rolagem não será permitida a mudança de direção e inversões bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre revestimento recém rolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura. O revestimento recém-acabado deverá ser mantido sem trânsito, até o seu completo resfriamento;
  - Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva.

O dimensionamento da estrutura do pavimento asfáltico que satisfaz ao Método do DER para os parâmetros adotados de projeto.

#### • SARJETÃO A REFAZER

Deverão ser executados de acordo com as dimensões, localização, confecções e acabamentos definidos em projeto.

Serão sarjetões em concreto usinado fck 25 Mpa, e por imposições construtivas deverão ser iniciadas anteriormente aos serviços de pavimentação asfáltico para que não haja dano aos serviços executados.

O preparo e a regularização da superfície de assentamento serão executados com operação manual envolvendo cortes, aterros ou acertos, de forma a atingir a geometria projetada.

Toda superfície de assentamento deverá receber camada de brita com 5 cm de espessura e compactada de modo a resultar em uma base firme e estável.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

A armadura a ser executada, será em tela soldada de aço tipo Q-196, com peso específico de 3,11 kg/m².

### • SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Para execução desta obra serão necessários as devidas sinalizações e o desvio do trânsito com antecedência mínima de 10 dias em conjunto com o departamento de trânsito do município.

Ao final de cada dia o local deverá ser limpo com caminhão pipa, todo acúmulo de entulho proveniente deverá ser removido em local.

É de total responsabilidade da empresa contratada a disposição dos materiais adequados para a sinalização, (cerquites, cavaletes, cones, barris e placas), iluminação, segurança e limpeza do local sem ônus a Contratante (Prefeitura). Não será aceito materiais em péssimo estado de UTILIZAÇÃO.

#### • SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráfego. Deverá ser aplicada sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina vinílica ou acrílica, na área indicada em projeto de recapeamento. Para execução, consultar projeto arquitetônico, obedecendo as dimensões especificadas em projeto e o padrão de cores definidos pelo CONTRAN.

A espessura de aplicação não deve ser inferior a 0,6mm, quando úmida e apresentar durabilidade mínima de 02 (dois) anos. A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e características de adesividade ao pavimento, e produzir película seca, fosca e de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil.

Para proporcionar melhor visibilidade noturna a sinalização horizontal deverá ser sempre reflexiva.

Na reaplicação da sinalização deve haver total superposição entre a antiga e a nova marca/inscrição viária. Caso não seja possível, a marca/inscrição antiga deve ser definitivamente removida.

Para a aplicação de sinalização em superfície com revestimento de asfalto, deve ser respeitado o período de cura do pavimento. A superfície deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer outro material que possa prejudicar a aderência da sinalização ao pavimento.

### 9. RUA ORLANDO DONEGÁ, JARDIM ITAMARATY

### • DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Para a execução do recapeamento será realizado a fresagem do asfalto com espessura de até 5 cm para o preparo da superfície para o recapeamento. A composição já remunera a carga e transporte do material fresado até o bota fora.

Observações: Antes de iniciar os serviços, recomenda-se o desligamento ou detectar a real posição das linhas de água, energia elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos, substâncias tóxicas e canalizações de esgotos.

Todos os materiais inaproveitáveis e entulhos provenientes das diversas demolições e limpeza de obra deverão ser agregados por tipo, retirados da obra e transportados para local adequado, conforme entendimentos com a Fiscalização.

Executar os serviços com ferramentas e equipamentos adequados, de modo a não prejudicar as estruturas e demais elementos que não serão removidos. Os entulhos deverão ser retirados em períodos determinados em conformidade com a Fiscalização, buscando sempre manter a obra limpa, desimpedida e livre de qualquer resíduo que venha causar qualquer dano ou acidentes a funcionários e transeuntes.

## • RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LEVANTAMENTO



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

Será executado o levantamento planimétrico das áreas a serem recapeadas para a elaboração de projeto As Built.

#### • IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

Deverá ser executado a imprimação ligante, com a aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de uma camada de pavimento, antes da execução de um revestimento betuminoso, objetivando: promover a aderência entre este revestimento e a camada imprimada. Deve ser executada com materiais que possuem alta viscosidade, na temperatura de aplicação e cura ou ruptura rápida.

Deverá ser empregado o ligante do tipo RR-1C, como pintura de ligação à uma taxa de aplicação de 1:1, na ordem, de  $0.8l/m^2$  a  $1.0 l/m^2$ 

Procedida a limpeza do pavimento, através de varrição manual ou mecânica, o espargimento do ligante asfáltico só deverá ser processado se as condições atmosféricas forem propícias.

Recomenda-se não iniciar os trabalhos antes do nascer do sol, sendo proibido à operação quando: A temperatura ambiente for inferior a 12°C para os CAPs e a 9°C para as Emulsões asfálticas; Em dias de chuva ou sob superfícies encharcadas.

Obs: A distribuição do ligante deverá ser feita com carros equipados com bombas reguladoras de pressão e sistema completo de aquecimento, que permite a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme.

É de responsabilidade da empresa contratada a proteção dos serviços contra as ações destrutivas das águas pluviais, do tráfego e outros que possam danificá-los.

Todos os materiais devem satisfazer a especificações aprovadas pelo DNER e detalhes executivos contidos no projeto ou em instruções da FISCALIZAÇÃO.

### • CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

Depois do processo de cura do composto aderente, dá-se início ao processo de pavimentação asfáltica com a execução de camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente ou simplesmente (CAPA), que compreende os serviços de: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final.

Será utilizado concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 3,0 cm para camada de rolamento (CAPA). Posteriormente, será compactado com rolo de pneu e rolo liso, na capacidade adequada.

A camada de rolamento em CBUQ será medida pelo volume - m³ (metros cúbicos).

Os equipamentos e máquinas não poderão estar atrapalhando o fluxo do movimento no período noturno inclusive a entrada de veículo nas garagens dos moradores.

A camada de rolamento ou simplesmente (CAPA), seria a camada superior da estrutura destinada a receber diretamente a ação do tráfego. A mistura empregada padrão DER, FAIXA III, com CAP 30/45 deverá apresentar estabilidade e flexibilidade compatíveis com o funcionamento elástico da estrutura e condições de rugosidade que proporcionem segurança ao tráfego, mesmo sob condições climáticas e geométricas adversas. De acordo com a posição relativa e a função na estrutura, a mistura de concreto betuminoso deverá atender a características especiais em sua formulação, recebendo geralmente as seguintes designações:

#### Obs:

- A Usina fornecedora deverá estar equipada com unidade classificadora de agregados, laboratórios específicos para ensaios das porcentagens de betume, porcentagem de vazios e estabilidade mínima através do método Marshall.
- Fornecer Laudo técnico de controle tecnológico com os resultados obtidos dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços, conforme exigências normativas do DNIT;
- A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita de modo contínuo por máquinas acabadoras, caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esses



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

espalhamentos efetuados por meio de ancinhos e por rodos metálicos. Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem.

- Como norma geral a temperatura de rolagem é mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso, levando se em conta o intervalo de trabalhabilidade da mistura, tomando precaução quanto a espessura da camada, distância de transporte, condições do meio ambiente e equipamento de compactação. No emprego de rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual será aumentada a medida que a mistura for sendo compactada e, consequentemente, suportando mais elevada pressão.
- A compressão deve-se iniciar pelos bordos e progredir para o eixo e sempre do ponto mais baixo para o mais alto, sendo cada passada do rolo recoberta da seguinte, de pelo menos a metade da largura da rolagem, em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação desejada. Durante a rolagem não será permitida a mudança de direção e inversões bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre revestimento recém rolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura. O revestimento recém-acabado deverá ser mantido sem trânsito, até o seu completo resfriamento;
  - Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva.

O dimensionamento da estrutura do pavimento asfáltico que satisfaz ao Método do DER para os parâmetros adotados de projeto.

#### • DRENAGEM SUPERFICIAL

Para os poços de visitas existentes, será realizado o levantamento do tampão, para nivelamento com a nova capa de CBUQ proveniente do recapeamento.

#### • SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Para execução desta obra serão necessários as devidas sinalizações e o desvio do trânsito com antecedência mínima de 10 dias em conjunto com o departamento de trânsito do município.

Ao final de cada dia o local deverá ser limpo com caminhão pipa, todo acúmulo de entulho proveniente deverá ser removido em local.

É de total responsabilidade da empresa contratada a disposição dos materiais adequados para a sinalização, (cerquites, cavaletes, cones, barris e placas), iluminação, segurança e limpeza do local sem ônus a Contratante (Prefeitura). Não será aceito materiais em péssimo estado de UTILIZAÇÃO.

## • SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráfego. Deverá ser aplicada sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina vinílica ou acrílica, na área indicada em projeto de recapeamento. Para execução, consultar projeto arquitetônico, obedecendo as dimensões especificadas em projeto e o padrão de cores definidos pelo CONTRAN.

A espessura de aplicação não deve ser inferior a 0,6mm, quando úmida e apresentar durabilidade mínima de 02 (dois) anos. A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e características de adesividade ao pavimento, e produzir película seca, fosca e de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil.

Para proporcionar melhor visibilidade noturna a sinalização horizontal deverá ser sempre reflexiva.

Na reaplicação da sinalização deve haver total superposição entre a antiga e a nova marca/inscrição viária. Caso não seja possível, a marca/inscrição antiga deve ser definitivamente removida.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

Para a aplicação de sinalização em superfície com revestimento de asfalto, deve ser respeitado o período de cura do pavimento. A superfície deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer outro material que possa prejudicar a aderência da sinalização ao pavimento.

### 10. RUA PORTO FERREIRA, JARDIM SANTO ANTÔNIO

#### • DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Para a execução do recapeamento será realizado a fresagem do asfalto com espessura de até 5 cm para o preparo da superfície para o recapeamento. A composição já remunera a carga e transporte do material fresado até o bota fora. Também será feito a demolição de forma mecanizado do sarjetão para reconstrução.

Observações: Antes de iniciar os serviços, recomenda-se o desligamento ou detectar a real posição das linhas de água, energia elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos, substâncias tóxicas e canalizações de esgotos.

Todos os materiais inaproveitáveis e entulhos provenientes das diversas demolições e limpeza de obra deverão ser agregados por tipo, retirados da obra e transportados para local adequado, conforme entendimentos com a Fiscalização.

Executar os serviços com ferramentas e equipamentos adequados, de modo a não prejudicar as estruturas e demais elementos que não serão removidos. Os entulhos deverão ser retirados em períodos determinados em conformidade com a Fiscalização, buscando sempre manter a obra limpa, desimpedida e livre de qualquer resíduo que venha causar qualquer dano ou acidentes a funcionários e transeuntes.

#### • CARREGAMENTO E TRANSPORTE MECANIZADO DE ENTULHO

Deverá ser destinados à bota-foras os materiais de entulho e não utilizados, estes devendo ser feitos próximos aos pontos de passagem e de modo a não prejudicar o escoamento das águas superficiais, que inclui os serviços de carregamento, descarregamento e o transporte do material escavado por veículos à disposição da obra até unidade de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer a geração e retirada do entulho, que atenda às exigências de Legislação Municipal e a Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas.

#### • RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

### LEVANTAMENTO

Será executado o levantamento planimétrico das áreas a serem recapeadas para a elaboração de projeto As Built.

#### • IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

Deverá ser executado a imprimação ligante, com a aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de uma camada de pavimento, antes da execução de um revestimento betuminoso, objetivando: promover a aderência entre este revestimento e a camada imprimada. Deve ser executada com materiais que possuem alta viscosidade, na temperatura de aplicação e cura ou ruptura rápida.

Deverá ser empregado o ligante do tipo RR-1C, como pintura de ligação à uma taxa de aplicação de 1:1, na ordem, de  $0.81/m^2$  a  $1.0~l/m^2$ 

Procedida a limpeza do pavimento, através de varrição manual ou mecânica, o espargimento do ligante asfáltico só deverá ser processado se as condições atmosféricas forem propícias.

Recomenda-se não iniciar os trabalhos antes do nascer do sol, sendo proibido à operação quando: A temperatura ambiente for inferior a 12°C para os CAPs e a 9°C para as Emulsões asfálticas; Em dias de chuva ou sob superfícies encharcadas.

Obs: A distribuição do ligante deverá ser feita com carros equipados com bombas reguladoras de pressão e sistema completo de aquecimento, que permite a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

É de responsabilidade da empresa contratada a proteção dos serviços contra as ações destrutivas das águas pluviais, do tráfego e outros que possam danificá-los.

Todos os materiais devem satisfazer a especificações aprovadas pelo DNER e detalhes executivos contidos no projeto ou em instruções da FISCALIZAÇÃO.

### • CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

Depois do processo de cura do composto aderente, dá-se início ao processo de pavimentação asfáltica com a execução de camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente ou simplesmente (CAPA), que compreende os serviços de: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final.

Será utilizado concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 3,0 cm para camada de rolamento (CAPA). Posteriormente, será compactado com rolo de pneu e rolo liso, na capacidade adequada.

A camada de rolamento em CBUQ será medida pelo volume - m<sup>3</sup> (metros cúbicos).

Os equipamentos e máquinas não poderão estar atrapalhando o fluxo do movimento no período noturno inclusive a entrada de veículo nas garagens dos moradores.

A camada de rolamento ou simplesmente (CAPA), seria a camada superior da estrutura destinada a receber diretamente a ação do tráfego. A mistura empregada padrão DER, FAIXA III, com CAP 30/45 deverá apresentar estabilidade e flexibilidade compatíveis com o funcionamento elástico da estrutura e condições de rugosidade que proporcionem segurança ao tráfego, mesmo sob condições climáticas e geométricas adversas. De acordo com a posição relativa e a função na estrutura, a mistura de concreto betuminoso deverá atender a características especiais em sua formulação, recebendo geralmente as seguintes designações:

### Obs:

- A Usina fornecedora deverá estar equipada com unidade classificadora de agregados, laboratórios específicos para ensaios das porcentagens de betume, porcentagem de vazios e estabilidade mínima através do método Marshall.
- Fornecer Laudo técnico de controle tecnológico com os resultados obtidos dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços, conforme exigências normativas do DNIT;
- A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita de modo contínuo por máquinas acabadoras, caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esses espalhamentos efetuados por meio de ancinhos e por rodos metálicos. Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem.
- Como norma geral a temperatura de rolagem é mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso, levando se em conta o intervalo de trabalhabilidade da mistura, tomando precaução quanto a espessura da camada, distância de transporte, condições do meio ambiente e equipamento de compactação. No emprego de rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual será aumentada a medida que a mistura for sendo compactada e, consequentemente, suportando mais elevada pressão.
- A compressão deve-se iniciar pelos bordos e progredir para o eixo e sempre do ponto mais baixo para o mais alto, sendo cada passada do rolo recoberta da seguinte, de pelo menos a metade da largura da rolagem, em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação desejada. Durante a rolagem não será permitida a mudança de direção e inversões bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre revestimento recém rolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura. O revestimento recém-acabado deverá ser mantido sem trânsito, até o seu completo resfriamento;
  - Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

O dimensionamento da estrutura do pavimento asfáltico que satisfaz ao Método do DER para os parâmetros adotados de projeto.

#### • DRENAGEM SUPERFICIAL

Para os poços de visitas existentes, será realizado o levantamento do tampão, para nivelamento com a nova capa de CBUQ proveniente do recapeamento.

### • SARJETÃO A REFAZER

Deverão ser executados de acordo com as dimensões, localização, confecções e acabamentos definidos em projeto.

Serão sarjetões em concreto usinado fck 25 Mpa, e por imposições construtivas deverão ser iniciadas anteriormente aos serviços de pavimentação asfáltico para que não haja dano aos serviços executados.

O preparo e a regularização da superfície de assentamento serão executados com operação manual envolvendo cortes, aterros ou acertos, de forma a atingir a geometria projetada.

Toda superfície de assentamento deverá receber camada de brita com 5 cm de espessura e compactada de modo a resultar em uma base firme e estável.

A armadura a ser executada, será em tela soldada de aço tipo Q-196, com peso específico de 3,11 kg/m².

#### SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Para execução desta obra serão necessários as devidas sinalizações e o desvio do trânsito com antecedência mínima de 10 dias em conjunto com o departamento de trânsito do município.

Ao final de cada dia o local deverá ser limpo com caminhão pipa, todo acúmulo de entulho proveniente deverá ser removido em local.

É de total responsabilidade da empresa contratada a disposição dos materiais adequados para a sinalização, (cerquites, cavaletes, cones, barris e placas), iluminação, segurança e limpeza do local sem ônus a Contratante (Prefeitura). Não será aceito materiais em péssimo estado de UTILIZAÇÃO.

### • SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráfego. Deverá ser aplicada sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina vinílica ou acrílica, na área indicada em projeto de recapeamento. Para execução, consultar projeto arquitetônico, obedecendo as dimensões especificadas em projeto e o padrão de cores definidos pelo CONTRAN.

A espessura de aplicação não deve ser inferior a 0,6mm, quando úmida e apresentar durabilidade mínima de 02 (dois) anos. A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e características de adesividade ao pavimento, e produzir película seca, fosca e de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil.

Para proporcionar melhor visibilidade noturna a sinalização horizontal deverá ser sempre reflexiva.

Na reaplicação da sinalização deve haver total superposição entre a antiga e a nova marca/inscrição viária. Caso não seja possível, a marca/inscrição antiga deve ser definitivamente removida.

Para a aplicação de sinalização em superfície com revestimento de asfalto, deve ser respeitado o período de cura do pavimento. A superfície deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer outro material que possa prejudicar a aderência da sinalização ao pavimento.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904 Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

#### 11. RUA CEL. JOÃO FRANCO BUENO E RUA ROQUE GUAZELI - IMÓVEL PEDREGULHAL

#### • DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Para a execução do recapeamento será realizado a fresagem do asfalto com espessura de até 5 cm para o preparo da superfície para o recapeamento. A composição já remunera a carga e transporte do material fresado até o bota fora.

Observações: Antes de iniciar os serviços, recomenda-se o desligamento ou detectar a real posição das linhas de água, energia elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos, substâncias tóxicas e canalizações de esgotos.

Todos os materiais inaproveitáveis e entulhos provenientes das diversas demolições e limpeza de obra deverão ser agregados por tipo, retirados da obra e transportados para local adequado, conforme entendimentos com a Fiscalização.

Executar os serviços com ferramentas e equipamentos adequados, de modo a não prejudicar as estruturas e demais elementos que não serão removidos. Os entulhos deverão ser retirados em períodos determinados em conformidade com a Fiscalização, buscando sempre manter a obra limpa, desimpedida e livre de qualquer resíduo que venha causar qualquer dano ou acidentes a funcionários e transeuntes.

#### RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

#### LEVANTAMENTO

Será executado o levantamento planimétrico das áreas a serem recapeadas para a elaboração de projeto As Built.

#### • IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

Deverá ser executado a imprimação ligante, com a aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de uma camada de pavimento, antes da execução de um revestimento betuminoso, objetivando: promover a aderência entre este revestimento e a camada imprimada. Deve ser executada com materiais que possuem alta viscosidade, na temperatura de aplicação e cura ou ruptura rápida.

Deverá ser empregado o ligante do tipo RR-1C, como pintura de ligação à uma taxa de aplicação de 1:1, na ordem, de  $0.8l/m^2$  a  $1.0 l/m^2$ 

Procedida a limpeza do pavimento, através de varrição manual ou mecânica, o espargimento do ligante asfáltico só deverá ser processado se as condições atmosféricas forem propícias.

Recomenda-se não iniciar os trabalhos antes do nascer do sol, sendo proibido à operação quando: A temperatura ambiente for inferior a 12°C para os CAPs e a 9°C para as Emulsões asfálticas; Em dias de chuva ou sob superfícies encharcadas.

Obs: A distribuição do ligante deverá ser feita com carros equipados com bombas reguladoras de pressão e sistema completo de aquecimento, que permite a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme.

É de responsabilidade da empresa contratada a proteção dos serviços contra as ações destrutivas das águas pluviais, do tráfego e outros que possam danificá-los.

Todos os materiais devem satisfazer a especificações aprovadas pelo DNER e detalhes executivos contidos no projeto ou em instruções da FISCALIZAÇÃO.

#### • CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

Depois do processo de cura do composto aderente, dá-se início ao processo de pavimentação asfáltica com a execução de camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente ou simplesmente (CAPA), que compreende os serviços de: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final.

Será utilizado concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 3,0 cm para camada de rolamento (CAPA). Posteriormente, será compactado com rolo de pneu e rolo liso, na capacidade adequada.

A camada de rolamento em CBUQ será medida pelo volume – m³ (metros cúbicos).



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

Os equipamentos e máquinas não poderão estar atrapalhando o fluxo do movimento no período noturno inclusive a entrada de veículo nas garagens dos moradores.

A camada de rolamento ou simplesmente (CAPA), seria a camada superior da estrutura destinada a receber diretamente a ação do tráfego. A mistura empregada padrão DER, FAIXA III, com CAP 30/45 deverá apresentar estabilidade e flexibilidade compatíveis com o funcionamento elástico da estrutura e condições de rugosidade que proporcionem segurança ao tráfego, mesmo sob condições climáticas e geométricas adversas. De acordo com a posição relativa e a função na estrutura, a mistura de concreto betuminoso deverá atender a características especiais em sua formulação, recebendo geralmente as seguintes designações:

#### Obs:

- A Usina fornecedora deverá estar equipada com unidade classificadora de agregados, laboratórios específicos para ensaios das porcentagens de betume, porcentagem de vazios e estabilidade mínima através do método Marshall.
- Fornecer Laudo técnico de controle tecnológico com os resultados obtidos dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços, conforme exigências normativas do DNIT;
- A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita de modo contínuo por máquinas acabadoras, caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esses espalhamentos efetuados por meio de ancinhos e por rodos metálicos. Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem.
- Como norma geral a temperatura de rolagem é mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso, levando se em conta o intervalo de trabalhabilidade da mistura, tomando precaução quanto a espessura da camada, distância de transporte, condições do meio ambiente e equipamento de compactação. No emprego de rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual será aumentada a medida que a mistura for sendo compactada e, consequentemente, suportando mais elevada pressão.
- A compressão deve-se iniciar pelos bordos e progredir para o eixo e sempre do ponto mais baixo para o mais alto, sendo cada passada do rolo recoberta da seguinte, de pelo menos a metade da largura da rolagem, em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação desejada. Durante a rolagem não será permitida a mudança de direção e inversões bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre revestimento recém rolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura. O revestimento recém-acabado deverá ser mantido sem trânsito, até o seu completo resfriamento;
  - Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva.

O dimensionamento da estrutura do pavimento asfáltico que satisfaz ao Método do DER para os parâmetros adotados de projeto.

### • SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Para execução desta obra serão necessários as devidas sinalizações e o desvio do trânsito com antecedência mínima de 10 dias em conjunto com o departamento de trânsito do município.

Ao final de cada dia o local deverá ser limpo com caminhão pipa, todo acúmulo de entulho proveniente deverá ser removido em local.

É de total responsabilidade da empresa contratada a disposição dos materiais adequados para a sinalização, (cerquites, cavaletes, cones, barris e placas), iluminação, segurança e limpeza do local sem ônus a Contratante (Prefeitura). Não será aceito materiais em péssimo estado de UTILIZAÇÃO.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

### • SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráfego. Deverá ser aplicada sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina vinílica ou acrílica, na área indicada em projeto de recapeamento. Para execução, consultar projeto arquitetônico, obedecendo as dimensões especificadas em projeto e o padrão de cores definidos pelo CONTRAN.

A espessura de aplicação não deve ser inferior a 0,6mm, quando úmida e apresentar durabilidade mínima de 02 (dois) anos. A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e características de adesividade ao pavimento, e produzir película seca, fosca e de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil.

Para proporcionar melhor visibilidade noturna a sinalização horizontal deverá ser sempre reflexiva.

Na reaplicação da sinalização deve haver total superposição entre a antiga e a nova marca/inscrição viária. Caso não seja possível, a marca/inscrição antiga deve ser definitivamente removida.

Para a aplicação de sinalização em superfície com revestimento de asfalto, deve ser respeitado o período de cura do pavimento. A superfície deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer outro material que possa prejudicar a aderência da sinalização ao pavimento.

### 12. RUA SALGADO JÚNIOR E RUA SIQUEIRA CAMPOS - CENTRO

#### DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Para a execução do recapeamento será realizado a fresagem do asfalto com espessura de até 5 cm para o preparo da superfície para o recapeamento. A composição já remunera a carga e transporte do material fresado até o bota fora.

Observações: Antes de iniciar os serviços, recomenda-se o desligamento ou detectar a real posição das linhas de água, energia elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos, substâncias tóxicas e canalizações de esgotos.

Todos os materiais inaproveitáveis e entulhos provenientes das diversas demolições e limpeza de obra deverão ser agregados por tipo, retirados da obra e transportados para local adequado, conforme entendimentos com a Fiscalização.

Executar os serviços com ferramentas e equipamentos adequados, de modo a não prejudicar as estruturas e demais elementos que não serão removidos. Os entulhos deverão ser retirados em períodos determinados em conformidade com a Fiscalização, buscando sempre manter a obra limpa, desimpedida e livre de qualquer resíduo que venha causar qualquer dano ou acidentes a funcionários e transeuntes.

### • RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

## LEVANTAMENTO

Será executado o levantamento planimétrico das áreas a serem recapeadas para a elaboração de projeto As Built.

## IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

Deverá ser executado a imprimação ligante, com a aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de uma camada de pavimento, antes da execução de um revestimento betuminoso, objetivando: promover a aderência entre este revestimento e a camada imprimada. Deve ser executada com materiais que possuem alta viscosidade, na temperatura de aplicação e cura ou ruptura rápida.

Deverá ser empregado o ligante do tipo RR-1C, como pintura de ligação à uma taxa de aplicação de 1:1, na ordem, de  $0.8l/m^2$  a  $1.0 l/m^2$ 

Procedida a limpeza do pavimento, através de varrição manual ou mecânica, o espargimento do ligante asfáltico só deverá ser processado se as condições atmosféricas forem propícias.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

Recomenda-se não iniciar os trabalhos antes do nascer do sol, sendo proibido à operação quando: A temperatura ambiente for inferior a 12°C para os CAPs e a 9°C para as Emulsões asfálticas; Em dias de chuva ou sob superfícies encharcadas.

Obs: A distribuição do ligante deverá ser feita com carros equipados com bombas reguladoras de pressão e sistema completo de aquecimento, que permite a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme.

É de responsabilidade da empresa contratada a proteção dos serviços contra as ações destrutivas das águas pluviais, do tráfego e outros que possam danificá-los.

Todos os materiais devem satisfazer a especificações aprovadas pelo DNER e detalhes executivos contidos no projeto ou em instruções da FISCALIZAÇÃO.

## • CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

Depois do processo de cura do composto aderente, dá-se início ao processo de pavimentação asfáltica com a execução de camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente ou simplesmente (CAPA), que compreende os serviços de: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final.

Será utilizado concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 3,0 cm para camada de rolamento (CAPA). Posteriormente, será compactado com rolo de pneu e rolo liso, na capacidade adequada.

A camada de rolamento em CBUQ será medida pelo volume – m³ (metros cúbicos).

Os equipamentos e máquinas não poderão estar atrapalhando o fluxo do movimento no período noturno inclusive a entrada de veículo nas garagens dos moradores.

A camada de rolamento ou simplesmente (CAPA), seria a camada superior da estrutura destinada a receber diretamente a ação do tráfego. A mistura empregada padrão DER, FAIXA III, com CAP 30/45 deverá apresentar estabilidade e flexibilidade compatíveis com o funcionamento elástico da estrutura e condições de rugosidade que proporcionem segurança ao tráfego, mesmo sob condições climáticas e geométricas adversas. De acordo com a posição relativa e a função na estrutura, a mistura de concreto betuminoso deverá atender a características especiais em sua formulação, recebendo geralmente as seguintes designações:

#### Obs:

- A Usina fornecedora deverá estar equipada com unidade classificadora de agregados, laboratórios específicos para ensaios das porcentagens de betume, porcentagem de vazios e estabilidade mínima através do método Marshall.
- Fornecer Laudo técnico de controle tecnológico com os resultados obtidos dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços, conforme exigências normativas do DNIT;
- A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita de modo contínuo por máquinas acabadoras, caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esses espalhamentos efetuados por meio de ancinhos e por rodos metálicos. Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem.
- Como norma geral a temperatura de rolagem é mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso, levando se em conta o intervalo de trabalhabilidade da mistura, tomando precaução quanto a espessura da camada, distância de transporte, condições do meio ambiente e equipamento de compactação. No emprego de rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual será aumentada a medida que a mistura for sendo compactada e, consequentemente, suportando mais elevada pressão.
- A compressão deve-se iniciar pelos bordos e progredir para o eixo e sempre do ponto mais baixo para o mais alto, sendo cada passada do rolo recoberta da seguinte, de pelo menos a metade da largura da rolagem, em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação desejada. Durante a rolagem não será permitida a mudança de direção e inversões bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre revestimento



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

recém rolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura. O revestimento recém-acabado deverá ser mantido sem trânsito, até o seu completo resfriamento;

• Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva.

O dimensionamento da estrutura do pavimento asfáltico que satisfaz ao Método do DER para os parâmetros adotados de projeto.

#### • DRENAGEM SUPERFICIAL - LEVANTAMENTO DE PV

Para os poços de visitas existentes, será realizado o levantamento do tampão, para nivelamento com a nova capa de CBUQ proveniente do recapeamento.

### • SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Para execução desta obra serão necessários as devidas sinalizações e o desvio do trânsito com antecedência mínima de 10 dias em conjunto com o departamento de trânsito do município.

Ao final de cada dia o local deverá ser limpo com caminhão pipa, todo acúmulo de entulho proveniente deverá ser removido em local.

É de total responsabilidade da empresa contratada a disposição dos materiais adequados para a sinalização, (cerquites, cavaletes, cones, barris e placas), iluminação, segurança e limpeza do local sem ônus a Contratante (Prefeitura). Não será aceito materiais em péssimo estado de UTILIZAÇÃO.

#### • SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráfego. Deverá ser aplicada sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina vinílica ou acrílica, na área indicada em projeto de recapeamento. Para execução, consultar projeto arquitetônico, obedecendo as dimensões especificadas em projeto e o padrão de cores definidos pelo CONTRAN.

A espessura de aplicação não deve ser inferior a 0,6mm, quando úmida e apresentar durabilidade mínima de 02 (dois) anos. A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e características de adesividade ao pavimento, e produzir película seca, fosca e de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil.

Para proporcionar melhor visibilidade noturna a sinalização horizontal deverá ser sempre reflexiva.

Na reaplicação da sinalização deve haver total superposição entre a antiga e a nova marca/inscrição viária. Caso não seja possível, a marca/inscrição antiga deve ser definitivamente removida.

Para a aplicação de sinalização em superfície com revestimento de asfalto, deve ser respeitado o período de cura do pavimento. A superfície deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer outro material que possa prejudicar a aderência da sinalização ao pavimento.

## • SINALIZAÇÃO VERTICAL

A sinalização vertical deverá ser aplicada sinalização vertical, com a instalação de placas de sinalização em chapa de aço com pintura refletiva, conforme indicação e quantidade informadas em projeto de sinalização, em suporte de metálico ou postes de concreto existentes.

As placas serão executadas em chapa de aço 1010/1020, bitola 18, galvanizada, de acordo com o disposto na Norma NBR. Após corte e furação, a chapa deverá ser desengraxada, decapada e fosfatizada, recebendo PRIMER anti-oxidante compatível com o sistema a ser utilizado na confecção da placa.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

A face frontal das placas deverá ser executada com películas refletivas do grupo: TIPO I, subgrupo: A, norma A.B.N.T., nome popular: Grau Técnico, que são constituídas tipicamente por lentes microesféricas, agregadas a uma resina sintética espelhadas por filme metalizado e recobertas por um plástico transparente e flexível, que lhe confere uma superfície lisa e plana, que permite apresentar a mesma cor, quer durante o dia, quer a noite, quando observadas a luz dos faróis de um veículo.

As Películas refletivas TIPO I-A devem apresentar os valores mínimos de coeficiente de retrorrefletorização constantes em tabelas próprias sobre o assunto.

As legendas, orlas, setas e símbolos de cor preta devem ser executadas em películas não refletivas grupo: TIPO IV, subgrupo: A, norma A.B.N.T.: As películas não refletivas TIPO IV-A são constituídas tipicamente por um filme plástico opaco e flexível. Essas películas devem possuir um adesivo reativável ao calor ou a um ativador químico, resultando em adesão efetiva à superfície.

O verso das placas deve ser executado com pintura de cor preta semifosca, com esmalte sintético especial de primeira linha ou similar, com secagem em estufa a 140º C. As placas deverão ter sistema de fixação através de dois parafusos de cabeça sextavada, zincados eletrolíticamente, diâmetro de 8 mm, com comprimento de 75mm, dotados de porca e duas arruelas, por parafuso, também zincadas eletrolíticamente.

Os postes de suporte serão em tubo metálico, aço carbono, liga 1010/1020, com seção circular, espessura de parede de 3,25mm (três milímetros e vinte e cinco), diâmetro de 2 (duas polegadas) nominais (internas), comprimento de 3,00 m (três metros), com sistema anti-giro constituído por aletas metálicas fixadas a 30 cm (trinta centímetros), da base do poste.

### 13. RUA DOMINGOS BRUNELLI, RUA GASTÃO VIDIGAL E RUA DR. LUIZ ANHAIA MELO, CENTRO

### • DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Para a execução do recapeamento será realizado a fresagem do asfalto com espessura de até 5 cm para o preparo da superfície para o recapeamento. A composição já remunera a carga e transporte do material fresado até o bota fora. Também será feito retirada dos tachões existentes.

Observações: Antes de iniciar os serviços, recomenda-se o desligamento ou detectar a real posição das linhas de água, energia elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos, substâncias tóxicas e canalizações de esgotos.

Todos os materiais inaproveitáveis e entulhos provenientes das diversas demolições e limpeza de obra deverão ser agregados por tipo, retirados da obra e transportados para local adequado, conforme entendimentos com a Fiscalização.

Executar os serviços com ferramentas e equipamentos adequados, de modo a não prejudicar as estruturas e demais elementos que não serão removidos. Os entulhos deverão ser retirados em períodos determinados em conformidade com a Fiscalização, buscando sempre manter a obra limpa, desimpedida e livre de qualquer resíduo que venha causar qualquer dano ou acidentes a funcionários e transeuntes.

#### • RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

#### LEVANTAMENTO

Será executado o levantamento planimétrico das áreas a serem recapeadas para a elaboração de projeto As Built.

## • IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

Deverá ser executado a imprimação ligante, com a aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de uma camada de pavimento, antes da execução de um revestimento betuminoso, objetivando: promover a aderência entre este revestimento e a camada imprimada. Deve ser executada com materiais que possuem alta viscosidade, na temperatura de aplicação e cura ou ruptura rápida.

Deverá ser empregado o ligante do tipo RR-1C, como pintura de ligação à uma taxa de aplicação de 1:1, na ordem, de  $0.8l/m^2$  a  $1.0 l/m^2$ 



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

Procedida a limpeza do pavimento, através de varrição manual ou mecânica, o espargimento do ligante asfáltico só deverá ser processado se as condições atmosféricas forem propícias.

Recomenda-se não iniciar os trabalhos antes do nascer do sol, sendo proibido à operação quando: A temperatura ambiente for inferior a 12°C para os CAPs e a 9°C para as Emulsões asfálticas; Em dias de chuva ou sob superfícies encharcadas.

Obs: A distribuição do ligante deverá ser feita com carros equipados com bombas reguladoras de pressão e sistema completo de aquecimento, que permite a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme.

É de responsabilidade da empresa contratada a proteção dos serviços contra as ações destrutivas das águas pluviais, do tráfego e outros que possam danificá-los.

Todos os materiais devem satisfazer a especificações aprovadas pelo DNER e detalhes executivos contidos no projeto ou em instruções da FISCALIZAÇÃO.

#### • CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

Depois do processo de cura do composto aderente, dá-se início ao processo de pavimentação asfáltica com a execução de camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente ou simplesmente (CAPA), que compreende os serviços de: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final.

Será utilizado concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 3,0 cm para camada de rolamento (CAPA). Posteriormente, será compactado com rolo de pneu e rolo liso, na capacidade adequada.

A camada de rolamento em CBUQ será medida pelo volume - m³ (metros cúbicos).

Os equipamentos e máquinas não poderão estar atrapalhando o fluxo do movimento no período noturno inclusive a entrada de veículo nas garagens dos moradores.

A camada de rolamento ou simplesmente (CAPA), seria a camada superior da estrutura destinada a receber diretamente a ação do tráfego. A mistura empregada padrão DER, FAIXA III, com CAP 30/45 deverá apresentar estabilidade e flexibilidade compatíveis com o funcionamento elástico da estrutura e condições de rugosidade que proporcionem segurança ao tráfego, mesmo sob condições climáticas e geométricas adversas. De acordo com a posição relativa e a função na estrutura, a mistura de concreto betuminoso deverá atender a características especiais em sua formulação, recebendo geralmente as seguintes designações:

#### Obs:

- A Usina fornecedora deverá estar equipada com unidade classificadora de agregados, laboratórios específicos para ensaios das porcentagens de betume, porcentagem de vazios e estabilidade mínima através do método Marshall.
- Fornecer Laudo técnico de controle tecnológico com os resultados obtidos dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços, conforme exigências normativas do DNIT;
- A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita de modo contínuo por máquinas acabadoras, caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esses espalhamentos efetuados por meio de ancinhos e por rodos metálicos. Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem.
- Como norma geral a temperatura de rolagem é mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso, levando se em conta o intervalo de trabalhabilidade da mistura, tomando precaução quanto a espessura da camada, distância de transporte, condições do meio ambiente e equipamento de compactação. No emprego de rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual será aumentada a medida que a mistura for sendo compactada e, consequentemente, suportando mais elevada pressão.
- A compressão deve-se iniciar pelos bordos e progredir para o eixo e sempre do ponto mais baixo para o mais alto, sendo cada passada do rolo recoberta da seguinte, de pelo menos a metade da largura da rolagem, em qualquer caso, a



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação desejada. Durante a rolagem não será permitida a mudança de direção e inversões bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre revestimento recém rolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura. O revestimento recém-acabado deverá ser mantido sem trânsito, até o seu completo resfriamento;

Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva.

O dimensionamento da estrutura do pavimento asfáltico que satisfaz ao Método do DER para os parâmetros adotados de projeto.

#### • DRENAGEM SUPERFICIAL - LEVANTAMENTO DE PV

Para os poços de visitas existentes, será realizado o levantamento do tampão, para nivelamento com a nova capa de CBUQ proveniente do recapeamento.

#### SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Para execução desta obra serão necessários as devidas sinalizações e o desvio do trânsito com antecedência mínima de 10 dias em conjunto com o departamento de trânsito do município.

Ao final de cada dia o local deverá ser limpo com caminhão pipa, todo acúmulo de entulho proveniente deverá ser removido em local.

É de total responsabilidade da empresa contratada a disposição dos materiais adequados para a sinalização, (cerquites, cavaletes, cones, barris e placas), iluminação, segurança e limpeza do local sem ônus a Contratante (Prefeitura). Não será aceito materiais em péssimo estado de UTILIZAÇÃO.

#### • SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráfego. Deverá ser aplicada sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina vinílica ou acrílica, na área indicada em projeto de recapeamento. Para execução, consultar projeto arquitetônico, obedecendo as dimensões especificadas em projeto e o padrão de cores definidos pelo CONTRAN.

A espessura de aplicação não deve ser inferior a 0,6mm, quando úmida e apresentar durabilidade mínima de 02 (dois) anos. A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e características de adesividade ao pavimento, e produzir película seca, fosca e de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil.

Para proporcionar melhor visibilidade noturna a sinalização horizontal deverá ser sempre reflexiva.

Na reaplicação da sinalização deve haver total superposição entre a antiga e a nova marca/inscrição viária. Caso não seja possível, a marca/inscrição antiga deve ser definitivamente removida.

Para a aplicação de sinalização em superfície com revestimento de asfalto, deve ser respeitado o período de cura do pavimento. A superfície deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer outro material que possa prejudicar a aderência da sinalização ao pavimento.

#### 14. RUA BAURU, RUA ARTHUR NOGUEIRA E RUA JUNDIAÍ, JARDIM ALMIRA

#### • DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Para a execução do recapeamento será realizado a fresagem do asfalto com espessura de até 5 cm para o preparo da superfície para o recapeamento. A composição já remunera a carga e transporte do material fresado até o bota fora. Também será feito a demolição de forma mecanizado do sarjetão para reconstrução.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

Observações: Antes de iniciar os serviços, recomenda-se o desligamento ou detectar a real posição das linhas de água, energia elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos, substâncias tóxicas e canalizações de esgotos.

Todos os materiais inaproveitáveis e entulhos provenientes das diversas demolições e limpeza de obra deverão ser agregados por tipo, retirados da obra e transportados para local adequado, conforme entendimentos com a Fiscalização.

Executar os serviços com ferramentas e equipamentos adequados, de modo a não prejudicar as estruturas e demais elementos que não serão removidos. Os entulhos deverão ser retirados em períodos determinados em conformidade com a Fiscalização, buscando sempre manter a obra limpa, desimpedida e livre de qualquer resíduo que venha causar qualquer dano ou acidentes a funcionários e transeuntes.

#### • CARREGAMENTO E TRANSPORTE MECANIZADO DE ENTULHO

Deverá ser destinados à bota-foras os materiais de entulho e não utilizados, estes devendo ser feitos próximos aos pontos de passagem e de modo a não prejudicar o escoamento das águas superficiais, que inclui os serviços de carregamento, descarregamento e o transporte do material escavado por veículos à disposição da obra até unidade de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer a geração e retirada do entulho, que atenda às exigências de Legislação Municipal e a Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas.

#### RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LEVANTAMENTO

Será executado o levantamento planimétrico das áreas a serem recapeadas para a elaboração de projeto As Built.

### • IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

Deverá ser executado a imprimação ligante, com a aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de uma camada de pavimento, antes da execução de um revestimento betuminoso, objetivando: promover a aderência entre este revestimento e a camada imprimada. Deve ser executada com materiais que possuem alta viscosidade, na temperatura de aplicação e cura ou ruptura rápida.

Deverá ser empregado o ligante do tipo RR-1C, como pintura de ligação à uma taxa de aplicação de 1:1, na ordem, de  $0.8l/m^2$  a  $1.0 l/m^2$ 

Procedida a limpeza do pavimento, através de varrição manual ou mecânica, o espargimento do ligante asfáltico só deverá ser processado se as condições atmosféricas forem propícias.

Recomenda-se não iniciar os trabalhos antes do nascer do sol, sendo proibido à operação quando: A temperatura ambiente for inferior a 12°C para os CAPs e a 9°C para as Emulsões asfálticas; Em dias de chuva ou sob superfícies encharcadas.

Obs: A distribuição do ligante deverá ser feita com carros equipados com bombas reguladoras de pressão e sistema completo de aquecimento, que permite a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme.

É de responsabilidade da empresa contratada a proteção dos serviços contra as ações destrutivas das águas pluviais, do tráfego e outros que possam danificá-los.

Todos os materiais devem satisfazer a especificações aprovadas pelo DNER e detalhes executivos contidos no projeto ou em instruções da FISCALIZAÇÃO.

### • CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

Depois do processo de cura do composto aderente, dá-se início ao processo de pavimentação asfáltica com a execução de camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente ou simplesmente (CAPA), que compreende os serviços de:



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final.

Será utilizado concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 3,0 cm para camada de rolamento (CAPA). Posteriormente, será compactado com rolo de pneu e rolo liso, na capacidade adequada.

A camada de rolamento em CBUQ será medida pelo volume – m³ (metros cúbicos).

Os equipamentos e máquinas não poderão estar atrapalhando o fluxo do movimento no período noturno inclusive a entrada de veículo nas garagens dos moradores.

A camada de rolamento ou simplesmente (CAPA), seria a camada superior da estrutura destinada a receber diretamente a ação do tráfego. A mistura empregada padrão DER, FAIXA III, com CAP 30/45 deverá apresentar estabilidade e flexibilidade compatíveis com o funcionamento elástico da estrutura e condições de rugosidade que proporcionem segurança ao tráfego, mesmo sob condições climáticas e geométricas adversas. De acordo com a posição relativa e a função na estrutura, a mistura de concreto betuminoso deverá atender a características especiais em sua formulação, recebendo geralmente as seguintes designações:

#### Obs:

- A Usina fornecedora deverá estar equipada com unidade classificadora de agregados, laboratórios específicos para ensaios das porcentagens de betume, porcentagem de vazios e estabilidade mínima através do método Marshall.
- Fornecer Laudo técnico de controle tecnológico com os resultados obtidos dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços, conforme exigências normativas do DNIT;
- A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita de modo contínuo por máquinas acabadoras, caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esses espalhamentos efetuados por meio de ancinhos e por rodos metálicos. Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem.
- Como norma geral a temperatura de rolagem é mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso, levando se em conta o intervalo de trabalhabilidade da mistura, tomando precaução quanto a espessura da camada, distância de transporte, condições do meio ambiente e equipamento de compactação. No emprego de rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual será aumentada a medida que a mistura for sendo compactada e, consequentemente, suportando mais elevada pressão.
- A compressão deve-se iniciar pelos bordos e progredir para o eixo e sempre do ponto mais baixo para o mais alto, sendo cada passada do rolo recoberta da seguinte, de pelo menos a metade da largura da rolagem, em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação desejada. Durante a rolagem não será permitida a mudança de direção e inversões bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre revestimento recém rolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura. O revestimento recém-acabado deverá ser mantido sem trânsito, até o seu completo resfriamento;
  - Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva.

O dimensionamento da estrutura do pavimento asfáltico que satisfaz ao Método do DER para os parâmetros adotados de projeto.

#### • DRENAGEM - SUPERFICIAL

Para os poços de visitas existentes, será realizado o levantamento do tampão, para nivelamento com a nova capa de CBUQ proveniente do recapeamento.

#### GUIA E SARIETÃO

Deverão ser executados de acordo com as dimensões, localização, confecções e acabamentos definidos em projeto.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

Serão sarjetões em concreto usinado fck 25 Mpa, e por imposições construtivas deverão ser iniciadas anteriormente aos serviços de pavimentação asfáltico para que não haja dano aos serviços executados.

O preparo e a regularização da superfície de assentamento serão executados com operação manual envolvendo cortes, aterros ou acertos, de forma a atingir a geometria projetada.

Toda superfície de assentamento deverá receber camada de brita com 5 cm de espessura e compactada de modo a resultar em uma base firme e estável.

A armadura a ser executada, será em tela soldada de aço tipo Q-196, com peso específico de 3,11 kg/m².

Será instalado novas guias chapéu nos locais da tampa da boca de lobo.

## • SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Para execução desta obra serão necessários as devidas sinalizações e o desvio do trânsito com antecedência mínima de 10 dias em conjunto com o departamento de trânsito do município.

Ao final de cada dia o local deverá ser limpo com caminhão pipa, todo acúmulo de entulho proveniente deverá ser removido em local.

É de total responsabilidade da empresa contratada a disposição dos materiais adequados para a sinalização, (cerquites, cavaletes, cones, barris e placas), iluminação, segurança e limpeza do local sem ônus a Contratante (Prefeitura). Não será aceito materiais em péssimo estado de UTILIZAÇÃO.

#### SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráfego. Deverá ser aplicada sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina vinílica ou acrílica, na área indicada em projeto de recapeamento. Para execução, consultar projeto arquitetônico, obedecendo as dimensões especificadas em projeto e o padrão de cores definidos pelo CONTRAN.

A espessura de aplicação não deve ser inferior a 0,6mm, quando úmida e apresentar durabilidade mínima de 02 (dois) anos. A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e características de adesividade ao pavimento, e produzir película seca, fosca e de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil.

Para proporcionar melhor visibilidade noturna a sinalização horizontal deverá ser sempre reflexiva.

Na reaplicação da sinalização deve haver total superposição entre a antiga e a nova marca/inscrição viária. Caso não seja possível, a marca/inscrição antiga deve ser definitivamente removida.

Para a aplicação de sinalização em superfície com revestimento de asfalto, deve ser respeitado o período de cura do pavimento. A superfície deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer outro material que possa prejudicar a aderência da sinalização ao pavimento.

## 15. RUA JOÃO GOMES DA SILVA, JARDIM BOA ESPERANÇA

### • DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Para a execução do recapeamento será realizado a fresagem do asfalto com espessura de até 5 cm para o preparo da superfície para o recapeamento. A composição já remunera a carga e transporte do material fresado até o bota fora.

Observações: Antes de iniciar os serviços, recomenda-se o desligamento ou detectar a real posição das linhas de água, energia elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos, substâncias tóxicas e canalizações de esgotos.

Todos os materiais inaproveitáveis e entulhos provenientes das diversas demolições e limpeza de obra deverão ser agregados por tipo, retirados da obra e transportados para local adequado, conforme entendimentos com a Fiscalização.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

Executar os serviços com ferramentas e equipamentos adequados, de modo a não prejudicar as estruturas e demais elementos que não serão removidos. Os entulhos deverão ser retirados em períodos determinados em conformidade com a Fiscalização, buscando sempre manter a obra limpa, desimpedida e livre de qualquer resíduo que venha causar qualquer dano ou acidentes a funcionários e transeuntes.

#### RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

#### LEVANTAMENTO

Será executado o levantamento planimétrico das áreas a serem recapeadas para a elaboração de projeto As Built.

#### • IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

Deverá ser executado a imprimação ligante, com a aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de uma camada de pavimento, antes da execução de um revestimento betuminoso, objetivando: promover a aderência entre este revestimento e a camada imprimada. Deve ser executada com materiais que possuem alta viscosidade, na temperatura de aplicação e cura ou ruptura rápida.

Deverá ser empregado o ligante do tipo RR-1C, como pintura de ligação à uma taxa de aplicação de 1:1, na ordem, de  $0.81/m^2$  a  $1.0 \ l/m^2$ 

Procedida a limpeza do pavimento, através de varrição manual ou mecânica, o espargimento do ligante asfáltico só deverá ser processado se as condições atmosféricas forem propícias.

Recomenda-se não iniciar os trabalhos antes do nascer do sol, sendo proibido à operação quando: A temperatura ambiente for inferior a 12°C para os CAPs e a 9°C para as Emulsões asfálticas; Em dias de chuva ou sob superfícies encharcadas.

Obs: A distribuição do ligante deverá ser feita com carros equipados com bombas reguladoras de pressão e sistema completo de aquecimento, que permite a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme.

É de responsabilidade da empresa contratada a proteção dos serviços contra as ações destrutivas das águas pluviais, do tráfego e outros que possam danificá-los.

Todos os materiais devem satisfazer a especificações aprovadas pelo DNER e detalhes executivos contidos no projeto ou em instruções da FISCALIZAÇÃO.

## • CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

Depois do processo de cura do composto aderente, dá-se início ao processo de pavimentação asfáltica com a execução de camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente ou simplesmente (CAPA), que compreende os serviços de: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final.

Será utilizado concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 3,0 cm para camada de rolamento (CAPA). Posteriormente, será compactado com rolo de pneu e rolo liso, na capacidade adequada.

A camada de rolamento em CBUQ será medida pelo volume – m³ (metros cúbicos).

Os equipamentos e máquinas não poderão estar atrapalhando o fluxo do movimento no período noturno inclusive a entrada de veículo nas garagens dos moradores.

A camada de rolamento ou simplesmente (CAPA), seria a camada superior da estrutura destinada a receber diretamente a ação do tráfego. A mistura empregada padrão DER, FAIXA III, com CAP 30/45 deverá apresentar estabilidade e flexibilidade compatíveis com o funcionamento elástico da estrutura e condições de rugosidade que proporcionem segurança ao tráfego, mesmo sob condições climáticas e geométricas adversas. De acordo com a posição relativa e a função na estrutura, a mistura de concreto betuminoso deverá atender a características especiais em sua formulação, recebendo geralmente as seguintes designações:



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

#### Obs:

- A Usina fornecedora deverá estar equipada com unidade classificadora de agregados, laboratórios específicos para ensaios das porcentagens de betume, porcentagem de vazios e estabilidade mínima através do método Marshall.
- Fornecer Laudo técnico de controle tecnológico com os resultados obtidos dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços, conforme exigências normativas do DNIT;
- A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita de modo contínuo por máquinas acabadoras, caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esses espalhamentos efetuados por meio de ancinhos e por rodos metálicos. Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem.
- Como norma geral a temperatura de rolagem é mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso, levando se em conta o intervalo de trabalhabilidade da mistura, tomando precaução quanto a espessura da camada, distância de transporte, condições do meio ambiente e equipamento de compactação. No emprego de rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual será aumentada a medida que a mistura for sendo compactada e, consequentemente, suportando mais elevada pressão.
- A compressão deve-se iniciar pelos bordos e progredir para o eixo e sempre do ponto mais baixo para o mais alto, sendo cada passada do rolo recoberta da seguinte, de pelo menos a metade da largura da rolagem, em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação desejada. Durante a rolagem não será permitida a mudança de direção e inversões bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre revestimento recém rolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura. O revestimento recém-acabado deverá ser mantido sem trânsito, até o seu completo resfriamento;
  - Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva.

O dimensionamento da estrutura do pavimento asfáltico que satisfaz ao Método do DER para os parâmetros adotados de projeto.

#### • DRENAGEM - SUPERFICIAL

Para os poços de visitas existentes, será realizado o levantamento do tampão, para nivelamento com a nova capa de CBUQ proveniente do recapeamento.

### • SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Para execução desta obra serão necessários as devidas sinalizações e o desvio do trânsito com antecedência mínima de 10 dias em conjunto com o departamento de trânsito do município.

Ao final de cada dia o local deverá ser limpo com caminhão pipa, todo acúmulo de entulho proveniente deverá ser removido em local.

É de total responsabilidade da empresa contratada a disposição dos materiais adequados para a sinalização, (cerquites, cavaletes, cones, barris e placas), iluminação, segurança e limpeza do local sem ônus a Contratante (Prefeitura). Não será aceito materiais em péssimo estado de UTILIZAÇÃO.

#### • SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráfego. Deverá ser aplicada sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina vinílica ou acrílica, na área indicada em projeto de recapeamento. Para execução, consultar projeto arquitetônico, obedecendo as dimensões especificadas em projeto e o padrão de cores definidos pelo CONTRAN.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

A espessura de aplicação não deve ser inferior a 0,6mm, quando úmida e apresentar durabilidade mínima de 02 (dois) anos. A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e características de adesividade ao pavimento, e produzir película seca, fosca e de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil.

Para proporcionar melhor visibilidade noturna a sinalização horizontal deverá ser sempre reflexiva.

Na reaplicação da sinalização deve haver total superposição entre a antiga e a nova marca/inscrição viária. Caso não seja possível, a marca/inscrição antiga deve ser definitivamente removida.

Para a aplicação de sinalização em superfície com revestimento de asfalto, deve ser respeitado o período de cura do pavimento. A superfície deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer outro material que possa prejudicar a aderência da sinalização ao pavimento.

### • SINALIZAÇÃO VERTICAL

A sinalização vertical deverá ser aplicada sinalização vertical, com a instalação de placas de sinalização em chapa de aço com pintura refletiva, conforme indicação e quantidade informadas em projeto de sinalização, em suporte de metálico ou postes de concreto existentes.

As placas serão executadas em chapa de aço 1010/1020, bitola 18, galvanizada, de acordo com o disposto na Norma NBR. Após corte e furação, a chapa deverá ser desengraxada, decapada e fosfatizada, recebendo PRIMER anti-oxidante compatível com o sistema a ser utilizado na confecção da placa.

A face frontal das placas deverá ser executada com películas refletivas do grupo: TIPO I, subgrupo: A, norma A.B.N.T., nome popular: Grau Técnico, que são constituídas tipicamente por lentes microesféricas, agregadas a uma resina sintética espelhadas por filme metalizado e recobertas por um plástico transparente e flexível, que lhe confere uma superfície lisa e plana, que permite apresentar a mesma cor, quer durante o dia, quer a noite, quando observadas a luz dos faróis de um veículo.

As Películas refletivas TIPO I-A devem apresentar os valores mínimos de coeficiente de retrorrefletorização constantes em tabelas próprias sobre o assunto.

As legendas, orlas, setas e símbolos de cor preta devem ser executadas em películas não refletivas grupo: TIPO IV, subgrupo: A, norma A.B.N.T.: As películas não refletivas TIPO IV-A são constituídas tipicamente por um filme plástico opaco e flexível. Essas películas devem possuir um adesivo reativável ao calor ou a um ativador químico, resultando em adesão efetiva à superfície.

O verso das placas deve ser executado com pintura de cor preta semifosca, com esmalte sintético especial de primeira linha ou similar, com secagem em estufa a 140º C. As placas deverão ter sistema de fixação através de dois parafusos de cabeça sextavada, zincados eletrolíticamente, diâmetro de 8 mm, com comprimento de 75mm, dotados de porca e duas arruelas, por parafuso, também zincadas eletrolíticamente.

Os postes de suporte serão em tubo metálico, aço carbono, liga 1010/1020, com seção circular, espessura de parede de 3,25mm (três milímetros e vinte e cinco), diâmetro de 2 (duas polegadas) nominais (internas), comprimento de 3,00 m (três metros), com sistema anti-giro constituído por aletas metálicas fixadas a 30 cm (trinta centímetros), da base do poste.

### 16. RUA MARIO DE CAMPOS, JARDIM BOA ESPERANÇA

#### • DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Para a execução do recapeamento será realizado a fresagem do asfalto com espessura de até 5 cm para o preparo da superfície para o recapeamento. A composição já remunera a carga e transporte do material fresado até o bota fora.

Observações: Antes de iniciar os serviços, recomenda-se o desligamento ou detectar a real posição das linhas de água, energia elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos, substâncias tóxicas e canalizações de esgotos.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

Todos os materiais inaproveitáveis e entulhos provenientes das diversas demolições e limpeza de obra deverão ser agregados por tipo, retirados da obra e transportados para local adequado, conforme entendimentos com a Fiscalização.

Executar os serviços com ferramentas e equipamentos adequados, de modo a não prejudicar as estruturas e demais elementos que não serão removidos. Os entulhos deverão ser retirados em períodos determinados em conformidade com a Fiscalização, buscando sempre manter a obra limpa, desimpedida e livre de qualquer resíduo que venha causar qualquer dano ou acidentes a funcionários e transeuntes.

#### RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

#### LEVANTAMENTO

Será executado o levantamento planimétrico das áreas a serem recapeadas para a elaboração de projeto As Built.

### • IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

Deverá ser executado a imprimação ligante, com a aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de uma camada de pavimento, antes da execução de um revestimento betuminoso, objetivando: promover a aderência entre este revestimento e a camada imprimada. Deve ser executada com materiais que possuem alta viscosidade, na temperatura de aplicação e cura ou ruptura rápida.

Deverá ser empregado o ligante do tipo RR-1C, como pintura de ligação à uma taxa de aplicação de 1:1, na ordem, de  $0.8l/m^2$  a  $1.0 l/m^2$ 

Procedida a limpeza do pavimento, através de varrição manual ou mecânica, o espargimento do ligante asfáltico só deverá ser processado se as condições atmosféricas forem propícias.

Recomenda-se não iniciar os trabalhos antes do nascer do sol, sendo proibido à operação quando: A temperatura ambiente for inferior a 12°C para os CAPs e a 9°C para as Emulsões asfálticas; Em dias de chuva ou sob superfícies encharcadas.

Obs: A distribuição do ligante deverá ser feita com carros equipados com bombas reguladoras de pressão e sistema completo de aquecimento, que permite a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme.

É de responsabilidade da empresa contratada a proteção dos serviços contra as ações destrutivas das águas pluviais, do tráfego e outros que possam danificá-los.

Todos os materiais devem satisfazer a especificações aprovadas pelo DNER e detalhes executivos contidos no projeto ou em instruções da FISCALIZAÇÃO.

#### CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

Depois do processo de cura do composto aderente, dá-se início ao processo de pavimentação asfáltica com a execução de camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente ou simplesmente (CAPA), que compreende os serviços de: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final.

Será utilizado concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 3,0 cm para camada de rolamento (CAPA). Posteriormente, será compactado com rolo de pneu e rolo liso, na capacidade adequada.

A camada de rolamento em CBUQ será medida pelo volume - m³ (metros cúbicos).

Os equipamentos e máquinas não poderão estar atrapalhando o fluxo do movimento no período noturno inclusive a entrada de veículo nas garagens dos moradores.

A camada de rolamento ou simplesmente (CAPA), seria a camada superior da estrutura destinada a receber diretamente a ação do tráfego. A mistura empregada padrão DER, FAIXA III, com CAP 30/45 deverá apresentar estabilidade e flexibilidade compatíveis com o funcionamento elástico da estrutura e condições de rugosidade que proporcionem segurança ao tráfego, mesmo sob condições climáticas e geométricas adversas. De acordo com a posição relativa e a função na estrutura, a mistura de



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

concreto betuminoso deverá atender a características especiais em sua formulação, recebendo geralmente as seguintes designações:

#### Obs:

- A Usina fornecedora deverá estar equipada com unidade classificadora de agregados, laboratórios específicos para ensaios das porcentagens de betume, porcentagem de vazios e estabilidade mínima através do método Marshall.
- Fornecer Laudo técnico de controle tecnológico com os resultados obtidos dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços, conforme exigências normativas do DNIT;
- A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita de modo contínuo por máquinas acabadoras, caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esses espalhamentos efetuados por meio de ancinhos e por rodos metálicos. Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem.
- Como norma geral a temperatura de rolagem é mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso, levando se em conta o intervalo de trabalhabilidade da mistura, tomando precaução quanto a espessura da camada, distância de transporte, condições do meio ambiente e equipamento de compactação. No emprego de rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual será aumentada a medida que a mistura for sendo compactada e, consequentemente, suportando mais elevada pressão.
- A compressão deve-se iniciar pelos bordos e progredir para o eixo e sempre do ponto mais baixo para o mais alto, sendo cada passada do rolo recoberta da seguinte, de pelo menos a metade da largura da rolagem, em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação desejada. Durante a rolagem não será permitida a mudança de direção e inversões bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre revestimento recém rolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura. O revestimento recém-acabado deverá ser mantido sem trânsito, até o seu completo resfriamento;
  - Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva.

O dimensionamento da estrutura do pavimento asfáltico que satisfaz ao Método do DER para os parâmetros adotados de projeto.

## • DRENAGEM - SUPERFICIAL

Para os poços de visitas existentes, será realizado o levantamento do tampão, para nivelamento com a nova capa de CBUQ proveniente do recapeamento.

## • SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Para execução desta obra serão necessários as devidas sinalizações e o desvio do trânsito com antecedência mínima de 10 dias em conjunto com o departamento de trânsito do município.

Ao final de cada dia o local deverá ser limpo com caminhão pipa, todo acúmulo de entulho proveniente deverá ser removido em local.

É de total responsabilidade da empresa contratada a disposição dos materiais adequados para a sinalização, (cerquites, cavaletes, cones, barris e placas), iluminação, segurança e limpeza do local sem ônus a Contratante (Prefeitura). Não será aceito materiais em péssimo estado de UTILIZAÇÃO.

#### • SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráfego. Deverá ser aplicada sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

base de resina vinílica ou acrílica, na área indicada em projeto de recapeamento. Para execução, consultar projeto arquitetônico, obedecendo as dimensões especificadas em projeto e o padrão de cores definidos pelo CONTRAN.

A espessura de aplicação não deve ser inferior a 0,6mm, quando úmida e apresentar durabilidade mínima de 02 (dois) anos. A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e características de adesividade ao pavimento, e produzir película seca, fosca e de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil.

Para proporcionar melhor visibilidade noturna a sinalização horizontal deverá ser sempre reflexiva.

Na reaplicação da sinalização deve haver total superposição entre a antiga e a nova marca/inscrição viária. Caso não seja possível, a marca/inscrição antiga deve ser definitivamente removida.

Para a aplicação de sinalização em superfície com revestimento de asfalto, deve ser respeitado o período de cura do pavimento. A superfície deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer outro material que possa prejudicar a aderência da sinalização ao pavimento.

### 2. RUA AMERICANA, JARDIM SANTO ANTÔNIO

### • DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Para a execução do recapeamento será realizado a fresagem do asfalto com espessura de até 5 cm para o preparo da superfície para o recapeamento. A composição já remunera a carga e transporte do material fresado até o bota fora. Também será feito a demolição de forma mecanizado do sarjetão para reconstrução.

Observações: Antes de iniciar os serviços, recomenda-se o desligamento ou detectar a real posição das linhas de água, energia elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos, substâncias tóxicas e canalizações de esgotos.

Todos os materiais inaproveitáveis e entulhos provenientes das diversas demolições e limpeza de obra deverão ser agregados por tipo, retirados da obra e transportados para local adequado, conforme entendimentos com a Fiscalização.

Executar os serviços com ferramentas e equipamentos adequados, de modo a não prejudicar as estruturas e demais elementos que não serão removidos. Os entulhos deverão ser retirados em períodos determinados em conformidade com a Fiscalização, buscando sempre manter a obra limpa, desimpedida e livre de qualquer resíduo que venha causar qualquer dano ou acidentes a funcionários e transeuntes.

#### • CARREGAMENTO E TRANSPORTE MECANIZADO DE ENTULHO

Deverá ser destinados à bota-foras os materiais de entulho e não utilizados, estes devendo ser feitos próximos aos pontos de passagem e de modo a não prejudicar o escoamento das águas superficiais, que inclui os serviços de carregamento, descarregamento e o transporte do material escavado por veículos à disposição da obra até unidade de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer a geração e retirada do entulho, que atenda às exigências de Legislação Municipal e a Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas.

### RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LEVANTAMENTO

Será executado o levantamento planimétrico das áreas a serem recapeadas para a elaboração de projeto As Built.

### • IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

Deverá ser executado a imprimação ligante, com a aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de uma camada de pavimento, antes da execução de um revestimento betuminoso, objetivando: promover a aderência entre



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

este revestimento e a camada imprimada. Deve ser executada com materiais que possuem alta viscosidade, na temperatura de aplicação e cura ou ruptura rápida.

Deverá ser empregado o ligante do tipo RR-1C, como pintura de ligação à uma taxa de aplicação de 1:1, na ordem, de  $0.8l/m^2$  a  $1.0 l/m^2$ 

Procedida a limpeza do pavimento, através de varrição manual ou mecânica, o espargimento do ligante asfáltico só deverá ser processado se as condições atmosféricas forem propícias.

Recomenda-se não iniciar os trabalhos antes do nascer do sol, sendo proibido à operação quando: A temperatura ambiente for inferior a 12°C para os CAPs e a 9°C para as Emulsões asfálticas; Em dias de chuva ou sob superfícies encharcadas.

Obs: A distribuição do ligante deverá ser feita com carros equipados com bombas reguladoras de pressão e sistema completo de aquecimento, que permite a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme.

É de responsabilidade da empresa contratada a proteção dos serviços contra as ações destrutivas das águas pluviais, do tráfego e outros que possam danificá-los.

Todos os materiais devem satisfazer a especificações aprovadas pelo DNER e detalhes executivos contidos no projeto ou em instruções da FISCALIZAÇÃO.

#### • CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

Depois do processo de cura do composto aderente, dá-se início ao processo de pavimentação asfáltica com a execução de camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente ou simplesmente (CAPA), que compreende os serviços de: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final.

Será utilizado concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 3,0 cm para camada de rolamento (CAPA). Posteriormente, será compactado com rolo de pneu e rolo liso, na capacidade adequada.

A camada de rolamento em CBUQ será medida pelo volume – m³ (metros cúbicos).

Os equipamentos e máquinas não poderão estar atrapalhando o fluxo do movimento no período noturno inclusive a entrada de veículo nas garagens dos moradores.

A camada de rolamento ou simplesmente (CAPA), seria a camada superior da estrutura destinada a receber diretamente a ação do tráfego. A mistura empregada padrão DER, FAIXA III, com CAP 30/45 deverá apresentar estabilidade e flexibilidade compatíveis com o funcionamento elástico da estrutura e condições de rugosidade que proporcionem segurança ao tráfego, mesmo sob condições climáticas e geométricas adversas. De acordo com a posição relativa e a função na estrutura, a mistura de concreto betuminoso deverá atender a características especiais em sua formulação, recebendo geralmente as seguintes designações:

#### Obs:

- A Usina fornecedora deverá estar equipada com unidade classificadora de agregados, laboratórios específicos para ensaios das porcentagens de betume, porcentagem de vazios e estabilidade mínima através do método Marshall.
- Fornecer Laudo técnico de controle tecnológico com os resultados obtidos dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços, conforme exigências normativas do DNIT;
- A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita de modo contínuo por máquinas acabadoras, caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esses espalhamentos efetuados por meio de ancinhos e por rodos metálicos. Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem.
- Como norma geral a temperatura de rolagem é mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso, levando se em conta o intervalo de trabalhabilidade da mistura, tomando precaução quanto a espessura da camada, distância de transporte, condições do meio ambiente e equipamento de compactação.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

No emprego de rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual será aumentada a medida que a mistura for sendo compactada e, consequentemente, suportando mais elevada pressão.

- A compressão deve-se iniciar pelos bordos e progredir para o eixo e sempre do ponto mais baixo para o mais alto, sendo cada passada do rolo recoberta da seguinte, de pelo menos a metade da largura da rolagem, em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação desejada. Durante a rolagem não será permitida a mudança de direção e inversões bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre revestimento recém rolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura. O revestimento recém-acabado deverá ser mantido sem trânsito, até o seu completo resfriamento;
  - Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva.

O dimensionamento da estrutura do pavimento asfáltico que satisfaz ao Método do DER para os parâmetros adotados de projeto.

### • DRENAGEM SUPERFICIAL

Para os poços de visitas existentes, será realizado o levantamento do tampão, para nivelamento com a nova capa de CBUQ proveniente do recapeamento.

#### • SARJETÃO A REFAZER

Deverão ser executados de acordo com as dimensões, localização, confecções e acabamentos definidos em projeto.

Serão sarjetões em concreto usinado fck 25 Mpa, e por imposições construtivas deverão ser iniciadas anteriormente aos serviços de pavimentação asfáltico para que não haja dano aos serviços executados.

O preparo e a regularização da superfície de assentamento serão executados com operação manual envolvendo cortes, aterros ou acertos, de forma a atingir a geometria projetada.

Toda superfície de assentamento deverá receber camada de brita com 5 cm de espessura e compactada de modo a resultar em uma base firme e estável.

A armadura a ser executada, será em tela soldada de aço tipo Q-196, com peso específico de  $3,11 \text{ kg/m}^2$ .

### • SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Para execução desta obra serão necessários as devidas sinalizações e o desvio do trânsito com antecedência mínima de 10 dias em conjunto com o departamento de trânsito do município.

Ao final de cada dia o local deverá ser limpo com caminhão pipa, todo acúmulo de entulho proveniente deverá ser removido em local.

É de total responsabilidade da empresa contratada a disposição dos materiais adequados para a sinalização, (cerquites, cavaletes, cones, barris e placas), iluminação, segurança e limpeza do local sem ônus a Contratante (Prefeitura). Não será aceito materiais em péssimo estado de UTILIZAÇÃO.

#### SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráfego. Deverá ser aplicada sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina vinílica ou acrílica, na área indicada em projeto de recapeamento. Para execução, consultar projeto arquitetônico, obedecendo as dimensões especificadas em projeto e o padrão de cores definidos pelo CONTRAN.

A espessura de aplicação não deve ser inferior a 0,6mm, quando úmida e apresentar durabilidade mínima de 02 (dois) anos. A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e características de adesividade ao pavimento, e



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

produzir película seca, fosca e de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil.

Para proporcionar melhor visibilidade noturna a sinalização horizontal deverá ser sempre reflexiva.

Na reaplicação da sinalização deve haver total superposição entre a antiga e a nova marca/inscrição viária. Caso não seja possível, a marca/inscrição antiga deve ser definitivamente removida.

Para a aplicação de sinalização em superfície com revestimento de asfalto, deve ser respeitado o período de cura do pavimento. A superfície deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer outro material que possa prejudicar a aderência da sinalização ao pavimento.

## • SINALIZAÇÃO VERTICAL

A sinalização vertical deverá ser aplicada sinalização vertical, com a instalação de placas de sinalização em chapa de aço com pintura refletiva, conforme indicação e quantidade informadas em projeto de sinalização, em suporte de metálico ou postes de concreto existentes.

As placas serão executadas em chapa de aço 1010/1020, bitola 18, galvanizada, de acordo com o disposto na Norma NBR. Após corte e furação, a chapa deverá ser desengraxada, decapada e fosfatizada, recebendo PRIMER anti-oxidante compatível com o sistema a ser utilizado na confecção da placa.

A face frontal das placas deverá ser executada com películas refletivas do grupo: TIPO I, subgrupo: A, norma A.B.N.T., nome popular: Grau Técnico, que são constituídas tipicamente por lentes microesféricas, agregadas a uma resina sintética espelhadas por filme metalizado e recobertas por um plástico transparente e flexível, que lhe confere uma superfície lisa e plana, que permite apresentar a mesma cor, quer durante o dia, quer a noite, quando observadas a luz dos faróis de um veículo.

As Películas refletivas TIPO I-A devem apresentar os valores mínimos de coeficiente de retrorrefletorização constantes em tabelas próprias sobre o assunto.

As legendas, orlas, setas e símbolos de cor preta devem ser executadas em películas não refletivas grupo: TIPO IV, subgrupo: A, norma A.B.N.T.: As películas não refletivas TIPO IV-A são constituídas tipicamente por um filme plástico opaco e flexível. Essas películas devem possuir um adesivo reativável ao calor ou a um ativador químico, resultando em adesão efetiva à superfície.

O verso das placas deve ser executado com pintura de cor preta semifosca, com esmalte sintético especial de primeira linha ou similar, com secagem em estufa a 140º C. As placas deverão ter sistema de fixação através de dois parafusos de cabeça sextavada, zincados eletrolíticamente, diâmetro de 8 mm, com comprimento de 75mm, dotados de porca e duas arruelas, por parafuso, também zincadas eletrolíticamente.

Os postes de suporte serão em tubo metálico, aço carbono, liga 1010/1020, com seção circular, espessura de parede de 3,25mm (três milímetros e vinte e cinco), diâmetro de 2 (duas polegadas) nominais (internas), comprimento de 3,00 m (três metros), com sistema anti-giro constituído por aletas metálicas fixadas a 30 cm (trinta centímetros), da base do poste.

### H. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Eng<sup>a</sup>: Jhuly Jardim Lima CREA: 5070634920 ART: 2620240772697

Página **70** de **118** 



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

# Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

## SUBANEXO II - MEMORIAL DESCRITIVO 2 - RUA BAURU (TRECHO 2)

EMPREENDIMENTO:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIA DO MUNICÍPIO

REQUERENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

LOCALIZAÇÃO:

RUA BAURU, VILA SÃO CARLOS - MOGI GUAÇU/SP

ARQUIVO RELACIONADO:

MGG\_RUA BAURU\_REC\_R01

DATA: 04/06/2024 MEMORIAL: REVISÃO 02 PROJETO: REVISÃO 01

#### **SUMÁRIO**

INTRODUÇÃO	71
CONSIDERAÇÕES	71
PROJETO	72
SEGÚRANÇA	72
ORÇAMENTO	
SERVICOS PRELIMINARES	72
FRESÁGEM	
DRENAGEM - POCO DE VISITA	73
RECAPEAMENTÓ	
	SEGÚRANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA: MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS: ORÇAMENTO SERVIÇOS PRELIMINARES FRESAGEM DRENAGEM - POÇO DE VISITA

## A. INTRODUÇÃO

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas para a execução dos serviços para o Recapeamento Asfáltico de Via do Município.

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes no projeto, conforme desenhos, prescrições contidas neste memorial e demais documentos integrantes do contrato.

### B. CONSIDERAÇÕES

Deverá ser atendida a relação dos serviços descritos neste memorial a serem aprovados na Planilha de Orçamento proposta, considerando-se os elementos da composição de preços unitários do CDHU 193 - 03/2024, SINAPI 04/2024 e SIURB 01/2024.

Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por escrito, com o responsável técnico. Dúvidas de especificações e/ou projetos deverão ser esclarecidas junto ao projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de desenho ou especificações será de inteira responsabilidade do executor dos serviços.

Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo prevalecerão sempre os primeiros. Já em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões medidas em escala prevalecerão sempre às primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, serão interpretados como fazendo parte integrante do projeto.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

### C. PROJETO

O projeto tem como objetivo realizar o Recapeamento Asfáltico de Via do Município. O mesmo foi elaborado de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT), métodos e prescrições do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e do Departamento Nacional de Infra - Estrutura de Transportes (DNIT), inerentes à execução da obra.

Na sua elaboração foram considerados:

- VI. As características e condições do local;
- VII. A funcionalidade e adequação ao interesse público;
- VIII. A segurança:
- IX. A facilidade e economia na execução, conservação e operação;
- X. O emprego de tecnologia, matéria-prima e mão de obra que favoreçam a redução de custos.

### D. SEGURANÇA

A empreiteira será responsável pela segurança contra acidentes, obedecendo ao disposto na NR 18, tanto de seus operários como de terceiros, devendo observar nesse sentido, todo o cuidado na operação de máquinas, utilização de ferramentas, escoramento e sinalização de valas abertas, fogo, etc. A Fiscalização poderá exigir quando necessário, a colocação de sinalizações especiais, a expensas da empreiteira.

#### E. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA:

A empreiteira contratada se obriga, a saber, as responsabilidades legais vigentes, prestar toda assistência técnica e administrativa necessária, a fim de imprimir andamento conveniente às obras e serviços.

A responsabilidade técnica da obra será de profissional pertencente ao quadro de pessoal e devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia – CREA ou Arquitetura - CAU.

A empreiteira contratada deverá analisar as especificações e desenhos contidos no projeto executivo, assim como realizar visita com vistoria técnica antes do início da obra, a fim de eliminar qualquer dúvida referente à sua execução.

Salienta-se que em caso de qualquer dúvida que por ventura apareça durante a execução dos serviços, a FISCALIZAÇÃO deve ser imediatamente consultada através de comunicação oficial para que estas possíveis dúvidas sejam esclarecidas.

### F. MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS:

Todo material a ser utilizado na obra será de primeira qualidade. A mão de obra deverá ser idônea, de modo a reunir uma equipe homogênea, que assegure o bom andamento dos serviços. Deverão ter no canteiro todo o equipamento mecânico e ferramental necessários ao desempenho dos serviços.

#### G. ORÇAMENTO

O presente memorial será composto pelos diversos serviços detalhados abaixo.

#### 1. SERVIÇOS PRELIMINARES

- 1.1 IDENTIFICAÇÃO DE OBRA
- 1.1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA
- 1) Será medido por área de placa executada (m²).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará), de 3 x 3. Não remunera as placas dos fornecedores.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

### EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

### 1.2 LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO

#### 1.2.1 LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE ÁREA PAVIMENTADA PARA VEÍCULO E PEDESTRE

- 1) Será medido pela área pavimentada executada, nova ou recapeada, descontando-se toda e qualquer interferência, sendo a quantidade mínima para medição 350 metros quadrados (m²).
- 2) O item remunera o fornecimento de mão de obra, equipamentos necessários para execução de levantamento planimétrico de áreas pavimentadas ou recapeadas para veículos e/ou pedestres; apresentação de relatório em papel sulfite contendo desenho (croqui) com identificação de calçadas/ruas/similares, nomes de ruas, dimensões, pontos de referências; planilha com identificação de ruas, trechos, quantidades de áreas de calçadas/ruas/similares; apresentação de ART ou RRT do responsável pela execução do serviço; revisões até a aprovação do relatório, para ajustes e liberação pela Contratante e/ou Fiscalização. Remunera o deslocamento do equipamento.

#### 2 FRESAGEM

- 2.1 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 QUILÔMETROS E VARRIÇÃO
- 1) Será medido por área real de pavimento asfáltico fresado, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição  $(m^2)$
- 2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e dos equipamentos adequados para a execução dos serviços de: fresagem de pavimento asfáltico até 5 cm de espessura, por meio de fresadora a frio; limpeza do pavimento com vassoura mecânica rebocada mecanicamente; remoção do material fresado até 10 (dez) quilômetros e a varrição da pista. Remunera também o fornecimento de água necessária à execução dos serviços, a mobilização e desmobilização da fresadora. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

### 3 DRENAGEM - POÇO DE VISITA

### 3.1 LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA

O custo unitário inclui todas as despesas com material incorporado ou não, mão-de-obra e equipamentos de apoio para execução dos serviços.

O serviço será pago por quantitativo (un) de serviços efetivamente executado, conforme indicação de projeto.

#### 4 RECAPEAMENTO

- 4.1 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE
- 1) Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas dimensões especificadas em projeto (m²).
- 2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os serviços: fornecimento de emulsão betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação; aplicação da emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante.

Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

### 4.2 CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

- 1) Será medido por volume de concreto betuminoso usinado quente (CBUQ) acabado, nas dimensões especificadas em projeto (m³).
- 2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente tipo CBUQ, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final.

Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

### 5 GUIA

### 5.1 SUBSTITUIÇÃO DE GUIA CHAPÉU PARA BOCA DE LOBO

O custo unitário remunera todas as despesas com material incorporado ou não, mão-de-obra e equipamento de apoio para execução dos serviços.

Estão inclusos o fornecimento e substituição das peças.

O serviço será pago por quantitativo (un) de serviço efetivamente executado.

### H. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ENG.: JHULY JARDIM LIMA

CREA: 5070634920

ART №: 28027230230401581



## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

## ANEXO II - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA A – DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

	SIGILO	LICITAÇÃO
DADOS DA TABELA:	REVISÃO	REVISÃO 00
	DATA	14/06/2024

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - MOGI GUAÇU/SP

	CDHU	NÃO DESONERADO	03/2024
DATA BASE:			
BDI 1:	20,73%		
BDI 2:	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VAL	OR UNIT	VAI	OR C/ BDI	TOTAL		PESO (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$	6.459,42	0,17 %
1.1			IDENTIFICAÇÃO DE OBRA							R\$	6.459,42	0,17 %
1.1.1	02.08.020	CDHU	Placa de identificação para obra	m <sup>2</sup>	6,00	R\$	891,72	R\$	1.076,57	R\$	6.459,42	0,17 %
2			RUA AMERICANA, JARDIM SANTO ANTÔNIO							R\$	542.751,60	14,33 %
2.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R\$	117.256,13	3,10 %
2.1.1	03.01.270	CDHU	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material	m <sup>3</sup>	12,75	R\$	305,43	R\$	368,75	R\$	4.701,56	0,12 %
2.1.2	03.07.080	CDHU	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	m <sup>2</sup>	6041,45	R\$	15,24	R\$	18,40	R\$	111.162,68	2,93 %
2.1.3	05.08.220	CDHU	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m <sup>3</sup>	16,58	R\$	18,13	R\$	21,89	R\$	362,94	0,01 %
2.1.4	05.08.100	CDHU	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	m <sup>3</sup>	16,58	R\$	51,40	R\$	62,06	R\$	1.028,95	0,03 %
2.2			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							R\$	393.172,26	10,38 %
2.2.1	01.20.280	CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m <sup>2</sup>	6041,45	R\$	0,21	R\$	0,25	R\$	1.510,36	0,04 %
2.2.2	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	6041,45	R\$	7,47	R\$	9,02	R\$	54.493,88	1,44 %
2.2.3	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m <sup>3</sup>	181,24	R\$	1.540,91	R\$	1.860,34	R\$	337.168,02	8,90 %
2.3			DRENAGEM SUPERFICIAL							R\$	1.207,64	0,03 %
2.3.1	CPU-01	COMPOSIÇÃO	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	7,00	R\$	142,90	R\$	172,52	R\$	1.207,64	0,03 %
2.4			SARJETÃO A REFAZER							R\$	16.070,66	0,42 %
2.4.1	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	m <sup>3</sup>	2,81	R\$	195,86	R\$	236,46	R\$	664,45	0,02 %
2.4.2	10.02.020	CDHU	Armadura em tela soldada de aço	KG	198,20	R\$	10,65	R\$	12,86	R\$	2.548,85	0,07 %
2.4.3	54.06.170	CDHU	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	$m^3$	12,75	R\$	835,27	R\$	1.008,42	R\$	12.857,36	0,34 %
2.5			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$	15.044,91	0,40 %
2.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							R\$	15.044,91	0,40 %
2.5.1.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m <sup>2</sup>	299,58	R\$	41,60	R\$	50,22	R\$	15.044,91	0,40 %
3			RUA AVARÉ, JARDIM CRUZEIRO							R\$	89.284,43	2,36 %
3.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R\$	18.841,97	0,50 %
3.1.1	03.07.080	CDHU	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	m <sup>2</sup>	1024,02	R\$	15,24	R\$	18,40	R\$	18.841,97	0,50 %
3.2			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							R\$	66.642,31	1,76 %
3.2.1	01.20.280	CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m <sup>2</sup>	1024,02	R\$	0,21	R\$	0,25	R\$	256,01	0,01 %



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiquacu.sp.gov.br

3.2.2	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	1024,02		7,47	R\$	9,02	R\$	9.236,66	0,24 %
3.2.3	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	$m^3$	30,72	R\$	1.540,91	R\$	1.860,34	R\$	57.149,64	1,51 %
3.3			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$	3.800,15	0,10 %
3.3.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							R\$	3.800,15	0,10 %
3.3.1.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m <sup>2</sup>	75,67	R\$	41,60	R\$	50,22	R\$	3.800,15	0,10 %
4			RUA DÉCIO BUENO, VILA SANTA JÚLIA							R\$	147.813,14	3,90 %
4.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R\$	31.253,32	0,82 %
4.1.1	03.07.080	CDHU	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	m <sup>2</sup>	1698,55	R\$	15,24	R\$	18,40	R\$	31.253,32	0,82 %
4.2			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							R\$	110.548.49	2.92 %
4.2.1	01.20.280	CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m <sup>2</sup>	1698,55	R\$	0,21	R\$	0,25	R\$	424,64	0,01 %
4.2.2	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	1698.55	R\$	7,47	R\$	9,02	R\$	15.320.92	0,40 %
4.2.3	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m <sup>3</sup>	50,96	R\$	1.540,91	R\$		R\$	94.802,93	2,50 %
4.2.3	34.03.210	CDIIO	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	111	30,90	ĽΦ	1.340,91	ΚΦ	1.000,34	R\$	6.011,33	0,16 %
4.3.1			SINALIZAÇÃO VIARIA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							R\$	6.011,33	0,16 %
4.3.1.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m <sup>2</sup>	119,70	R\$	41,60	R\$	50,22	R\$	6.011,33	0,16 %
5	70.02.010	CDIIO	RUA DOMINGOS SÍNICO, JARDIM GUAÇU MIRIM II	111	119,70	ĽΦ	41,00	ΚΦ	30,22	R\$	284.956,11	7,52 %
5.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R\$	60.963,25	1,61 %
5.1.1	03.07.080	CDHU	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material	m <sup>2</sup>	3234,52	R\$	15,24	R\$	18,40	R\$	59.515,17	1,57 %
5.1.2	03.01.270	CDHU	fresado até 10 quilômetros e varrição  Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do	m <sup>3</sup>	3,03	R\$	305,43	R\$	368,75	R\$	1.117,31	0,03 %
			material									
5.1.3	05.08.220	CDHU	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m <sup>3</sup>	3,94	R\$	18,13	R\$	21,89	R\$	86,25	0,00 %
5.1.4	05.08.100	CDHU	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	m <sup>3</sup>	3,94	R\$	51,40	R\$	62,06	R\$	244,52	0,01 %
5.2			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							R\$	210.511,39	5,56 %
5.2.1	01.20.280	CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m <sup>2</sup>	3234,52	R\$	0,21	R\$	0,25	R\$	808,63	0,02 %
5.2.2	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	3234,52	R\$	7,47	R\$	9,02	R\$	29.175,37	0,77 %
5.2.3	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	$m^3$	97,04	R\$	1.540,91	R\$	1.860,34	R\$	180.527,39	4,77 %
5.3			DRENAGEM SUPERFICIAL - LEVANTAMENTO DE PV							R\$	690,08	0,02 %
5.3.1	CPU-01	COMPOSIÇÃO	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	4,00	R\$	142,90	R\$	172,52	R\$	690,08	0,02 %
5.4			SARJETÃO A REFAZER				· ·		· ·	R\$	3.841,18	0,10 %
5.4.1	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	m <sup>3</sup>	0,76	R\$	195,86	R\$	236,46	R\$	179,71	0,00 %
5.4.2	10.02.020	CDHU	Armadura em tela soldada de aço	KG	47,12	R\$	10,65	R\$	12,86	R\$	605,96	0,02 %
5.4.3	54.06.170	CDHU	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	$m^3$	3,03	R\$	835,27	R\$	1.008,42	R\$	3.055,51	0,08 %
5.5			SINALIZAÇÃO VIÁRIA		,				•	R\$	8.950.21	0,24 %
5.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							R\$	8.950,21	0,24 %
5.5.1.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m <sup>2</sup>	178.22	R\$	41.60	R\$	50.22	R\$	8.950.21	0,24 %
6			RUA FRANCISCO FRANCO DE GODOY BUENO, CENTRO		-,		,			R\$	310.643,73	8,20 %
6.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R\$	64.520,34	1,70 %
6.1.1	03.07.080	CDHU	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material	m <sup>2</sup>	3506,54	R\$	15,24	R\$	18,40	R\$	64.520,34	1,70 %
6.2			fresado até 10 quilômetros e varrição  RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							R\$	228.213,40	6,02 %
6.2.1	01.20.280	CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m <sup>2</sup>	3506,54	R\$	0,21	R\$	0,25	R\$	876.64	0,02 %
6.2.2	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	3506,54	R\$	7.47	R\$	9.02	R\$	31.628.99	0,83 %
6.2.3	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m <sup>3</sup>	105,20		1.540,91		1.860,34	R\$	195.707,77	5,17 %
6.3	54.03.210	CDIIO	DRENAGEM SUPERFICIAL - LEVANTAMENTO DE PV	111	103,20	Ιζφ	1.370,71	IΛΦ	1.000,54	R\$	345,04	0.01 %
6.3.1	CPU-01	COMPOSIÇÃO	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POCO DE VISITA	UN	2,00	R\$	142,90	R\$	172,52	R\$	345,04	0,01 %
6.4	G1 0-01	COMPOSIÇÃO	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	UIN	2,00	ĽΦ	144,70	ĽΦ	1/4,34	R\$	17.564,95	0,46 %
0.4			SINALIZAÇÃO VIARIA							K)	17.504,95	0,40 %



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904 Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

6.4.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							R\$	17.564.95	0,46 %
6.4.1.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m <sup>2</sup>	349,76	R\$	41,60	R\$	50.22	R\$	17.564,95	0,46 %
7	70.02.010	GDIIO	RUA GOIANIA, VILA SÃO JOÃO	111	317,70	Ιψ	11,00	πφ	30,22	R\$	429.238,48	11,33 %
7.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					_		R\$	92.655,11	2,45 %
7.1.1	03.07.080	CDHU	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material	m <sup>2</sup>	4854.83	R\$	15.24	R\$	18.40	R\$	89.328,87	2,36 %
71212	00.07.000	dD110	fresado até 10 quilômetros e varrição		100 1,00	114	10,21	114	10,10	114	03.020,07	2,00 70
7.1.2	03.01.270	CDHU	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do	m <sup>3</sup>	6,96	R\$	305,43	R\$	368,75	R\$	2.566,50	0,07 %
			material		,		ŕ		,		,	,
7.1.3	05.08.220	CDHU	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da	m <sup>3</sup>	9,05	R\$	18,13	R\$	21,89	R\$	198,10	0,01 %
			obra, até o raio de 1 km									
7.1.4	05.08.100	CDHU	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	m <sup>3</sup>	9,05	R\$	51,40	R\$	62,06	R\$	561,64	0,01 %
7.2			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							R\$	315.944,20	8,34 %
7.2.1	01.20.280	CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m <sup>2</sup>	4854,83	R\$	0,21	R\$	0,25	R\$	1.213,71	0,03 %
7.2.2	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	4854,83	R\$	7,47	R\$	9,02	R\$	43.790,57	1,16 %
7.2.3	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m <sup>3</sup>	145,64	R\$	1.540,91	R\$	1.860,34	R\$	270.939,92	7,15 %
7.3			DRENAGEM SUPERFICIAL - LEVANTAMENTO DE PV							R\$	517,56	0,01 %
7.3.1	CPU-01	COMPOSIÇÃO	,	UN	3,00	R\$	142,90	R\$	172,52	R\$	517,56	0,01 %
7.4			CONTRUÇÃO DO SARJETÃO							R\$	8.821,11	0,23 %
7.4.1	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	m <sup>3</sup>	1,74		195,86	R\$	236,46	R\$	411,44	0,01 %
7.4.2	10.02.020	CDHU	Armadura em tela soldada de aço	KG	108,17	R\$	10,65	R\$	12,86	R\$	1.391,07	0,04 %
7.4.3	54.06.170	CDHU	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m <sup>3</sup>	6,96	R\$	835,27	R\$	1.008,42	R\$	7.018,60	0,19 %
7.5			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$	11.300,50	0,30 %
7.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							R\$	11.300,50	0,30 %
7.5.1.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m <sup>2</sup>	225,02	R\$	41,60	R\$	50,22	R\$	11.300,50	0,30 %
8			RUA MANOEL DE PAULA, CAPELA							R\$	98.273,17	2,59 %
8.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R\$	21.157,66	0,56 %
8.1.1	03.07.080	CDHU	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	m <sup>2</sup>	1040,79	R\$	15,24	R\$	18,40	R\$	19.150,54	0,51 %
8.1.2	03.01.270	CDHU	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material	m <sup>3</sup>	4,20	R\$	305,43	R\$	368,75	R\$	1.548,75	0,04 %
8.1.3	05.08.220	CDHU	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m <sup>3</sup>	5,46	R\$	18,13	R\$	21,89	R\$	119,52	0,00 %
8.1.4	05.08.100	CDHU	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	m <sup>3</sup>	5,46	R\$	51,40	R\$	62,06	R\$	338,85	0,01 %
8.2			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							R\$	67.727,94	1,79 %
8.2.1	01.20.280	CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m <sup>2</sup>	1040,79	R\$	0,21	R\$	0,25	R\$	260,20	0,01 %
8.2.2	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	1040,79	R\$	7,47	R\$	9,02	R\$	9.387,93	0,25 %
8.2.3	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m <sup>3</sup>	31,22	R\$	1.540,91	R\$	1.860,34	R\$	58.079,81	1,53 %
8.3			SARJETÃO A REFAZER							R\$	5.322,76	0,14 %
8.3.1	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	m <sup>3</sup>	1,05	R\$	195,86	R\$	236,46	R\$	248,28	0,01 %
8.3.2	10.02.020	CDHU	Armadura em tela soldada de aço	KG	65,25	R\$	10,65	R\$	12,86	R\$	839,12	0,02 %
8.3.3	54.06.170	CDHU	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m <sup>3</sup>	4,20	R\$	835,27	R\$	1.008,42	R\$	4.235,36	0,11 %
8.4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$	4.064,81	0,11 %
8.4.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							R\$	4.064,81	0,11 %
8.4.1.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m <sup>2</sup>	80,94	R\$	41,60	R\$	50,22	R\$	4.064,81	0,11 %
9			RUA ORLANDO DONEGÁ, JARDIM ITAMARATY							R\$	147.899,84	3,90 %
9.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R\$	31.765,76	0,84 %
9.1.1	03.07.080	CDHU	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	m <sup>2</sup>	1726,40	R\$	15,24	R\$	18,40	R\$	31.765,76	0,84 %
9.2			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							R\$	112.350,74	2,97 %
9.2.1	01.20.280	CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m <sup>2</sup>	1726,40	R\$	0,21	R\$	0,25	R\$	431,60	0,01 %



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiquacu.sp.gov.br

9.2.2	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	1726,40		7,47	R\$	9,02	R\$	15.572,13	0,41 %
9.2.3	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	$m^3$	51,79	R\$	1.540,91	R\$	1.860,34	R\$	96.347,01	2,54 %
9.3			DRENAGEM - SUPERFICIAL							R\$	172,52	0,00 %
9.3.1	CPU-01	COMPOSIÇÃO	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	1,00	R\$	142,90	R\$	172,52	R\$	172,52	0,00 %
9.4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$	3.610,82	0,10 %
9.4.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							R\$	3.610,82	0,10 %
9.4.1.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m <sup>2</sup>	71,90	R\$	41,60	R\$	50,22	R\$	3.610,82	0,10 %
10			RUA PORTO FERREIRA, JARDIM SANTO ANTÔNIO							R\$	83.520,96	2,20 %
10.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R\$	18.548,02	0,49 %
10.1.1	03.07.080	CDHU	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	m <sup>2</sup>	715,59	R\$	15,24	R\$	18,40	R\$	13.166,86	0,35 %
10.1.2	03.01.270	CDHU	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material	m <sup>3</sup>	11,26	R\$	305,43	R\$	368,75	R\$	4.152,13	0,11 %
10.1.3	05.08.220	CDHU	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de $1\mathrm{km}$	m <sup>3</sup>	14,64	R\$	18,13	R\$	21,89	R\$	320,47	0,01 %
10.1.4	05.08.100	CDHU	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	$m^3$	14,64	R\$	51,40	R\$	62,06	R\$	908,56	0,02 %
10.2			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							R\$	46.575,02	1,23 %
10.2.1	01.20.280	CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m <sup>2</sup>	715,59	R\$	0,21	R\$	0,25	R\$	178,90	0,00 %
10.2.2	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	715,59	R\$	7,47	R\$	9,02	R\$	6.454,62	0,17 %
10.2.3	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	$m^3$	21,47	R\$	1.540,91	R\$	1.860,34	R\$	39.941,50	1,05 %
10.3			DRENAGEM SUPERFICIAL							R\$	345,04	0,01 %
10.3.1	CPU-01	COMPOSIÇÃO	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	2,00	R\$	142,90	R\$	172,52	R\$	345,04	0,01 %
10.4			SARJETÃO A REFAZER							R\$	14.310,49	0,38 %
10.4.1	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	$m^3$	2,81	R\$	195,86	R\$	236,46	R\$	664,45	0,02 %
10.4.2	10.02.020	CDHU	Armadura em tela soldada de aço	KG	175,03	R\$	10,65	R\$	12,86	R\$	2.250,89	0,06 %
10.4.3	54.06.170	CDHU	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	$m^3$	11,30	R\$	835,27	R\$	1.008,42	R\$	11.395,15	0,30 %
10.5			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$	3.742,39	0,10 %
10.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							R\$	3.742,39	0,10 %
10.5.1.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m <sup>2</sup>	74,52	R\$	41,60	R\$	50,22	R\$	3.742,39	0,10 %
11			RUA CEL. JOÃO FRANCO BUENO E RUA ROQUE GUAZELI - IMÓVEL PEDREGULHAL							R\$	271.684,11	7,17 %
11.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R\$	57.805,26	1,53 %
11.1.1	03.07.080	CDHU	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	m <sup>2</sup>	3141,59	R\$	15,24	R\$	18,40	R\$	57.805,26	1,53 %
11.2			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							R\$	204.459,59	5,40 %
11.2.1	01.20.280	CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m <sup>2</sup>	3141,59	R\$	0,21	R\$	0,25	R\$	785,40	0,02 %
11.2.2	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	3141,59	R\$	7,47	R\$	9,02	R\$	28.337,14	0,75 %
11.2.3	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m <sup>3</sup>	94,25	R\$	1.540,91	R\$	1.860,34	R\$	175.337,05	4,63 %
11.3			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$	9.419,26	0,25 %
11.3.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							R\$	9.419,26	0,25 %
11.3.1.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m <sup>2</sup>	187,56	R\$	41,60	R\$	50,22	R\$	9.419,26	0,25 %
12			RUA SALGADO JÚNIOR E RUA SIQUEIRA CAMPOS - CENTRO							R\$	217.857,60	5,75 %
12.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R\$	43.247,36	1,14 %
12.1.1	03.07.080	CDHU	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	m <sup>2</sup>	2350,40	R\$	15,24	R\$	18,40	R\$	43.247,36	1,14 %
12.2			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							R\$	152.960,78	4,04 %
12.2.1	01.20.280	CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m <sup>2</sup>	2350,40	R\$	0,21	R\$	0,25	R\$	587,60	0,02 %
12.2.2	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	2350,40	R\$	7,47	R\$	9,02	R\$	21.200,61	0,56 %
12.2.3	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m <sup>3</sup>	70,51	R\$	1.540,91	R\$	1.860,34	R\$	131.172,57	3,46 %
12.3			DRENAGEM SUPERFICIAL - LEVANTAMENTO DE PV							R\$	1.207,64	0,03 %



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiquacu.sp.gov.br

	1		_		1						1	
12.3.1	CPU-01	COMPOSIÇÃO	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	7,00	R\$	142,90	R\$	172,52	R\$	1.207,64	0,03 %
12.4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$	20.441,82	0,54 %
12.4.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							R\$	14.945,47	0,39 %
12.4.1.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m <sup>2</sup>	297,60	R\$	41,60	R\$	50,22	R\$	14.945,47	0,39 %
12.4.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							R\$	5.496,35	0,15 %
12.4.2.1	70.03.001	CDHU	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 $\rm m^2$	m <sup>2</sup>	1,80	R\$	1.574,06	R\$	1.900,36	R\$	3.420,65	0,09 %
12.4.2.2	97.05.140	CDHU	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	66,00	R\$	26,05	R\$	31,45	R\$	2.075,70	0,05 %
13			RUA DOMINGOS BRUNELLI, RUA GASTÃO VIDIGAL E RUA DR. LUIZ ANHAIA MELO, CENTRO							R\$	263.946,40	6,97 %
13.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R\$	56.532,01	1,49 %
13.1.1	03.07.080	CDHU	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	m <sup>2</sup>	3070,72	R\$	15,24	R\$	18,40	R\$	56.501,25	1,49 %
13.1.2	03.16.011	CDHU	Remoção de tacha/tachões	UN	2,00	R\$	12,74	R\$	15,38	R\$	30,76	0,00 %
13.2			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							R\$	199.840,09	5,28 %
13.2.1	01.20.280	CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m <sup>2</sup>	3070,72		0,21	R\$	0,25	R\$	767,68	0,02 %
13.2.2	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	3070,72	R\$	7,47	R\$	9,02	R\$	27.697,89	0,73 %
13.2.3	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	$m^3$	92,12	R\$	1.540,91	R\$	1.860,34	R\$	171.374,52	4,52 %
13.3			DRENAGEM SUPERFICIAL - LEVANTAMENTO DE PV							R\$	1.035,12	0,03 %
13.3.1	CPU-01	COMPOSIÇÃO	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	6,00	R\$	142,90	R\$	172,52	R\$	1.035,12	0,03 %
13.4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$	6.539,18	0,17 %
13.4.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							R\$	6.539,18	0,17 %
13.4.1.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m <sup>2</sup>	128,29	R\$	41,60	R\$	50,22	R\$	6.442,72	0,17 %
13.4.1.2	70.06.013	CDHU	Tacha tipo II bidirecional refletiva	UN	2,00	R\$	39,95	R\$	48,23	R\$	96,46	0,00 %
14			RUA BAURU, RUA ARTHUR NOGUEIRA E RUA JUNDIAÍ, JARDIM ALMIRA							R\$	664.596,65	17,54 %
14.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R\$	145.314,36	3,84 %
14.1.1	03.07.080	CDHU	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	m <sup>2</sup>	7298,35	R\$	15,24	R\$	18,40	R\$	134.289,64	3,54 %
14.1.2	03.01.270	CDHU	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material	m <sup>3</sup>	23,07	R\$	305,43	R\$	368,75	R\$	8.507,06	0,22 %
14.1.3	05.08.220	CDHU	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de $1\mathrm{km}$	m <sup>3</sup>	29,99	R\$	18,13	R\$	21,89	R\$	656,48	0,02 %
14.1.4	05.08.100	CDHU	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	$m^3$	29,99	R\$	51,40	R\$	62,06	R\$	1.861,18	0,05 %
14.2			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							R\$	474.977,15	12,54 %
14.2.1	01.20.280	CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m <sup>2</sup>	7298,35	R\$	0,21	R\$	0,25	R\$	1.824,59	0,05 %
14.2.2	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	7298,35	R\$	7,47	R\$	9,02	R\$	65.831,12	1,74 %
14.2.3	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m <sup>3</sup>	218,95	R\$	1.540,91	R\$	1.860,34	R\$	407.321,44	10,75 %
14.3			DRENAGEM - SUPERFICIAL							R\$	1.897,72	0,05 %
14.3.1	CPU-01	COMPOSIÇÃO	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	11,00	R\$	142,90	R\$	172,52	R\$	1.897,72	0,05 %
14.4			GUIA E SARJETÃO							R\$	29.665,10	0,78 %
14.4.1	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	m <sup>3</sup>	5,77	R\$	195,86	R\$	236,46	R\$	1.364,37	0,04 %
14.4.2	10.02.020	CDHU	Armadura em tela soldada de aço	KG	358,74	R\$	10,65	R\$	12,86	R\$	4.613,40	0,12 %
14.4.3	54.06.170	CDHU	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	$m^3$	23,07	R\$	835,27	R\$	1.008,42	R\$	23.264,25	0,61 %
14.4.4	CPU-02	COMPOSIÇÃO	SUBSTITUIÇÃO DE GUIA CHAPÉU PARA BOCA DE LOBO	UN	4,00	R\$	87,61	R\$	105,77	R\$	423,08	0,01 %
14.5			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$	12.742,32	0,34 %
14.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							R\$	12.742,32	0,34 %
14.5.1.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m <sup>2</sup>	253,73	R\$	41,60	R\$	50,22	R\$	12.742,32	0,34 %
15			RUA JOÃO GOMES DA SILVA, JARDIM BOA ESPERANÇA							R\$	114.482,04	3,02 %
15.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R\$	24.594,36	0,65 %



# SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiquacu.sp.gov.br

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

15.1.1	03.07.080	CDHU	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	m <sup>2</sup>	1336,65	R\$	15,24	R\$	18,40	R\$	24.594,36	0,65 %
15.2			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							R\$	86,990,37	2,30 %
15.2.1	01.20.280	CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m <sup>2</sup>	1336.65	R\$	0.21	R\$	0.25	R\$	334,16	0,01 %
15.2.2	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	1336.65	R\$	7.47	R\$	9.02	R\$	12.056,58	0,32 %
15.2.3	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUO	m <sup>3</sup>	40.10	R\$	1.540,91	R\$	1.860.34	R\$	74.599.63	1.97 %
15.3	0 110 0 12 2 2	<u> </u>	DRENAGEM - SUPERFICIAL							R\$	345,04	0,01 %
15.3.1	CPU-01	COMPOSIÇÃO	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POCO DE VISITA	UN	2,00	R\$	142,90	R\$	172,52	R\$	345,04	0,01 %
15.4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA				· ·		,	R\$	2.552,27	0,07 %
15.4.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							R\$	1.605,03	0,04 %
15.4.1.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m <sup>2</sup>	31,96	R\$	41,60	R\$	50,22	R\$	1.605,03	0,04 %
15.4.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							R\$	947,24	0,03 %
15.4.2.1	70.03.001	CDHU	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até $2.0~\mathrm{m}^2$	m <sup>2</sup>	0,28	R\$	1.574,06	R\$	1.900,36	R\$	532,10	0,01 %
15.4.2.2	97.05.140	CDHU	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	13,20	R\$	26,05	R\$	31,45	R\$	415,14	0,01 %
16			RUA MARIO DE CAMPOS, JARDIM BOA ESPERANÇA							R\$	114.690,30	3,03 %
16.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R\$	24.540,82	0,65 %
16.1.1	03.07.080	CDHU	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	m <sup>2</sup>	1333,74	R\$	15,24	R\$	18,40	R\$	24.540,82	0,65 %
16.2			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							R\$	86.795,97	2,29 %
16.2.1	01.20.280	CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m <sup>2</sup>	1333,74	R\$	0,21	R\$	0,25	R\$	333,44	0,01 %
16.2.2	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	1333,74	R\$	7,47	R\$	9,02	R\$	12.030,33	0,32 %
16.2.3	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m <sup>3</sup>	40,01	R\$	1.540,91	R\$	1.860,34	R\$	74.432,20	1,96 %
16.3			DRENAGEM - SUPERFICIAL							R\$	345,04	0,01 %
16.3.1	CPU-01	COMPOSIÇÃO	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	2,00	R\$	142,90	R\$	172,52	R\$	345,04	0,01 %
16.4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$	3.008,47	0,08 %
16.4.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							R\$	1.510,12	0,04 %
16.4.1.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m <sup>2</sup>	30,07	R\$	41,60	R\$	50,22	R\$	1.510,12	0,04 %
16.4.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							R\$	1.498,35	0,04 %
16.4.2.1	70.03.001	CDHU	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 $\rm m^2$	m <sup>2</sup>	0,57	R\$	1.574,06	R\$	1.900,36	R\$	1.083,21	0,03 %
16.4.2.2	97.05.140	CDHU	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	13,20	R\$	26,05	R\$	31,45	R\$	415,14	0,01 %
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				,								
							TOTAL	GERA	AL COM BDI	R\$	3.788.097,98	100,00%

Observações:

TABELA REFERENCIAL: CDHU 193 - VIGÊNCIA: 03/2024 - SEM DESONERAÇÃO.

Responsável Técnico Nome: JHULY JARDIM LIMA CREA/CAU 5070634920 ART/RRT: 28027230230401581 Representante Tomador Nome: RODRIGO FALSETI PREFEITO MUNICIPAL



## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA B - RUA BAURU (TRECHO 2)

	SIGILO	LICITAÇÃO
DADOS DA TABELA:	REVISÃO	REVISÃO 02
	DATA	14/06/2024

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIA DO MUNICÍPIO RUA BAURU, VILA SÃO CARLOS - MOGI GUAÇU/SP

	CDHU	NÃO DESONERADO	03/2024
DATA BASE:	SINAPI	NÃO DESONERADO	04/2024
	SIURB	NÃO DESONERADO	01/2024
BDI 1:	20,73%		
BDI 2:	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VAL	OR UNIT	VAL	OR C/ BDI	TOTAL		PESO (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$	7.096,92	3,22 %
1.1			IDENTIFICAÇÃO DE OBRA							R\$	6.459,42	2,93 %
1.1.1	02.08.020	CDHU	Placa de identificação para obra	m <sup>2</sup>	6,00	R\$	891,72	R\$	1.076,57	R\$	6.459,42	2,93 %
1.2			LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO							R\$	637,50	0,29 %
1.2.1	01.20.280	CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m <sup>2</sup>	2550,00	R\$	0,21	R\$	0,25	R\$	637,50	0,29 %
2			FRESAGEM							R\$	46.920,00	21,27 %
2.1	03.07.080	CDHU	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material	m <sup>2</sup>	2550,00	R\$	15,24	R\$	18,40	R\$	46.920,00	21,27 %
			fresado até 10 quilômetros e varrição									
3			DRENAGEM - POÇO DE VISITA							R\$	1.035,12	0,47 %
3.1	CPU-01	COMPOSIÇÃO	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	6,00	R\$	142,90	R\$	172,52	R\$	1.035,12	0,47 %
4			RECAPEAMENTO							R\$	165.317,01	74,95 %
4.1	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	2550,00	R\$	7,47	R\$	9,02	R\$	23.001,00	10,43 %
4.2	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m <sup>3</sup>	76,50	R\$	1.540,91	R\$	1.860,34	R\$	142.316,01	64,52 %
5			GUIA							R\$	217,26	0,10 %
5.1	062304	SIURB INFRA	SUBSTITUIÇÃO DE GUIA CHAPÉU PARA BOCA DE LOBO	UN	2,00	R\$	89,98	R\$	108,63	R\$	217,26	0,10 %
		•			•				•	•	•	
							TOTAL	GER/	AL COM BDI	R\$	220.586.31	100.00%

Observações

TABELA REFERENCIAL: CDHU 193 - VIGÊNCIA: 03/2024 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - 04/2024 - SEM DESONERAÇÃO; SIURB / SIURB | NFRA - 01/2024 - SEM DESONERAÇÃO.

Responsável Técnico Nome: JHULY JARDIM LIMA

CREA/CAU 5070634920

**ART/RRT:** 28027230230401581

Representante Tomador Nome: RODRIGO FALSETI PREFEITO MUNICIPAL



# SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.magiguacu.sp.gov.br

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

## SUBANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO A - DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - MOGI GUACU/SP

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total		lês 1	CLITTO	Mês 2	ROIID D	Mês 3	l loui	Mês 4		Mês 5		Mês 6
1	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 6.459,42	100,00%	R\$ 6.459,42	0.00%	R\$ -	0.00%	R\$ -	0.00%	R\$ -	0.00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2	RUA AMERICANA, JARDIM SANTO ANTÔNIO	R\$ 542.751,60	50,00%	R\$ 271.375,80	50,00%	R\$ 271.375,80	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	RUA AVARÉ, JARDIM CRUZEIRO	R\$ 89.284,43	50,00%	R\$ 44.642,22	50,00%	R\$ 44.642,22	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	RUA DÉCIO BUENO, VILA SANTA JÚLIA	R\$ 147.813,14	50,00%	R\$ 73.906,57	50,00%	R\$ 73.906,57	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5	RUA DOMINGOS SÍNICO, JARDIM GUAÇU MIRIM II	R\$ 284.956,11	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 142.478,06	50,00%	R\$ 142.478,06	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
6	RUA FRANCISCO FRANCO DE GODOY BUENO, CENTRO	R\$ 310.643,73	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 155.321,87	50,00%	R\$ 155.321,87	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7	RUA GOIANIA, VILA SÃO JOÃO	R\$ 429.238,48	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 214.619,24	50,00%	R\$ 214.619,24	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
8	RUA MANOEL DE PAULA, CAPELA	R\$ 98.273,17	50,00%	R\$ 49.136,59	50,00%	R\$ 49.136,59	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
9	RUA ORLANDO DONEGÁ, JARDIM ITAMARATY	R\$ 147.899,84	50,00%	R\$ 73.949,92	50,00%	R\$ 73.949,92	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10	RUA PORTO FERREIRA, JARDIM SANTO ANTÔNIO	R\$ 83.520,96	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 41.760,48	50,00%	R\$ 41.760,48
11	RUA CEL. JOÃO FRANCO BUENO E RUA ROQUE GUAZELI - IMÓVEL PEDREGULHAL	R\$ 271.684,11	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 135.842,06	50,00%	R\$ 135.842,06	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
12	RUA SALGADO JÚNIOR E RUA SIQUEIRA CAMPOS - CENTRO	R\$ 217.857,60	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00% R\$ -		R\$ 108.928,80	50,00%	R\$ 108.928,80
13	RUA DOMINGOS BRUNELLI, RUA GASTÃO VIDIGAL E RUA DR. LUIZ ANHAIA MELO, CENTRO	R\$ 263.946,40	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 131.973,20	50,00%	R\$ 131.973,20
14	RUA BAURU, RUA ARTHUR NOGUEIRA E RUA JUNDIAÍ, JARDIM ALMIRA	R\$ 664.596,65	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 332.298,33	50,00%	R\$ 332.298,33	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
15	RUA JOÃO GOMES DA SILVA, JARDIM BOA ESPERANÇA	R\$ 114.482,04	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 57.241,02	50,00%	R\$ 57.241,02
16	RUA MARIO DE CAMPOS, JARDIM BOA ESPERANÇA	R\$ 114.690,30	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 57.345,15	50,00%	R\$ 57.345,15
	TOTAL GERAL	R\$ 3.788.097,98	100,00%											
		TOTAL DO MÊS	13,71%	R\$ 519.470,51	13,54%	R\$ 513.011,09	25,89%	R\$ 980.559,54	25,89%	R\$ 980.559,54	10,49%	R\$ 397.248,65	10,49%	R\$ 397.248,65
		TOTAL ACUMULADO	13,71%	R\$ 519.470,51	,	R\$ 1.032.481,60	,	R\$ 2.013.041,14	79,03%	R\$ 2.993.600,68	-	,	100,00%	R\$ 3.788.097,98

Página 82 de 118



## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiquacu.sp.gov.br

### EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO B - RUA BAURU (TRECHO 2) - MOGI GUACU/SP

	GROT	· O GIUII	IN TISICO TIMAN	OBINO B	ILOII D	mone (The	110 = 1 111	our ac	<i>m</i> ç0/31			
ITEM	DESCRIÇÃO	V	alor Total		Mês 1	1		Mês 2	2		Mês 3	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	7.096,92	100,00%	R\$	7.096,92	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
2	FRESAGEM	R\$	46.920,00	100,00%	R\$	46.920,00	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
3	DRENAGEM - POÇO DE VISITA	R\$	1.035,12	100,00%	R\$	1.035,12	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
4	RECAPEAMENTO	R\$	165.317,01	10,00%	R\$	16.531,70	60,00%	R\$	99.190,21	30,00%	R\$	49.595,10
5	GUIA	R\$	217,26	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	217,26
	TOTAL GERAL	R\$	220.586,31	100,00%								

 TOTAL DO MÊS
 32,45%
 R\$
 71.583,74
 44,97%
 R\$
 99.190,21
 22,58%
 R\$
 49.812,36

 TOTAL ACUMULADO
 32,45%
 R\$
 71.583,74
 77,42%
 R\$
 170.773,95
 100,00%
 R\$
 220.586,31

Responsável Técnico Nome: JHULY JARDIM LIMA CREA/CAU 5070634920

**ART/RRT:** 28027230230401581

Representante Tomador Nome: RODRIGO FALSETI PREFEITO MUNICIPAL



## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

### EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

# SUBANEXO II - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE B.D.I. RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO

### APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

#### TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,73%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

 $BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)^*(1+DF)^*(1+L)}{(1+CP)^*(1+CP)^*(1+L)}$ 

 $\frac{S+R+GJ(1+DFJ(1+LJ)}{(1-CP-ISS-CRPB)}$ -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Responsável Técnico Nome: JHULY JARDIM LIMA CREA/CAU 5070634920 Representante Tomador Nome: RODRIGO FALSETI PREFEITO MUNICIPAL



## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiquacu.sp.gov.br

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

ART/RRT: 28027230230401581

### ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

### À Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu/SP

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 7/2024 - PROCESSO nº 9.740/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS, EM BAIRROS DISTINTOS NO MUNICÍPIO DE MOGI GUACU/SP.

	DADOS DO PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL	
CNPJ	
INSC. ESTADUAL	
ENDEREÇO COMPLETO	
CIDADE / ESTADO	
CEP:	
EMAIL	FONE

Prezados Senhores,

Pelo presente instrumento, a empresa acima qualificada, através de seu representante legal infra-assinado, apresenta e submete à V.Sas., a Proposta de Preços, relativa à Licitação em referência, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados em sua execução.

			PLANILHA A - DIVERSAS RUAS DO	MUN	ICÍPIO				
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1			IDENTIFICAÇÃO DE OBRA						
1.1.1	02.08.020	CDHU	Placa de identificação para obra	m <sup>2</sup>	6,00				
2			RUA AMERICANA, JARDIM SANTO ANTÔNIO						
2.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
2.1.1	03.01.270	CDHU	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material	m <sup>3</sup>	12,75				
2.1.2	03.07.080	CDHU	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	m <sup>2</sup>	6041,45				
2.1.3	05.08.220	CDHU	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m <sup>3</sup>	16,58				
2.1.4	05.08.100	CDHU	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	m <sup>3</sup>	16,58				
2.2			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO						
2.2.1	01.20.280	CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m <sup>2</sup>	6041,45				
2.2.2	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	6041,45				
2.2.3	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m <sup>3</sup>	181,24				
2.3			DRENAGEM SUPERFICIAL						
2.3.1	CPU-01	COMPOSIÇÃO	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	7,00				
2.4			SARJETÃO A REFAZER						



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiquacu.sp.gov.br

1.118.040   CDIU								
2.5   SAIO-170   COHU   Surjeta ou sarpeta on local, tipo PMSP em concreto com 6ck 25 MPa   m²   12,75	2.4.1	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	$m^3$	2,81		
2.5.1   SINALIZAÇÃO VIARIA   SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	2.4.2	10.02.020	CDHU	Armadura em tela soldada de aço	KG	198,20		
2.5.1   SINALIZAÇÃO VIARIA   SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	2.4.3	54.06.170	CDHU	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	$m^3$	12,75		
25.11   700.2010   COHU   Similaçação horizontal com tintal vinifica ou acrilica   m²   299.58	2.5			SINALIZAÇÃO VIÁRIA				
Sala	2.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
Sala	2.5.1.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m <sup>2</sup>	299.58		
3.1.1   0.307.080   OBU   Fresage me paramenta para affilico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material   m²   1024,02	3							
3.1	3.1							
Tresado adé 10 quilometros e varrição		03.07.080	CDHU		m <sup>2</sup>	1024.02		
RECAPEAMENTO ASPÁLTICO			32110			,		
3.2.1   01.20.280   CDHU   Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre   m²   1024.02	3.2							
3.2.3   54.03.230   CDHU   Camada de rolamento me concreto betuminoso usinado quente - CBUQ   m²   30.72   33.3   SINALIZAÇA O VIARIA   SINALIZAÇA O VIARIA SINALIZAÇA O VIARIA   DEMOLIÇÕIS E RETIRADAS   SINALIZAÇA O VIARIA   SINALIZAÇA O VIARIA O VIARI		01 20 280	CDHII		m <sup>2</sup>	1024 02		
SAURTING   Color   C								
33.1   70.02.010   CDHU   Sinalização horizontal com intra vinítica ou acrilica   m²   75.67						. ,.		
33.1.1   SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		34.03.210	CDIIO		111	30,7 2		
3.3.11   70.02.010   CDHU								
A		70.02.010	CDIIII		-m <sup>2</sup>	75.67		
A.1		70.02.010	СИПО		111	73,07		
4.1	_			· · ·				
		02.07.000	CDIIII		2	1600 55		
A.2	4.1.1	03.07.080	CDHU		m-	1698,55		
4.2.1   01.20.280   CDHU	4.0							
4.2.2   54.03.230   CDHU		01 20 200	CDIIII		2	1600 55		
4.2.3   54.03.210   CDHU   Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ   m³   50.96								
A.3.1   SINALIZAÇÃO VIÁRIA   SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
A.3.1   SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		54.03.210	CDHU		m³	50,96		
A3.1.1   70.02.010   CDHU   Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica   m²   119,70								
S.1   DEMOLIÇÕES E RETIRADAS   S.1.1   O3.07.080   CDHU   Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material   m²   3234,52   m³   3,03   material   s.1.2   O3.01.270   CDHU   Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material   m³   3,03   material   S.1.2   O5.08.220   CDHU   Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km   S.1.4   O5.08.100   CDHU   Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km   m³   3,94   M°   S.2   RECAPEAMENTO ASFÁLTICO   S.2.1   O1.20.280   CDHU   Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre   m²   3234,52   S.2.2   54.03.230   CDHU   Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ   m³   97,04   S.3   CPU-01   COMPOSIÇÃO   LEVANTAMENTO DE PV   S.3.1   CPU-01   COMPOSIÇÃO   LEVANTAMENTO DE PAMPÃO DE POÇO DE VISITA   UN   4,00   S.4.1   SARJETÃO A REFAZER   SARJETÃO A REF				,	2			
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		70.02.010	CDHU		m²	119,70	Ļ	
S.1.1   03.07.080   CDHU   Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição   m²   3234,52     S.1.2   03.01.270   CDHU   Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material   m³   3,03   material   S.1.3   05.08.220   CDHU   Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km   s.1.4   05.08.100   CDHU   Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km   m³   3,94   S.2.2   RECAPEAMENTO ASFÁLTICO   S.2.1   01.20.280   CDHU   Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre   m²   3234,52   S.2.2   54.03.230   CDHU   Imprimação betuminosa ligante   m²   3234,52   S.2.3   54.03.210   CDHU   Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ   m³   97,04   S.3   DRENAGEM SUPERFICIAL - LEVANTAMENTO DE PV   S.3.1   CPU-01   COMPOSIÇÃO   LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA   UN   4,00   SARJETÃO A REFAZER   SARJETÃO A				,,				
fresado até 10 quilômetros e varrição  5.1.2 03.01.270 CDHU Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material  5.1.3 05.08.220 CDHU Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km  5.1.4 05.08.100 CDHU Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km m³ 3,94  5.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  5.2.1 01.20.280 CDHU Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre m² 3234,52  5.2.2 54.03.230 CDHU Imprimação betuminosa ligante m² 3234,52  5.2.3 54.03.210 CDHU Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 97,04  5.3 DRENAGEM SUPERFICIAL - LEVANTAMENTO DE PV  5.3.1 CPU-01 COMPOSIÇÃO LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 4,00  5.4 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,76								
material   material	5.1.1	03.07.080	CDHU	fresado até 10 quilômetros e varrição	m <sup>2</sup>	3234,52		
5.1.3 05.08.220 CDHU Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km  5.1.4 05.08.100 CDHU Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km m³ 3,94  5.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  5.2.1 01.20.280 CDHU Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre m² 3234,52  5.2.2 54.03.230 CDHU Imprimação betuminosa ligante m² 3234,52  5.2.3 54.03.210 CDHU Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 97,04  5.3.1 CPU-01 COMPOSIÇÃO LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE PV  5.4 SARJETÃO A REFAZER  5.4.1 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,76	5.1.2	03.01.270	CDHU	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do	m <sup>3</sup>	3,03		
obra, até o raio de 1 km  5.1.4 05.08.100 CDHU Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km  5.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  5.2.1 01.20.280 CDHU Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre m² 3234,52  5.2.2 54.03.230 CDHU Imprimação betuminosa ligante m² 3234,52  5.2.3 54.03.210 CDHU Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 97,04  5.3 DRENAGEM SUPERFICIAL - LEVANTAMENTO DE PV  5.3.1 CPU-01 COMPOSIÇÃO LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 4,00  5.4 SARJETÃO A REFAZER  5.4.1 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,76								
5.2         RECAPEAMENTO ASFÁLTICO           5.2.1         01.20.280         CDHU         Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre         m²         3234,52            5.2.2         54.03.230         CDHU         Imprimação betuminosa ligante         m²         3234,52            5.2.3         54.03.210         CDHU         Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ         m³         97,04            5.3         DRENAGEM SUPERFICIAL - LEVANTAMENTO DE PV              5.3.1         CPU-01         COMPOSIÇÃO         LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA         UN         4,00            5.4.1         11.18.040         CDHU         Lastro de pedra britada         m³         0,76	5.1.3	05.08.220	CDHU		m <sup>3</sup>	3,94		
5.2.1         01.20.280         CDHU         Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre         m²         3234,52         93.234,52<	5.1.4	05.08.100	CDHU	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	$m^3$	3,94		
5.2.1         01.20.280         CDHU         Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre         m²         3234,52         93.234,52<	5.2			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
5.2.2         54.03.230         CDHU         Imprimação betuminosa ligante         m²         3234,52           5.2.3         54.03.210         CDHU         Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ         m³         97,04           5.3         DRENAGEM SUPERFICIAL - LEVANTAMENTO DE PV           5.3.1         CPU-01         COMPOSIÇÃO         LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA         UN         4,00           5.4         SARJETÃO A REFAZER           5.4.1         11.18.040         CDHU         Lastro de pedra britada         m³         0,76		01.20.280	CDHU		m <sup>2</sup>	3234,52		
5.2.3     54.03.210     CDHU     Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ     m³     97,04       5.3     DRENAGEM SUPERFICIAL - LEVANTAMENTO DE PV       5.3.1     CPU-01     COMPOSIÇÃO     LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA     UN     4,00       5.4     SARJETÃO A REFAZER       5.4.1     11.18.040     CDHU     Lastro de pedra britada     m³     0,76								
5.3     DRENAGEM SUPERFICIAL - LEVANTAMENTO DE PV       5.3.1     CPU-01     COMPOSIÇÃO     LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA     UN     4,00       5.4     SARJETÃO A REFAZER       5.4.1     11.18.040     CDHU     Lastro de pedra britada     m³     0,76					$m^3$			
5.3.1 CPU-01 COMPOSIÇÃO LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 4,00 SARJETÃO A REFAZER 5.4.1 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,76						, ,		
5.4         SARJETÃO A REFAZER           5.4.1         11.18.040         CDHU         Lastro de pedra britada         m³         0,76		CPU-01	COMPOSIÇÃO		UN	4.00		
5.4.1         11.18.040         CDHU         Lastro de pedra britada         m³         0,76		5.001	23.11 0019.10		0	1,00		
		11 18 040	CDHII		m <sup>3</sup>	0.76		
1.54% $1.100%0%$ $1.000%$ $1.000%$ $1.000%$ $1.000%$	5.4.2	10.02.020	CDHU	Armadura em tela soldada de aco	KG	47,12		
5.4.3 54.06.170 CDHU Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa m³ 3,03						,		+
5.4.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA		34.00.170	GDIIO		111	3,03		
5.5.1 SINALIZAÇÃO VIATA  5.5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
OUL VIII MANY TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY	3.3.1			Unitability to Montabout the				



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiquacu.sp.gov.br

5.5.1.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m <sup>2</sup>	178,22		
6			RUA FRANCISCO FRANCO DE GODOY BUENO, CENTRO				
6.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
6.1.1	03.07.080	CDHU	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material	m <sup>2</sup>	3506,54		
			fresado até 10 quilômetros e varrição				
6.2			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
6.2.1	01.20.280	CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m <sup>2</sup>	3506,54		
6.2.2	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	3506,54		
6.2.3	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m <sup>3</sup>	105,20		
6.3			DRENAGEM SUPERFICIAL - LEVANTAMENTO DE PV		,		
6.3.1	CPU-01	COMPOSIÇÃO	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POCO DE VISITA	UN	2,00		
6.4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA		,		
6.4.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
6.4.1.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m <sup>2</sup>	349,76		
7		0=110	RUA GOIANIA, VILA SÃO JOÃO		U 1.7,1 U		
7.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
7.1.1	03.07.080	CDHU	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material	m <sup>2</sup>	4854,83		
,,,,,,	00.07.000	GDIIG	fresado até 10 quilômetros e varrição		165 1,65		
7.1.2	03.01.270	CDHU	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do	m <sup>3</sup>	6.96		
,,,,,,	00.01.270	GDIIG	material		0,70		
7.1.3	05.08.220	CDHU	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da	m <sup>3</sup>	9.05		
71210	00.00.220	GDIIG	obra, até o raio de 1 km		3,00		
7.1.4	05.08.100	CDHU	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	m <sup>3</sup>	9.05		
7.2	05.00.100	CDITO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	111	7,00		
7.2.1	01.20.280	CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m <sup>2</sup>	4854.83		
7.2.2	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	4854,83		
7.2.3	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m <sup>3</sup>	145,64		
7.3	011001210	GBIIG	DRENAGEM SUPERFICIAL - LEVANTAMENTO DE PV		110,01		
	CPU-01	COMPOSIÇÃO	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	3,00		
7.4	CIOUI	COMI OSIÇÃO	CONTRUÇÃO DO SARJETÃO	OIV	3,00		
7.4.1	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	m <sup>3</sup>	1,74		
7.4.2	10.02.020	CDHU	Armadura em tela soldada de aco	KG	108,17		
7.4.3	54.06.170	CDHU	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m <sup>3</sup>	6,96		
7.4.3	34.00.170	CDITO	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	111	0,70		
7.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
7.5.1.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m <sup>2</sup>	225,02		
8	70.02.010	CDIIO	RUA MANOEL DE PAULA. CAPELA	111	223,02		
8.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
8.1.1	03.07.080	CDHU	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material	m <sup>2</sup>	1040,79		
0.1.1	03.07.000	CDIIO	fresado até 10 quilômetros e varrição	111	1070,77		
8.1.2	03.01.270	CDHU	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do	m <sup>3</sup>	4,20		
0.1.2	05.01.270	GDIIO	material	111	7,20		
8.1.3	05.08.220	CDHU	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da	m <sup>3</sup>	5,46		
0.1.5	03.00.220	CDITO	obra, até o raio de 1 km	111	3,40		
8.1.4	05.08.100	CDHU	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	m <sup>3</sup>	5,46		
8.1.4	03.00.100	CDIIO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	111	3,40		
8.2.1	01.20.280	CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m <sup>2</sup>	1040,79		
8.2.1	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	1040,79	+	
8.2.2	54.03.230	CDHU		m <sup>3</sup>	31,22	+	
8.2.3 <b>8.3</b>	34.03.210	Срио	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	111	31,44		
0.3			SARJETÃO A REFAZER				



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiquacu.sp.gov.br

8.3.1	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	$m^3$	1,05		
8.3.2	10.02.020	CDHU	Armadura em tela soldada de aço	KG	65,25		
8.3.3	54.06.170	CDHU	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	$m^3$	4,20		
8.4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA				
8.4.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
8.4.1.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m <sup>2</sup>	80,94		
9			RUA ORLANDO DONEGÁ, JARDIM ITAMARATY		,		
9.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
9.1.1	03.07.080	CDHU	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material	m <sup>2</sup>	1726,40		
			fresado até 10 quilômetros e varrição		,		
9.2			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
9.2.1	01.20.280	CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m <sup>2</sup>	1726,40		
9.2.2	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	1726,40		
9.2.3	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m <sup>3</sup>	51,79		
9.3			DRENAGEM - SUPERFICIAL		- , .		
9.3.1	CPU-01	COMPOSIÇÃO	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	1,00		
9.4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA		,,,,		
9.4.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
9.4.1.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m <sup>2</sup>	71.90		
10		<u></u>	RUA PORTO FERREIRA, JARDIM SANTO ANTÔNIO		. =/		
10.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
10.1.1	03.07.080	CDHU	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material	m <sup>2</sup>	715,59		
			fresado até 10 quilômetros e varrição		, , ,		
10.1.2	03.01.270	CDHU	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do	m <sup>3</sup>	11,26		
			material		, -		
10.1.3	05.08.220	CDHU	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da	m <sup>3</sup>	14,64		
			obra, até o raio de 1 km		·		
10.1.4	05.08.100	CDHU	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	$m^3$	14,64		
10.2			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
10.2.1	01.20.280	CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m <sup>2</sup>	715,59		
10.2.2	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	715,59		
10.2.3	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUO	m <sup>3</sup>	21,47		
10.3			DRENAGEM SUPERFICIAL		,		
10.3.1	CPU-01	COMPOSIÇÃO	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	2,00		
10.4			SARJETÃO A REFAZER		, i		
10.4.1	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	m <sup>3</sup>	2.81		
10.4.2	10.02.020	CDHU	Armadura em tela soldada de aço	KG	175,03		
10.4.3	54.06.170	CDHU	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m <sup>3</sup>	11.30		
10.5			SINALIZAÇÃO VIÁRIA		,		
10.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
10.5.1.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m <sup>2</sup>	74,52		
11	70.02.010	65110	RUA CEL. JOÃO FRANCO BUENO E RUA ROQUE GUAZELI - IMÓVEL PEDREGULHAL		7 1,02		
11.1			DEMOLICÕES E RETIRADAS				
11.1.1	03.07.080	CDHU	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material	m <sup>2</sup>	3141,59		
11.1.1	55.57.550	320	fresado até 10 quilômetros e varrição		3111,37		
11.2			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
11.2.1	01.20.280	CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m <sup>2</sup>	3141,59		
11.2.2	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	3141,59		
11.2.3	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m <sup>3</sup>	94,25		
11.2.5	0 1.00.E 10	0.5110	camada do rominento em concreto betanimoso domidas quente obbly	111	7 1,23	I	



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiquacu.sp.gov.br

11.3			SINALIZAÇÃO VIÁRIA				
11.3.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m <sup>2</sup>	187,56		
12			RUA SALGADO JÚNIOR E RUA SIQUEIRA CAMPOS - CENTRO				
12.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
12.1.1	03.07.080	CDHU	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material	m <sup>2</sup>	2350,40		
			fresado até 10 quilômetros e varrição				
12.2			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
12.2.1	01.20.280	CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m <sup>2</sup>	2350,40		
12.2.2	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	2350,40		
12.2.3	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m <sup>3</sup>	70,51		
12.3			DRENAGEM SUPERFICIAL - LEVANTAMENTO DE PV				
12.3.1	CPU-01	COMPOSIÇÃO	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	7,00		
12.4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA				
12.4.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
12.4.1.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m <sup>2</sup>	297,60		
12.4.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL				
12.4.2.1	70.03.001	CDHU	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	m <sup>2</sup>	1,80		
12.4.2.2	97.05.140	CDHU	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	66,00		
13			RUA DOMINGOS BRUNELLI, RUA GASTÃO VIDIGAL E RUA DR. LUIZ ANHAIA MELO, CENTRO				
13.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
13.1.1	03.07.080	CDHU	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material	m <sup>2</sup>	3070,72		
15.1.1	03.07.000	GDIIO	fresado até 10 quilômetros e varrição	111	3070,72		
13.1.2	03.16.011	CDHU	Remoção de tacha/tachões	UN	2,00		-
13.2		0-110	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
13.2.1	01.20.280	CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m <sup>2</sup>	3070.72		
13.2.2	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	3070.72		-
13.2.3	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m <sup>3</sup>	92.12		
13.3	0.110011111	0=110	DRENAGEM SUPERFICIAL - LEVANTAMENTO DE PV		/		
13.3.1	CPU-01	COMPOSIÇÃO	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	6.00		
13.4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-,5		
13.4.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
13.4.1.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m <sup>2</sup>	128,29		
13.4.1.2	70.06.013	CDHU	Tacha tipo II bidirecional refletiva	UN	2.00		
14			RUA BAURU, RUA ARTHUR NOGUEIRA E RUA JUNDIAÍ, JARDIM ALMIRA		-/* *		
14.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
14.1.1	03.07.080	CDHU	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varricão	m <sup>2</sup>	7298,35		
14.1.2	03.01.270	CDHU	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do	m <sup>3</sup>	23,07		
4440		an www	material	2	22.22		
14.1.3	05.08.220	CDHU	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de $1\mathrm{km}$	m <sup>3</sup>	29,99		
14.1.4	05.08.100	CDHU	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	m <sup>3</sup>	29,99		
14.2			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
14.2.1	01.20.280	CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m <sup>2</sup>	7298,35		
14.2.2	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	7298,35		
14.2.3	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m <sup>3</sup>	218,95		
14.3			DRENAGEM - SUPERFICIAL		,		



# SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiquacu.sp.gov.br

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

14.3.1	CPU-01	COMPOSIÇÃO	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	11,00			
14.4			GUIA E SARJETÃO					
14.4.1	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	m <sup>3</sup>	5,77			
14.4.2	10.02.020	CDHU	Armadura em tela soldada de aço	KG	358,74			
14.4.3	54.06.170	CDHU	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	$m^3$	23,07			
14.4.4	CPU-02	COMPOSIÇÃO	SUBSTITUIÇÃO DE GUIA CHAPÉU PARA BOCA DE LOBO	UN	4,00			
14.5			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
14.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
14.5.1.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m <sup>2</sup>	253,73			
15			RUA JOÃO GOMES DA SILVA, JARDIM BOA ESPERANÇA					
15.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
15.1.1	03.07.080	CDHU	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material	m <sup>2</sup>	1336,65			
			fresado até 10 quilômetros e varrição					
15.2			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					
15.2.1	01.20.280	CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m <sup>2</sup>	1336,65			
15.2.2	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	1336,65			
15.2.3	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUO	$m^3$	40,10			
15.3			DRENAGEM - SUPERFICIAL		-, -			
15.3.1	CPU-01	COMPOSIÇÃO	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POCO DE VISITA	UN	2,00			
15.4	0.00		SINALIZAÇÃO VIÁRIA		_,=,==			
15.4.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
15.4.1.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m <sup>2</sup>	31,96			
15.4.2		0=110	SINALIZAÇÃO VERTICAL		0 = , , , 0			
15.4.2.1	70.03.001	CDHU	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA -	m <sup>2</sup>	0,28			
10111211	7 0.00.001	02110	área até 2.0 m <sup>2</sup>		0,20			
15.4.2.2	97.05.140	CDHU	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	13,20			
16	7.11001210	0_110	RUA MARIO DE CAMPOS, JARDIM BOA ESPERANÇA					
16.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
16.1.1	03.07.080	CDHU	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material	m <sup>2</sup>	1333,74			
		02.110	fresado até 10 quilômetros e varrição		2000). 1			
16.2			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					
16.2.1	01.20.280	CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m <sup>2</sup>	1333,74			
16.2.2	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	1333,74			
16.2.3	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUO	$m^3$	40,01			
16.3			DRENAGEM - SUPERFICIAL		-,-=			
16.3.1	CPU-01	COMPOSIÇÃO	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	2.00			
16.4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA		_,			
16.4.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
16.4.1.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m <sup>2</sup>	30,07			
16.4.2	. 5.02.010	55.10	SINALIZAÇÃO VERTICAL		30,07			
16.4.2.1	70.03.001	CDHU	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA -	m <sup>2</sup>	0,57			
10	3.00.001	220	área até 2.0 m <sup>2</sup>		0,07			
16.4.2.2	97.05.140	CDHU	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	13,20			
			0	-	-, -	L	I	<u> </u>

### DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - TOTAL GERAL COM BDI: R\$ .....

				PLANILHA B – RUA BAURU (TRI	сно:	2)				
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO		UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR C/ BDI	TOTAL	PESO (%)



E-mail Institucional:\_\_\_\_\_\_.
E-mail Pessoal:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

### EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1			IDENTIFICAÇÃO DE OBRA				
1.1.1	02.08.020	CDHU	Placa de identificação para obra	m <sup>2</sup>	6,00		
1.2			LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO				
1.2.1	01.20.280	CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m <sup>2</sup>	2550,00		
2			FRESAGEM				
2.1	03.07.080	CDHU	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material	m <sup>2</sup>	2550,00		
			fresado até 10 quilômetros e varrição				
3			DRENAGEM - POÇO DE VISITA				
3.1	CPU-01	COMPOSIÇÃO	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	6,00		
4			RECAPEAMENTO				
4.1	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	2550,00		
4.2	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m <sup>3</sup>	76,50		
5			GUIA				
5.1	062304	SIURB INFRA	SUBSTITUIÇÃO DE GUIA CHAPÉU PARA BOCA DE LOBO	UN	2,00		

(Local e data)



# SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiquacu.sp.gov.br

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

(Assinatura da proponente/representante legal da empresa)



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

### EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

### ANEXO IV - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

### 1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

- **1.1- Ato constitutivo, estatuto** <u>ou</u> **contrato social em vigor**, ou **registro empresarial** devidamente registrado na Junta Comercial;
  - **1.1.1-** Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da respectiva consolidação, conforme legislação em vigor.
  - **1.1.2-** Em se tratando de sociedade por ações, o estatuto social deverá vir acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores.
- 1.2- No caso de microempresários individuais, por serem dispensados de apresentar Certidão expedida pela Junta Comercial, deverão comprovar sua habilitação jurídica e o ramo de atividade compatível mediante a apresentação do Certificado de Condição de Microempreendedor Individual CCMEI.
- **1.3-** Autorização para o exercício da atividade a ser contratada, quando cabível.
- **1.4- Decreto de autorização**, em se tratando de <u>empresa ou sociedade estrangeira</u>, em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

### 2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- **2.1- CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA**, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura CREA ou CAU, em nome da licitante, dentro de sua validade;
- **2.2- DECLARAÇÃO** de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
  - **2.2.1-** A declaração acima poderá ser substituída por **DECLARAÇÃO FORMAL** assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.
- 2.3- REGISTRO ou INSCRIÇÃO da empresa na entidade profissional competente, em plena validade;
  - **2.3.1-** Sociedades empresariais estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.
- **2.4- Apresentação do(s) profissional(is)** abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, também abaixo indicado(s):
  - **2.4.1-** Para o Engenheiro Civil com Registro Ativo no Conselho Regional de Arquitetura e Agronomia CREA e/ou Arquiteto inscrito no CAU.
  - **2.4.2-** O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.
- **2.5- COMPROVAÇÃO de aptidão (capacitação técnico-operacional) da empresa licitante** para a realização dos serviços, sendo permitida a apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, pela execução dos serviços pertinentes e compatíveis em características e quantidades com o objeto da licitação que contemplem no mínimo, as seguintes atividades de maior relevância:
  - Execução de camada de rolamento em concreto asfáltico usinado à quente CBUQ = 635,00 m3
- **2.6- COMPROVAÇÃO** de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior detentor de atestado (s) de capacidade técnica que comprove (em) a execução de serviço (s) com características similares às de parcelas de maior relevância do objeto desta Licitação, devidamente acervado (s) na entidade competente, conforme segue:
  - Execução de camada de rolamento em concreto asfáltico usinado à quente CBUQ
- **2.7- DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA**, indicando os nomes e cargos de cada membro, desde engenheiros a encarregados de obras, que serão responsáveis pela execução dos serviços a serem contratados. A equipe técnica, qualificada e adequada para os serviços, deverá ser composta de <u>no mínimo</u>:
  - Engenheiro Civil
  - Encarregado Geral
  - Engenheiro de Segurança ou Técnico de Segurança
  - Encarregado do Setor de Asfalto
  - Topógrafo
  - Auxiliar de Topografia



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

### EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

- Laboratorista de Solos e Asfalto
- Auxiliares de Laboratório de Solos e Asfalto
- **2.7.1-** A adequação e a qualificação dos membros da equipe serão aferidas através do exame dos respectivos currículos profissionais, que deverão ser apresentados juntamente com a relação.
- **2.8- DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS,** afirmando que os equipamentos estão adequados e disponíveis para execução dos serviços, em bom estado de conservação e funcionamento, atendendo plenamente as características técnicas necessárias para a realização dos serviços. Os equipamentos devem ser compostos de <u>no mínimo</u>:
  - Uma Carregadeira sobre Pneus;
  - Dois Rolos Compactadores Liso Autopropelido;
  - Dois Rolos Compactadores sob pneus autopropelidos;
  - Uma Acabadora para execução de capa asfáltica autopropelida;
  - Caminhões Basculantes;
  - Um Caminhão Pipa;
  - Dois Caminhões Espargidores de asfalto
- **2.9-** Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

### 3 - REGULARIDADE FISCAL SOCIAL E TRABALHISTA

- 3.1- Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) no Ministério da Fazenda.
- **3.2-** Prova de **Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal**, se houver, relativo à sede ou domicílio do licitante, <u>pertinente e compatível com o objeto desta licitação</u>, a saber;
  - 3.2.1- Se o Ramo de Atividade da empresa for Comércio, deverá apresentar prova da Inscrição Estadual.
  - 3.2.2- Se o Ramo de Atividade da empresa for Prestação de Serviços, deverá apresentar prova da Inscrição Municipal.
  - **3.2.3-** Se o Ramo de Atividade da empresa envolver Comércio e Prestação de Serviços, deverá apresentar prova da **Inscrição Estadual e Municipal**.
- **3.3- Certidão de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Pública Federal CND** (Certidão Negativa de Débito ou Positiva com efeitos de Negativa) relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União.
- **3.4- Certidão de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Estadual**, compreendendo os **DÉBITOS INSCRITOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA**, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativos a atividade da empresa, <u>ou</u> **a declaração de isenção ou de não incidência**, assinada pelo representante legal do licitante sob as penas da Lei.
- **3.5- Certidão de regularidade de débitos tributários com a Fazenda Municipal**, expedida pela Prefeitura do domicílio ou sede do licitante, referente aos **tributos mobiliários**.
- **3.6-** Prova de **Regularidade Relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS** através do Certificado de Regularidade do FGTS CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.
- **3.7-** Prova de **inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho**, mediante a apresentação de **Certidão Negativa**, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, disponível no Portal do Tribunal Superior do Trabalho (<a href="www.tst.jus.br/certidao">www.tst.jus.br/certidao</a>)

### 4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- **4.1. Certidão negativa de falência e de concordata,** expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, datado dos últimos 90 (noventa) dias da data estabelecida para abertura do certame.
- **4.2- Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial,** expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, datado dos últimos 90 (noventa) dias da data estabelecida para abertura do certame.
  - **4.2.1-** Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for **positiva**, o licitante deverá apresentar comprovação da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor, **sob pena de inabilitação**.
- **4.3-** Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;
  - **4.3.1-** No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.



### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

### EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

- 4.3.2- É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
- **4.4- Comprovação de boa situação financeira da empresa** mediante a apresentação dos índices de ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE, ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL e ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO, resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

### ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE ≥ (MAIOR OU IGUAL) à 1,0

ILC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

### ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL ≥ (MAIOR OU IGUAL) à 1,0

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

### ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO ≤ (MENOR OU IGUAL) à 0,5

ILG = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total

**4.5- Comprovação** de possuir <u>Capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo</u> equivalente à **10% (dez por cento)** do valor estimado da contratação.

### 5 - DEMAIS COMPROVAÇÕES E DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:

- **5.1- DECLARAÇÕES**, subscritas por representante legal da licitante, conforme modelo constante do **ANEXO V**, **sob pena de desclassificação**, que:
  - **5.1.1-** DECLARAÇÃO NEGATIVA de relação familiar, parentesco ou vínculo com os agentes vinculados à licitação ou ao seu respectivo processo;
  - **5.1.2-** Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
  - **5.1.3-** Declaração de que cumprirá as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei nº 8.213/1991.
  - **5.1.4-** Declaração de que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
- **5.2-** Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte: Declaração subscrita por representante legal do licitante afirmando o seu enquadramento nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal, conforme modelo constante do **ANEXO V SUBANEXO II**.
  - **5.2.1-** Na referida declaração, a empresa deverá constar que não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, em concordância com o Art. 4º, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021;

### 6 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

- **6.1-** Todas as certidões e documentos deverão ser apresentadas na forma da Lei dentro do prazo de validade fixado nos documentos oficiais apresentados, ou de 90 (noventa) dias a contar da expedição dos mesmos, caso não estipulem qualquer prazo de validade.
- **6.2-** Poderão ser apresentadas **Certidões Positivas com efeitos de negativa**, conforme Artigo 206 do Código Tributário Nacional (Lei Nº 5.172, de 25 de outubro de 1.966).
- 6.3- Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
  - **6.3.1-** A licitante deverá apresentar os documentos correspondentes ao estabelecimento (matriz ou filial) através do qual pretende firmar o contrato.
  - **6.3.2-** Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
  - **6.3.3-** Os atestados de capacitação técnica, quando exigidos, poderão ser emitidos tanto em nome da matriz como da filial.
- **6.4-** Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória Nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

- **6.5-** O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.
- 6.6- O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal;
- **6.7-** A falta de quaisquer dos documentos mencionados, ou a apresentação dos mesmos em desacordo com o presente edital, implicará na inabilitação da licitante.
- **6.8.** A verificação pelo Pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
- **6.9.** Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar  $N^{\circ}$  123 de 14/12/06 e alterações na Lei  $N^{\circ}$  147 de 07/08/14, serão observados os seguintes procedimentos:
  - a) As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempresário Individual (MEI), por ocasião da habilitação, deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
  - b) Havendo alguma restrição quanto a regularidade fiscal e trabalhista (item 3 e subitens deste Anexo), será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação.
  - c) A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 155 da Lei Nº 14.133/2021, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
  - **6.9.1-** Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
- **6.10** Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos requeridos neste Edital e seus Anexos.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

## ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÕES

À Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu/SP

Ref.: Concorrência Eletrônica Nº 7/2024 – Processo nº 9.740/2024

1) DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RELAÇÃO FAMILIAR, PARENTESCO OU VÍNCULO COM OS AGENTES VINCULADOS À LICITAÇÃO OU AO SEU RESPECTIVO PROCESSO		
A(razão social da licitante), inscrita no CNPJ sob o $n^{\circ}$ , por intermédio de seu representante legal, sr(a), portador(a) do CPF $n^{\circ}$ , considerando o disposto art. 14, inc. IV da Lei Federal $n^{\circ}$ 14.133/2021, <b>DECLARA</b> , para todos os efeitos legais que:		
a) não possui sócio(s) ou, no caso de sociedade anônima, diretor(es) que seja(m) cônjuge(s), companheiro(s) ou tenha(m) parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nem vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil, com agentes ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, ou agentes que tenham exercido atribuições administrativas no presente processo, nos termos da Legislação vigente;		
b) está ciente da vedação da subcontratação, quando E SE autorizada pelo CONTRATANTE, de pessoa física ou jurídica se aquela ou os dirigentes desta, mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com agente no exercício de atividades administrativas na licitação ou com agente ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento vinculado direta ou indiretamente a unidade situada na linha hierárquica da área encarregada da licitação, ou se deles forem companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau inclusive; e		
c) são verdadeiras as informações prestadas no presente documento, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal.		
(Local e data) (Assinatura da licitante/ <b>representante legal da empresa</b> )		
2) DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DOS CUSTOS		
A(razão social da licitante), inscrita no CNPJ sob o $n^{\circ}$ , por intermédio de seu representante legal, $sr(a)$ , portador(a) do CPF $n^{\circ}$ , DECLARA, para todos os efeitos legais que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.		
(Local e data) (Assinatura da licitante/ <b>representante legal da empresa</b> )		



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

3) DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS
A(razão social da licitante), inscrita no CNPJ sob o nº, por intermédio de seu representante legal, sr(a), portador(a) do CPF nº, DECLARA, para todos os efeitos legais, que cumprirá, caso aplicável, as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas.
(Local e data) (Assinatura da licitante/ <b>representante legal da empresa</b> )
4) DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES, CONTEÚDO E DOCUMENTOS APRESENTADOS
A(razão social da licitante), inscrita no CNPJ sob o nº, por intermédio de seu representante legal, sr(a), portador(a) do CPF nº, DECLARA, para todos os efeitos legais, a veracidade de todas as informações, declarações, conteúdos e dos documentos apresentados, firmando compromisso de colaboração em eventuais diligências e esclarecimentos.
(Local e data) (Assinatura da licitante/ <b>representante legal da empresa</b> )



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

### EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

### SUBANEXO I – MODELO DE DECLARAÇÕES DE VISTORIA TÉCNICA

À Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu/SP

Ref.: Concorrência Eletrônica Nº 7/2024 – Processo nº 9.740/2024

1) DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
A(razão social da licitante), inscrita no CNPJ sob o nº, por intermédio de seu representante legal, sr(a), portador(a) do CPF nº, considerando o disposto na Cláusula 2ª da licitação em epígrafe e no art. 63, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021, <b>DECLARA</b> , para fins de todos os efeitos legais que, realizou vistoria técnica ao(s) local(is) de prestação dos serviços e tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
(Local e data) (Assinatura do <b>responsável técnico da empresa</b> )
- OU -
2) DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA
A(razão social da licitante), inscrita no CNPJ sob o nº, por intermédio de seu representante legal, sr(a), portador(a) do CPF nº, considerando o disposto na Cláusula 2ª da licitação em epígrafe e no art. 63, §3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, <b>DECLARA</b> , para fins de todos os efeitos legais que, por deliberação única e exclusiva da declarante, a mesma não participou da vistoria técnica disponível no referido processo licitatório, sendo de sua total responsabilidade, o conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, não recaindo em nenhuma hipótese qualquer responsabilidade sobre o Município ou argumento futuro quanto à não vistoria prévia.
(Local e data) (Assinatura do <b>responsável técnico da empresa</b> )



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

# Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 7/2024 - PROCESSO Nº 9.740/2024

# SUBANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

\*Esta declaração somente deverá ser apresentada, na fase de habilitação, caso a licitante tenha declarado se enquadrar na situação de microempresa, empresa de pequeno porte.

À Prefeitura Municipal de Mogi Gua	ıçu/SP	
Ref.: Concorrência Eletrônica № 7/	2024 - Processo nº 9.740/2024	
intermédio de seu representan		, portador(a) do CPF nº egais, que:
valores somados extrapolem a re	ceita bruta máxima admitida para fi	tratos com a Administração Pública cujos ins de enquadramento como empresa de artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº
	mento da empresa em razão do te	a administração pública e que os mesmos eto estabelecido anualmente para EPPs,
CONTRATANTE	PRAZO	VALOR PROPORCIONAL AO ANO

(Local e data)
(Assinatura da licitante/representante legal da empresa)

Teto de enquadramento como ME/EPP

**Valor Total** 



# SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904 Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <u>www.mogiguacu.sp.gov.br</u>

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

# SUBANEXO III – MODELO DE NOMEAÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL, PREPOSTO E TESTEMUNHA

À Pr	À Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu/SP		
Ref.	: Concorrência Eletrônica № 7/2024 - Processo nº 9.740/2024		
	Pelo presente instrumento, a empresa, CNPJ nº, com sede na , através de seu representante legal infra-assinado, que:		
- -	Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a), Portador(a) do RG sob nº, cuja função/cargo é, (sócio administrador/procurador/diretor/etc.), designado a representar a empresa na assinatura do CONTRATO, referente à Concorrência Eletrônica Nº 7/2024 – Processo nº 9.740/2024.		
r a t	Nomeamos e constituímos, como nosso <b>Preposto</b> , o(a) senhor(a), portador(a) do CPF/MF sob, cargo, e-mailpara ser o(a) responsável para ecompanhar a execução do <b>CONTRATO</b> , referente à <b>Concorrência Eletrônica Nº 7/2024 – Processo nº 9.740/2024</b> , e codos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contratuais contidas no referido instrumento e no Edital e seus nexos.		
r	Nomeamos e constituímos, como nossa <b>Testemunha</b> , o(a) senhor(a), portador(a) do CPF/MF sob nº, para fins de assinatura junto a <b>o CONTRATO</b> , referente à <b>Concorrência Eletrônica Nº 7/2024 – Processo nº 9.740/2024</b> .		
	(Local e data) (Assinatura da licitante/ <b>representante legal da empresa</b> )		
assii	.1: A falta desta declaração não causará a inabilitação/desclassificação do proponente, estando o mesmo ciente de que, m que solicitado por responsáveis da Comissão Municipal de Licitações, deverá fornecer os dados para fins de nalização do Termo de Contrato.		
	<u></u> 2: O <b>responsável legal da empresa</b> e a <b>Testemunha</b> nomeados deverão ser pessoas distintas, por razão de ambos narem o Termo de Contrato.		



### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904 Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <u>www.mogiguacu.sp.gov.br</u>

### EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

### **ANEXO VI – MINUTAS DE CONTRATO**

CONTRATO NO /2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 PROCESSO LICITATÓRIO № 9.740/2024		
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU E A EMPRESA		
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.301.264/0001-13, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal Senhor Rodrigo Falsetti, portador do RG nº 22.784.386-1 e CPF/MF nº 268.525.708-00, conforme Delegação de Competência fixada pelo Termo de Compromisso e Posse de 01 de Janeiro de 2021, de ora em diante denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa, inscrita no CNPJ/MF sob o nº, com sede na, nº, Bairro, na cidade de, representada neste ato pelo(a) Senhor(a), portador do RG nº e CPF nº		
representada neste ato pelo(a) Senhor(a), portador do RG nº e CPF nº, na qualidade de vencedora da Concorrência Eletrônica Nº 7/2024, Processo nº 9.740/2024, doravante denominada CONTRATADA, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e Decreto Municipal nº 27.089, de 22 de janeiro de 2024, e suas alterações posteriores, e nos casos omissos, das normas do Código Civil e demais legislações pertinentes, firmam o presente contrato, com as seguintes cláusulas:		
<u>CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO</u>		
1.1- O presente instrumento contratual tem por objeto a Contratação de empresa especializada para execução de serviços de RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS, EM BAIRROS DISTINTOS NO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU/SP, conforme proposta apresentada na Concorrência Eletrônica № 7/2024, Processo nº 9.740/2024 que, acompanhada do Edital e seus anexos, são partes integrantes deste contrato, como se nele estivesse transcrito.		
<b>1.2-</b> O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com a eficácia e a qualidade requeridas.		
1.3- A execução dos serviços será feita sob regime de <b>empreitada por preço unitário</b> .		
<b>CONTRATO A – DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO: 1.4-</b> Os serviços serão executados em ruas, em bairros distintos, localizados no Município de Mogi Guaçu, conforme relacionados nos projetos, nos endereços, latitude e longitude assim definidos:		
• <b>01 - Rua Americana</b> Cep. 13847-162 – Jardim Santo – Mogi Guaçu SP Latitude: 22º20"54.73"S – Longitude: 46º56'34.29"0		
• <b>02 - Rua Avaré</b> Cep. 13847-012 – Jardim Cruzeiro – Mogi Guaçu SP Latitude: 22º21"29.20"S– Longitude: 46º56'25.80"S		
• 03 - Ruas: Bauru (Trecho 1), 04 - Arthur Nogueira e 05 - Jundiaí Cep. 13847-129 - Vila São Carlos/Lagoa - Mogi Guaçu SP Latitude: 22º21'10"S - Longitude: 46º56.14"W		
• <b>06 - Rua Décio Bueno</b> Cep.13844-009 – Vila Santa Júlia – Mogi Guaçu Latitude: 22º22'32.138"S – Longitude: 46º56'30.201"W		
• 07 - Ruas Domingos Brunelli Cep.13840-020 – Centro – Mogi Guaçu SP Latitude: 22º22'16"S – Longitude: 46º56.42"O		

### • 08 - Rua Gastão Vidigal

Cep.13840-021 - Centro - Mogi Guaçu SP Latitude: 22º22'27"S – Longitude: 46º56.25"0

### • 09 - Rua Dr. Luiz de Anhaia Melo

Cep.13840-022 – Centro – Mogi Guaçu SP Latitude: 22º22'20"S - Longitude: 46º56.40"0

• 10 - Rua Domingos Sínico



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

Cep. 13843-320 – Jardim Guaçu Mirim II – Mogi Guaçu SP

Latitude:  $22^{\circ}23'45"S$  – Longitude:  $46^{\circ}56.47"O$ 

### • 11 - Rua Francisco Franco de Godoy Bueno

Cep. 13845-180 – Imóvel Pedregulhal – Mogi Guaçu SP Latitude: 22º22'9"S – Longitude: 46º56.50"O

#### • 12 - Rua Goiânia

Cep. 13840.210 – Vila São João – Mogi Guaçu SP Latitude: 22º22'8"S – Longitude: 46º56.05"O

#### • 13 - Rua João Franco Bueno

Cep. 13845-201 – Imóvel Pedregulhal – Mogi Guaçu SP Latitude:  $22^{\circ}22'9"S$  – Longitude:  $46^{\circ}56.50"O$ 

#### • 14 - Rua Roque Guazeli

Cep. 13845-197 – Imóvel Pedregulhal – Mogi Guaçu SP Latitude: 22º22'9"S – Longitude: 46º56.50"O

#### • 15 - Rua Manoel de Paula

Cep. 13840-085 – Bairro da Capela – Mogi Guaçu SP Latitude: 22º21'48"S – Longitude: 46º56.38"O

#### 16 - Rua Orlando Donegá

Cep. 13843-113 – Jardim Itamaraty – Mogi Guaçu SP Latitude: 22°22′54.37.7″S – Longitude: 46°55.49.544″W

#### • 17 - Rua Porto Ferreira

Cep. 13847-179 – Jardim Santo Antônio – Mogi Guaçu SP Latitude:  $22^{\circ}20'44.8"S$  – Longitude:  $46^{\circ}56.49.1"O$ 

### • 18 - Rua Siqueira Campos

Cep. 13840.037 – Centro – Mogi Guaçu SP Latitude: 22º22'2.0"S – Longitude: 46º56.28.2"0

### • 19 - Rua Salgado Júnior

Cep. 13840.037 – Centro – Mogi Guaçu SP Latitude.  $22^{\circ}22'2.0"S$  – Longitude:  $46^{\circ}56.28.2"O$ 

### • 20 - Bairro Boa Esperança

Cep. 13846-540 – Jardim Boa Esperança – Mogi Guaçu SP Latitude: 22º19'55.7"S – Longitude: 46º57.07.3"W

### CONTRATO B - RUA BAURU (TRECHO 2):

**1.4-** Os serviços serão executados em ruas, em bairros distintos, localizados no Município de Mogi Guaçu, conforme relacionados nos projetos, nos endereços, latitude e longitude assim definidos:

### • Rua Bauru (Trecho 2)

Cep.13847-118 – Vila São Carlos – Mogi Guaçu SP Latitude: 22º21'22"S – Longitude: 46º56'34"W

### CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO E RECURSOS FINANCEIROS

- **2.1-** O **Valor Global** do presente Contrato é de R\$ ......, conforme proposta da **CONTRATADA** autuada ao processo.
- **2.1.1-** No valor acima estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, lucros e demais contribuições pertinentes de responsabilidade da **CONTRATADA**, sem qualquer exceção, necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
- **2.2-** As despesas oriundas desta contratação onerarão os seguintes recursos orçamentários e financeiros reservados, consignados no orçamento vigente de 2024:

### CONTRATO A - DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO:

### 08 – Secretaria de Obras e Mobilidade 01 – Divisão de Viação

(4245) – 15.451.5003.2.174.449051.07.1000.175 - Recursos do FINISA – Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

AÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904 Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <u>www.mogiguacu.sp.gov.br</u>

### EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

#### **CONTRATO B - RUA BAURU (TRECHO 2):**

### 

### CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO CONTRATUAL E DO INÍCIO DOS SERVICOS

- **3.1-** A **VIGÊNCIA** deste contrato será de **12 (doze) meses**, contados da data indicada pela **CONTRATANTE** na O.I.S.- Ordem de Início dos Serviços, na forma do art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021.
- **3.1.1-** Nos termos do art. 111 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo de vigência deste contrato será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa da **CONTRATADA**, previstas neste instrumento.
- **3.2-** O <u>PRAZO DE EXECUÇÃO dos serviços é de 06 (seis) meses</u>, conforme **Cronograma Físico-Financeiro** constante no ANEXO II do Edital, contados da data indicada pela CONTRATANTE na O.I.S.- Ordem de Início dos Serviços.
- **3.3-** Após a assinatura do contrato, a **CONTRATANTE** poderá convocar o representante da **CONTRATADA** para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da **CONTRATADA**, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
- **3.4-** Os serviços deverão ser iniciados em até 10 (dez) dias corridos a partir da data indicada pela **CONTRATANTE** na O.I.S.-Ordem de Início dos Serviços.
- **3.3.1-** Para a emissão da O.I.S.- Ordem de Início dos Serviços, a **CONTRATADA** deverá entregar à Secretaria de Obras e Mobilidade da Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu os seguintes documentos:
- ART e/ou RRT's do(s) responsável(is) técnico(s) em nome da empresa devidamente recolhida referente ao contrato;
- Diário de Obras para elaboração do Termo de Abertura;
- Plano de gerenciamento de resíduos das obras e serviços a serem executados, se houver.

#### CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- **4.1-** As condições de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo constam no Termo de Referência/Projeto Básico e Edital, partes integrantes deste Contrato.
- **4.1.1-** Na execução e aceitação dos serviços, serão observadas, no que couber, as disposições contidas nos artigos de 115 a 123 da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações.
- **4.2-** A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços objeto do presente Contrato, conforme especificações, prazos e condições estabelecidas no Edital e seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
- **4.2.1-** Correrão por conta da **CONTRATADA**, as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado tais como materiais, equipamentos, acessórios, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes de sua execução.
- **4.3-** A **CONTRATADA** fica responsabilizada pelo fornecimento de todo e qualquer material e ferramenta a ser utilizado na execução dos serviços.
- **4.4-** Assumir inteira responsabilidade civil, criminal e administrativa pela execução dos serviços, correndo por sua conta o ônus dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, de licenças e férias concernentes ao contrato, de seguros contra acidentes de trabalho, devendo indenizar todo e qualquer dano ou prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, no exercício de suas atividades que possam ser causados por seus prepostos, aos usuários dos locais ou ainda a terceiros;
- **4.5-** Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamento dos funcionários, técnicos e ferramentas até os locais de execução dos serviços;



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904 Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

- **4.6-** Obedecer às normas de segurança e medicina do trabalho para o tipo de atividade, ficando por sua conta o fornecimento, antes do início da execução dos serviços, dos Equipamentos de Proteção Individual EPI e coletiva EPC, caso necessário a seus funcionários;
- 4.7- Responsabilizar-se pela retirada de eventuais entulhos resultantes da execução dos serviços;

#### CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

- **5.1-** A **CONTRATADA**, sob nenhuma hipótese, poderá impedir ou restringir o acesso dos fiscais de obra e de seus superiores ao canteiro de obras e aos locais de serviço.
- 5.1.1- A fiscalização será ampla e irrestrita, sendo realizada de forma direta ou indireta pela CONTRATANTE.
- **5.2-** Constatadas irregularidades no objeto, a COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Termo de Referência/Memorial Descritivo, ANEXO I do Edital, determinando sua substituição/correção;
- **5.2.1-** As irregularidades deverão ser sanadas pela **CONTRATADA**, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento por ela da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado, exceto quando a irregularidade for justificadamente considerada de caráter grave ou urgente, hipótese em que poderá ser fixado prazo menor;
- **5.2.2-** Eventuais pedidos para prorrogação de prazo de execução ou para saneamento de irregularidades, desde que devidamente justificados, deverão ser apresentados por escrito a COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO e serão apreciados pela **CONTRATANTE**, que os decidirá.
- **5.2.2.1-** Os pedidos de prorrogação deverão ser submetidos com a devida antecedência, considerando o tempo necessário para o trâmite processual e para que não haja paralisação das atividades pela **CONTRATADA**.
- **5.3- Recebimento Provisório** Concluída a execução da obra e serviços previstos em contrato, a **CONTRARADA** deverá comunicar por escrito o fato à **CONTRATANTE**, por meio de seu responsável pelo acompanhamento e fiscalização, para que seja lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, assinado pelas partes, no prazo de até 15 (quinze) dias, e iniciado, pela COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, vistoria final para verificação do cumprimento das exigências de caráter técnico, dispostas no Termo de Referência/Projeto Básico e Memorial Descritivo (ANEXO I do Edital), e neste contrato.
- **5.3.1-** Quaisquer pendências ou não conformidades detectadas nesta vistoria deverão ser recusadas e elencadas no referido termo, ficando a **CONTRATADA** obrigada à sua imediata substituição e reparação, no prazo de até 15 (quinze) dias, sem ônus para o **CONTRATANTE**.
- **5.3.2-** Findo este prazo, a **CONTRATADA** solicitará nova vistoria, e caso tenham sido plenamente atendidos todos os itens, a **CONTRATANTE** emitirá o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, conforme legislação vigente.
- **5.4- Recebimento Definitivo** Após vistoria que verifique e comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, será promovido pela COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO da **CONTRATANTE** a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, em prazo não superior a 3 (três) meses, contados da data do recebimento provisório e, salvo em casos excepcionais devidamente justificados.

#### CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA DOS SERVICOS EXECUTADOS

**6.1-** A **CONTRATADA** responde pela garantia de todos os materiais empregados e de todos os serviços executados, contra defeitos de fabricação e execução, respectivamente, bem como pela solidez e segurança da obra, durante o prazo de (05) cinco anos, em conformidade com o art. 618 do CC. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não a exime dessas responsabilidades.

### CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

- **7.1-** A **CONTRATANTE** exercerá ampla e irrestrita fiscalização na execução dos serviços objeto deste contrato, a qualquer hora, pela COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO designado pela **CONTRATANTE**.
- **7.1.1-** A fiscalização da **CONTRATANTE** poderá exigir a substituição de qualquer empregado da **CONTRATADA**, de acordo com o interesse dos serviços, o que deverá ocorrer em até 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação.
- **7.2-** O objeto será recebido pela COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, que expedirá a O.I.S.- Ordem de Início dos Serviços, os Atestados de Realização dos Serviços e os TERMOS DE RECEBIMENTO, Provisório e Definitivo;
- **7.2.1-** Os Atestados de Realização dos Serviços e os Termos de Recebimento Definitivo serão expedidos com base nos serviços efetivamente executados e medidos, respeitados os limites estabelecidos no **Cronograma Físico-Financeiro**, ANEXO II do Edital.
- 7.3- As medições para efeito de pagamento serão realizadas de acordo com os seguintes procedimentos:
- **7.3.1-** Após o término de cada período mensal, a **CONTRATADA** efetuará a medição dos serviços realizados, e elaborará relatório contendo os quantitativos totais mensais de cada um dos tipos de serviços efetivamente realizados.



### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

### EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

- **7.3.2-** As medições serão efetuadas mensalmente, conjuntamente entre a Secretaria de Obras e Mobilidade da **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**, levando-se em consideração somente os serviços efetivamente realizados e apurados, e os quantitativos, preços unitários e globais contratados, conforme **Cronograma Físico-Financeiro** ANEXO III do Edital.
- **7.4.3-** A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO solicitará à **CONTRATADA**, na hipótese de recusas e/ou incorreções de valores, a correspondente retificação objetivando a emissão da nota fiscal/fatura;
- **7.4.3.1-** Os serviços recusados, depois de refeitos e aceitos pela COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, serão somados à medição dos serviços do mês seguinte.
- **7.5-** Após a conferência e aprovação dos quantitativos e valores apresentados, a COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO comunicará a **CONTRATADA**, no prazo de até 3 (três) dias úteis contados do recebimento do relatório, o valor aprovado, e autorizará a emissão da correspondente nota fiscal/fatura.
- **7.5.1-** Após a aprovação da medição, a contratada deverá providenciar:
  - a) O boletim de medição aprovado, assinado e carimbado pelo responsável técnico;
- **b)** Relatório Fotográfico com o mínimo de 06 (seis) fotos coloridas, que demonstrem claramente a execução dos serviços objetos de medição, nas etapas correspondentes;
- c) O diário de obras (vias da fiscalização) assinado e carimbado pelo responsável técnico;
- d) A documentação contábil e trabalhista exigida em contrato.
- **7.6-** As notas fiscais/faturas de Serviço deverão ser emitidas pela **CONTRATADA**, contra o **CONTRATANTE**, e apresentadas no prazo de até 3 (três) dias úteis para a COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO.
  - a) Dados para faturamento:

Tomador: Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu

CNPJ: 45.301.264/0001-13

Endereço: Rua Henrique Coppi, 200 – Loteamento Morro do Ouro – Mogi Guaçu/SP

CEP: 13840-904

- **7.6.1-** A Notas Fiscais/Faturas dos Serviços deverá ser apresentada conjuntamente dos documentos exigidos no *subitem* **7.5.1** e dos documentos comprovatórios do recolhimento de encargos e tributos referentes aos serviços prestados (INSS, FGTS e ISSQN).
- **7.6.1.1-** O <u>Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN</u> é devido no Município onde os serviços estão sendo executados em consonância com as disposições contidas na Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003.
- **7.7-** Recebidas as Notas Fiscais ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de aprovação e liberação pela COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, prorrogáveis por igual período

### CLÁUSULA OITAVA - PAGAMENTO

- **8.1-** Para efeito de pagamento, a **CONTRATADA** encaminhará os documentos de cobrança para a Comissão de Fiscalização, em parcelas de acordo com as medições realizadas e aprovadas.
- **8.1.1-** A emissão da Nota Fiscal fica condicionada à aprovação do serviço pela **CONTRATANTE**.
- **8.2-** Os **pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias**, contados da data em que forem atestadas as medições, com base nos serviços efetivamente executados e medidos, respeitados os limites estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro, mediante aprovação e liberação da Nota Fiscal/Fatura pela COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO da **CONTRATANTE**.
- **8.2.1-** Para efeito de pagamento, cada faturamento deverá vir acompanhado dos comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos referidos no *subitem 7.6.1.*
- **8.3-** Conforme legislação vigente, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica NF-e, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.
- **8.3.1-** Quando da emissão da nota fiscal/fatura, a **CONTRATADA** deverá destacar o valor das retenções dos tributos cabíveis.
- **8.3.2-** Observar-se-ão ainda o disposto na Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009 e alterações, e a legislação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil RFB.
- **8.4-** A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento em dias de expediente no **CONTRATANTE**.
- **8.4.1-** Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente.
- **8.4.2-** Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

### EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

- **8.5-** Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal, será interrompida a contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização da documentação fiscal.
- **8.6-** Quando for constatada qualquer irregularidade na nota fiscal/fatura, será imediatamente solicitada à **CONTRATADA** carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada para a Comissão de Fiscalização no prazo de 2 (dois) dias.
- **8.6.1-** Caso a **CONTRATADA** não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado a partir da data da sua apresentação.
- **8.7-** No caso de a **CONTRATADA** estar em situação de **recuperação judicial**, deverá apresentar declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial.
- **8.8-** No caso de a **CONTRATADA** estar em situação de **recuperação extrajudicial**, junto com os demais comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.
- **8.9-** A não apresentação das comprovações de que tratam os *subitens 8.7* e *8.8*, assegura a **CONTRATANTE** o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes.
- **8.10-** Os pagamentos ou as liquidações dos valores contratados não isentará a **CONTRATADA** de suas obrigações e responsabilidades pelos serviços executados, especialmente aqueles relacionados com a qualidade dos materiais utilizados e das obras e serviços executados.

### **CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE**

- **9.1-** Eventualmente, caso haja a prorrogação do prazo contratual, o reajuste ou revisão dos valores das parcelas da proposta ocorrerão nos termos e condições da Lei 14.133/21, pelo **índice IPCA / IBGE** de correção monetária, ou outro índice que venha a substituí-lo, proporcionalmente aos custos da planilha contratual.
- **9.1.1-** O reajuste será calculado em conformidade com a legislação vigente.
- **9.1.2-** A atualização dos preços será processada a cada período completo de 12 (doze) meses, tendo como referência o mês da data prevista para a apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS.
- **9.2-** Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela **CONTRATANTE**, esta deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em prejuízo da Municipalidade.
- **9.3-** Fica facultado á **CONTRATANTE** realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela **CONTRATADA**.
- **9.4-** As parcelas do cronograma físico-financeiro correspondentes às etapas que deveriam ser concluídas dentro do período referido, somente serão reajustadas, se o atraso registrado não for decorrente de responsabilidade da **CONTRATADA**.
- **9.5-** No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajuste, a **CONTRATANTE** pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
- **9.6-** Caso o índice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, serão adotados, em substituição, os que vierem a ser determinados pela legislação então em vigor.
- **9.6.1-** Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 9.7- Os reajustes poderão ser formalizados por meio de apostilamento e não poderão alterar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
- **9.7.1-** O reajuste não interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato com base no disposto na alínea "d", inciso II, art. 124 da Lei Federal 14.133/2021.

### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

**10.1-** Além das obrigações e disposições constantes do Edital, Termo de Referência/Projeto Básico e Memorial Descritivo, e da Lei Federal nº 14.133/2021, são obrigações das partes:

### **10.2- DA CONTRATANTE:**

**10.2.1-** Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo **CONTRATADO**, de acordo com o processo licitatório, contrato e seus respectivos anexos, independente de suas transcrições;



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

### EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

- 10.2.2- Receber os serviços nos prazos e condições estabelecidas em todo o processo;
- **10.2.3-** Notificar a **CONTRATADA** por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;
- **10.2.4-** Notificar a **CONTRATADA**, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 10.2.5- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela CONTRATADA;
- **10.2.6-** Comunicar a **CONTRATADA** para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução dos serviços, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o <u>art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;</u>
- **10.2.7-** Efetuar o pagamento à **CONTRATADA** do valor correspondente à execução do serviço, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;
- **10.2.8-** Aplicar à **CONTRATADA** as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- **10.2.9-** Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- **10.2.9.1-** A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir quaisquer pendências formalizadas, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 10.2.10- Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela CONTRATADA.
- **10.2.11-** Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
- 10.2.12- Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.
- 10.2.13- Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.
- **10.2.14-** Exigir da **CONTRATADA** que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
  - a)"as built", elaborado pelo responsável por sua execução;
  - b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás, se for o caso;
- **10.2.15-** Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas.
- **10.2.16**-Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela **CONTRATADA**, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.
- **10.2.17-**Não responder por quaisquer compromissos assumidos pela **CONTRATADA** com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
- **10.2.18-** Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

### 10.3- DA CONTRATADA:

- **10.3.1-** A **CONTRATADA** deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
- **10.3.2-** Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.
- 10.3.2.1- A indicação ou a manutenção do preposto da CONTRATADA poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

### EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

que devidamente justificada, devendo a CONTRATADA designar outro para o exercício da atividade.

- **10.3.3-** Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- **10.3.4-** Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
- **10.3.5-** Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 10.3.6- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o <u>Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990)</u>, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
- **10.3.7-** Efetuar comunicação à **CONTRATADA**, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.
- **10.3.8-** Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do <u>artigo 48.</u> parágrafo único, da Lei n° 14.133, de 2021;
- **10.3.9-** Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores SICAF, a **CONTRATADA** deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:
  - a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
  - b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
  - c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
  - d) Certidão de Regularidade do FGTS CRF; e
  - e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT;
- **10.3.10-** Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao **CONTRATANTE**;
- **10.3.11-** Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
- **10.3.12-** Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo **CONTRATANTE** ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
- **10.3.13-** Paralisar, por determinação da **CONTRATANTE**, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- **10.3.14-** Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
- **10.3.15-** Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- **10.3.16-** Submeter previamente, por escrito, à **CONTRATANTE**, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
- 10.3.17- Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- **10.3.18-** Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

- **10.3.19-** Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
- 10.3.20- Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- **10.3.21-** Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124. II. d. da Lei nº 14.133. de 2021;
- 10.3.22- Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da CONTRATANTE;
- 10.3.23- Manter os empregados nos horários predeterminados pela CONTRATANTE.
- 10.3.24- Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.
- 10.3.25- Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.
- 10.3.26- Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
- **10.3.27-** Atender às solicitações da **CONTRATANTE** quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.
- 10.3.28- Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE.
- **10.3.29-** Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a **CONTRATADA** relatar à **CONTRATANTE** toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
- 10.3.30- Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da CONTRATANTE.
- **10.3.31-** Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidras sanitárias, elétricas e de comunicação.
- **10.3.32-** Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.
- **10.3.33-** Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.
- **10.3.34-** Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.
- 10.3.35- Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo,
- 10.3.36- Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto nº 5.975, de 2006, de:
- a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA;
- b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA;
- c) florestas plantadas; e
- d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

- **10.3.37-** Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do <u>artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010</u>, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:
- a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;
- **b)** Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e legislação correlata;
- c) Documento de Origem Florestal DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e
- **10.3.37.1-** Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a **CONTRATADA** deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.
- **10.3.38-** Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente CONAMA, conforme artigo 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19101/2010, nos seguintes termos:
- **10.3.38.1-** O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.
- **10.3.38.2-** Nos termos dos <u>artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002</u>, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
- **10.3.38.2.1- resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados):** deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.
- **10.3.38.2.2- resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações):** deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura
- 10.3.38.2.3- resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.
- **10.3.38.2.4- resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde):** deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.
- **10.3.38.3-** Em nenhuma hipótese a **CONTRATADA** poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.
- 10.3.38.4- Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas ABNT, ABNT NBR ns. 15.112,15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
- **10.3.39-** Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
- **10.3.39.1-** Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução <u>CONAMA nº 382. de 26/12/2006</u>, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
- 10.3.39.2- Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, nos termos da Resolução CONAMA nº 01, de 08/03/90, e legislação correlata.
- **10.3.40-** Nos termos do <u>artigo 4º, § 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010</u>, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimentos e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.
- **10.3.41-** Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da **CONTRATANTE**, de seus



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

### EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

- **10.3.42-** Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.
- **10.3.43-** Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SEGURANÇA NA OBRA E SINISTROS

- 11.1- As responsabilidades civil, administrativa e penal por danos à saúde, à segurança pública e ao meio ambiente, resultante de qualquer tipo de ação ou acidente ocorrido em virtude da realização dos serviços objeto deste contrato, bem como da sua manutenção ou, por outro lado, pela omissão na realização de quaisquer atividades de escopo da empresa executora dos serviços será atribuível exclusivamente à **CONTRATADA**, que ficará obrigada ao pagamento de todos os prejuízos havidos pela **CONTRATANTE**, bem como de quaisquer indenizações, multas, obrigações de fazer ou não fazer, que venham a ser pleiteadas ou impostas em virtude de eventual acidente que venha a ocorrer.
- **11.2-** Em caso de sinistro durante a execução dos serviços deverá a **CONTRATADA**, por seu responsável técnico, comunicá-lo de imediato à **CONTRATANTE** e as autoridades competentes, conforme o caso, obrigando-se ainda, a cumprir as recomendações que lhe forem transmitidas pelos técnicos da **CONTRATANTE** com relação as providências de caráter imediato, com o objetivo de minimizar as consequências do acidente.
- **11.3-** A **CONTRATADA** será responsável, por qualquer erro ou serviços executados em desacordo com o exigido neste contrato e edital, correndo por sua conta e recuperação e recomposição dos mesmos e consequente pagamento dos danos e prejuízos, que por si ou seus prepostos, vier a causar à **CONTRATANTE** e a terceiros, e pelo pagamento de indenizações, honorários de advogados, custas judiciais e outras despesas a que a **CONTRATANTE** ficar sujeita em consequência de ações movidas por ela ou terceiros prejudicados, até sentença final e sua execução.
- **11.4-** A **CONTRATADA** será a única responsável por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados ou prepostos, no desempenho das tarefas relativas ao presente edital e seus anexos, na área ocupada pelos serviços e respectivas instalações ou em suas imediações, responsabilizando-se ainda pelo cumprimento de todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciárias a eles referentes.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

- **12.1-** O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
- **12.2-** Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.
- 12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da CONTRATADA:
- 12.2.1.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- **12.2.1.2.** poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
- 12.3- O contrato poderá ser extinto, antes de cumpridas as obrigações legais e/ou contratuais ou antes do término de seu prazo de vigência, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei 14.133/2021, bem como de forma consensual, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
- **12.3.1-** Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
- 12.4- A extinção do contrato poderá ser:
  - a) Por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;
  - **b)** Consensual, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da CONTRATANTE;
  - c) Por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.
- **12.5-** O descumprimento, por parte da **CONTRATADA**, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao **CONTRATANTE** o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.
- 12.5.1- A rescisão do contrato, com base no item anterior, sujeita a CONTRATADA à multa rescisória de 30% (trinta por



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="https://www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

### EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

cento) sobre o valor do contrato (no caso de desistência da prestação total dos serviços) ou do saldo do contrato existente na data da rescisão (no caso de desistência da conclusão dos serviços), independentemente de outras multas aplicadas à **CONTRATADA** por infrações anteriores.

- 12.6- Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa.
- **12.7-** No caso de a **CONTRATADA** estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência ensejará a imediata rescisão deste contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.
- **12.8-** Poderá ocorrer a extinção do contrato caso se constate que a **CONTRATADA** mantém vínculo com dirigente da **CONTRATANTE** ou com agente público que desempenhe função na licitação ou na fiscalização do contrato, nos termos do art. 14, IV, da Lei 14.133/2021.
- 12.9- O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
- **12.9.1-** Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- **12.9.2-** Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos:
- 12.9.3- Indenizações e multas.

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 13.1- Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:
  - a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- **b)** der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
- 13.2- Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções
- **13.2.1-** <u>Advertência</u>, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (<u>art. 156. §2°, da Lei n° 14.133, de 2021</u>);
- **13.2.2-** <u>Impedimento de licitar e contratar</u>, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);
- **13.2.3-** <u>Declaração de inidoneidade para licitar e contratar</u>, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (<u>art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021</u>).

### 13.2.4- Multa,

- **13.2.4.1-** Caso seja comprovado o atraso injustificado da execução dos serviços, sem prejuízo do disposto no *subitem 13.2.1*, sujeitará a **CONTRATADA** à aplicação de multa sobre o valor da obrigação não cumprida, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção:
  - a) Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
    - **a.1)** O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração Municipal a promover a **extinção do contrato** por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o <u>inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133</u>, de 2021.
  - **b)** Compensatória, para as infrações descritas nas *alíneas "e"* a *"h"* do *subitem 3.1*, de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.
  - c) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na *alínea "c"* do *subitem 13.1*, de 20% (vinte por cento) a 50% (cinquenta por cento) do valor do Contrato.
- d) Para infração descrita na *alínea "b"* do *subitem 13.1*, a multa será de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

### EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

- e) Para infrações descritas na *alínea "d"* do *subitem 13.1*, a multa será de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor do Contrato.
- f) Para a infração descrita na *alínea "a"* do *subitem 13.1*, a multa será de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.
- **13.3-** A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à **CONTRATANTE** (art. 156, §9°, da Lei no 14.133, de 2021)
- **13.4-** Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (<u>art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021</u>).
- **13.4.1-** Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021)
- **13.4.2-** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela **CONTRATADA**, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de 2021).
- **13.4.3-** Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de *30 (trinta) dias*, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- **13.5-** A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à **CONTRATADA**, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do <u>art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021</u>, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 13.6- Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021):
- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- **d)** os danos que dela provierem para a **CONTRATANTE**;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- **13.7-** Os atos previstos como infrações administrativas na <u>Lei nº 14.133, de 2021</u>, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na <u>Lei nº 12.846, de 2013</u>, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida <u>Lei (art. 159)</u>.
- 13.8- A personalidade jurídica da CONTRATADA poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)
- **13.9-** A **CONTRATANTE** deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no <u>Cadastro Nacional de Empresas inidôneas e Suspensas (CEIS)</u> e no <u>Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)</u>, instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (<u>Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021</u>)
- **13.10-** As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do <u>art. 163 da Lei nº 14.133/21</u>.
- **13.11-** Os débitos da **CONTRATADO** para com a **CONTRATANTE**, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a **CONTRATADA** possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da <u>Instrução Normativa SEGES/ME</u> nº 26, de 13 de abril de 2022.

### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E PREPOSTO

- **14.1-** A **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**, fundamentados nos Artigos 117 e 118 da Lei Federal nº 14.133/21, executarão o acompanhamento e a fiscalização dos serviços contratados, através da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO e do PREPOSTO DA CONTRATADA, pelos representantes abaixo designados:
- **14.1.1-** COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO:



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <a href="www.mogiguacu.sp.gov.br">www.mogiguacu.sp.gov.br</a>

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

GESTOR: Eng.º Pedro Luís Mendes de Souza

Cargo: Assessor I CPF Nº 055.911.848-12 CREA: 060.118.566-4

E-mail: pedro.luis3248@terra.com.br

GESTOR SUBSTITUTO: Gilvonete de Lima Campos

Cargo: Gerente de Departamento

CPF Nº 120.632.758-82 CREA: 068.514.208-9

E-mail: <a href="mailto:sov-obras@mogiguacu.sp.gov.br">sov-obras@mogiguacu.sp.gov.br</a>

FISCAL: Eng.º Fernando Eduardo Fernandes Lima

Cargo: Assessor I CPF Nº 158.380.008-56 CREA: 24383293

E-mail: fernando.lima@mogiguacu.sp.gov.br

14.1.2- PREPOSTO DA CONTRATADA:

Nome: Cargo: CPF Nº E-mail:

**14.2-** A fiscalização dos serviços e obras pela **CONTRATANTE** não exime nem diminui a completa responsabilidade da **CONTRATADA**, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais.

### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

<b>15.1-</b> Nos termos do 14.133/2021, a <b>CONTRATADA</b> apresentou GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, no valor de <b>R\$</b>
, correspondence a 370 (cineo por cento) do valor global deste contrato.
- ou -
(SE APLICÁVEL A EXIGÊNCIA DE GARANTIA ADICIONAL)
15.1- Nos termos do 14.133/2021, a CONTRATADA apresentou GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, no valor total de
R\$(), resultante da prestação conjunta da:
a) GARANTIA CONTRATUAL, no valor de R\$
b) GARANTIA ADICIONAL, nos termos do art. 59, §5º desta mesma lei, no valor corresponde de R\$
(), equivalente à diferença entre o valor de sua proposta e 85% do valor estimado pela Administração.

- **15.2-** A(s) garantia(s) prestada(s), se apresentada(s) através da moeda corrente (em dinheiro), será(ão) devolvida(s) após o recebimento definitivo dos serviços, descontados os eventuais débitos e multas aplicadas à **CONTRATADA**.
- **15.3-** Terá como validade mínima o prazo de execução contratual acrescido do prazo de recebimento definitivo, conforme previsto no Termo de Referência/Projeto Básico, ANEXO I do Edital.
- **15.4-** A **CONTRATADA** perderá a "caução de garantia do contrato", em favor da **CONTRATANTE**, se por sua culpa for promovida rescisão contratual.
- **15.5-** Em caso de aditivo de prazo ou valor e a garantia não cobrir o período prorrogado ou o valor aditado, o **CONTRATADO** terá que complementá-la.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

- **16.1-** Fica a **CONTRATADA** obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões do objeto deste instrumento, observados os termos e limites previstos no art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021.
- 16.2- Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao presente contrato, respeitadas as disposições da Lei Federal  $n^{\circ}$  14.133/2021.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <u>www.mogiguacu.sp.gov.br</u>

### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

- **17.1-** O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, suas alterações e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.
- **17.2-** Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do Direito.

### CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

**18.1-** Fica eleito o FORO da COMARCA DE MOGI GUAÇU/SP, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões relativas ou resultantes deste CONTRATO, que não tenham sido resolvidas administrativamente.

E por assim estarem de pleno acordo com as disposições e condições do presente Contrato, as PARTES assinam na presença das testemunhas, que também o assinam, para que se produzam seus legais e jurídicos efeitos.

Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, \_\_\_\_\_\_ de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU RODRIGO FALSETTI PREFEITO MUNICIPAL P/CONTRATANTE

rodrigofalsetti@mogiguacu.sp.gov.br rodrigofalsetti@hotmail.com RAZÃO SOCIAL NOME REPRESENTANTE P/CONTRATADA E-mail Institucional:

E-mail Pessoal:

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO:

Eng.º PEDRO LUÍS MENDES DE SOUZA ASSESSOR I GESTOR DO CONTRATO GILVONETE DE LIMA CAMPOS GERENTE DE DEPARTAMENTO GESTOR SUBSTITUTO

Eng<sup>2</sup>. FERNANDO EDUARDO FERNANDES LIMA ASSESSOR I FISCAL

**TESTEMUNHAS:** 

NOME CPF № P/ CONTRATANTE NOME CPF № P/ CONTRATADA



Assinatura: \_\_

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904 Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <u>www.mogiguacu.sp.gov.br</u>

## EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

### SUBANEXO I – TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO № 11/2021)

CON	TRATO Nº (DE ORIGEM):2024 TRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU - CNPJ/MF nº 45.301.264/0001-13
OBJ	TRATADO: ETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO ÁLTICO EM DIVERSAS RUAS, EM BAIRROS DISTINTOS NO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU/SP.
Pelo	presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.	Estamos CIENTES de que:
	<b>a)</b> o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
	<b>b)</b> poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução $n^{\varrho}$ 01/2011 do TCESP;
	c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
	d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo $2^{\circ}$ das Instruções $n^{\circ}01/2020$ , conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
	e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2.	Damo-nos por NOTIFICADOS para:
	a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
	<b>b)</b> Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
LOC	AL e DATA: Mogi Guaçu, de 2024
AUT	ORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nom	e: RODRIGO FALSETTI
_	o: Prefeito Municipal 268.525.708-00
	PONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE
	<u>ΓΑÇÃO:</u> e: RODRIGO FALSETTI
	o: Prefeito Municipal
CPF:	268.525.708-00
Assi	natura:
RES	PONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
	(a) contratante:
	e: <b>RODRIGO FALSETTI</b> o: Prefeito Municipal
	268.525.708-00
Assi	natura:
Pela	contratado(a):
Nom	e:
Carg	



Assinatura: \_\_

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

# Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 7/2024 - PROCESSO Nº 9.740/2024

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: Nome: **DANIEL ROSSI** Cargo: Secretário Municipal de Obras e Mobilidade CPF: 016.128.288-17 Assinatura: \_\_\_ **GESTOR(ES) DO CONTRATO:** GESTOR: PEDRO LUÍS MENDES DE SOUZA Cargo: Assessor I CPF: 055.911.848-12 Assinatura: \_\_ GESTOR SUBSTITUTO: GILVONETE DE LIMA CAMPOS Cargo: Gerente de Departamento CPF: 120.632.758-82 Assinatura: \_ FISCAL: FERNANDO EDUARDO FERNANDES LIMA Cargo: Assessor I CPF: 158.380.008-56 Assinatura: \_\_ **DEMAIS RESPONSÁVEIS (\*):** Tipo de ato sob sua responsabilidade: Condução da Sessão Pública da concorrência. Cargo: Agente de Contratação CPF: **Tipo de ato sob sua responsabilidade:** Auxiliar o Agente de Contratação na Sessão Pública da concorrência. Nome: Cargo: CPF:

<sup>(\*) -</sup> O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).