



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU  
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

DADOS DA TABELA:	SIGILO	LICITAÇÃO
	REVISÃO	REVISÃO 04
	DATA	01/09/2022
DATA BASE:	CDHU	NÃO DESONERAÇÃO 05/2022
	SINAPI	NÃO DESONERAÇÃO 06/2022
	SIURB	NÃO DESONERAÇÃO 01/2022
BDI 1:	20,73%	
BDI 2:		

#### COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
<b>Composição</b>	<b>CPU-01</b>	<b>Próprio</b>	<b>LIXEIRA DUPLA, CAPACIDADE 60 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS</b>	<b>UN</b>	<b>1,00</b>	<b>1257,35</b>	<b>1257,35</b>
Insumo	B.01.000.010139	CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	0,75	23,67	17,74
Insumo	B.01.000.010146	CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,75	19,45	14,58
Insumo	00042440	SINAPI	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATJ	Material	UN	1,00	1225,03	1225,03

10.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
<b>Composição</b>	<b>CPU-02</b>	<b>Próprio</b>	<b>REMOÇÃO DE PLACA E SUPORTE METÁLICO</b>	<b>SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS</b>	<b>UN</b>	<b>1,00</b>	<b>51,72</b>	<b>51,72</b>
Insumo	B.01.000.010139	CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	1,20	23,67	28,39
Insumo	B.01.000.010146	CDHU	Servente	Mão de Obra	H	1,20	19,45	23,33

10.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
<b>Composição</b>	<b>CPU-03</b>	<b>Próprio</b>	<b>RECOLOCAÇÃO DE PLACA E SUPORTE METÁLICO</b>	<b>SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS</b>	<b>UN</b>	<b>1,00</b>	<b>124,90</b>	<b>124,90</b>
Insumo	S.01.000.091713	CDHU	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	Material	m <sup>2</sup>	1,00	64,26	64,26
Insumo	B.01.000.010144	CDHU	Serralheiro	Mão de Obra	H	1,20	31,10	37,31
Insumo	B.01.000.010145	CDHU	Ajudante serralheiro	Mão de Obra	H	1,20	19,45	23,33

Observações:

quinta-feira, 1 de setembro de 2022

Responsável Técnico

Nome: ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR  
CREA/CAU: 5069397510  
ART/RRT: 28027230211860464

Representante Tomador  
Nome: RODRIGO FALSETTI  
PREFEITO MUNICIPAL