

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

OBSERVAÇÃO

O Município de Mogi Guaçu/SP ALERTA a todos os licitantes que, por força do que fixa a legislação vigente e tendo em vista a indisponibilidade do interesse público, está adotando como praxe a instauração dos processos administrativos sancionadores nos casos de prática de conduta vedada na lei e/ou no edital.

Solicitamos que as empresas elaborem e apresentem suas propostas de forma consciente, com a certeza de que poderão cumprir com a prestação dos serviços em objeto da forma como foi previsto no edital e, dentro dos prazos, preços e padrões de qualidade exigidos.

Vale lembrar também que os pedidos de realinhamento de preço são exceções à regra, destinados sempre a situações excepcionalíssimas e somente serão deferidos se em total consonância com a lei.

Ratificamos, portanto, a solicitação para que as propostas sejam elaboradas de forma consciente e responsável, visando afastar quaisquer problemas futuros, tanto para a Administração Pública como para as empresas licitantes.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

- PREÂMBULO -

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU, através da Comissão Municipal de Licitações, de acordo com as autorizações constantes do Processo Licitatório nº 15.986/2022, está promovendo licitação na modalidade Concorrência, sob as condições abaixo, para atender aos interesses da Secretaria de Obras e Mobilidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA № 08/2022 PROCESSO LICITATÓRIO № 15.986/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA ASFÁLTICA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS − CONVÊNIO ESTADUAL № 102377/2022 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

OS ENVELOPES CONTENDO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÃO SER PROTOCOLADOS ATÉ AS 09H DO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022, NO PROTOCOLO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU, NA RUA HENRIQUE COPPI, Nº 200, CENTRO, ANDAR TÉRREO.

Os trabalhos de abertura dos envelopes, acontecerá na Comissão Municipal de Licitações/Sala do Pregão, 6º andar, no mesmo endereço citado, iniciando-se às 09h30min do mesmo dia, em ato público e será conduzido pela Comissão Municipal de Licitações, designados nos autos do processo em epígrafe, indicados pela Autoridade Competente.

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço.

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço global.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente licitação é regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e de forma suplementar, pela Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, com suas alterações, e pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU**, daqui por diante denominada simplesmente de **PREFEITURA**, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra instaurada a presente licitação, na modalidade Concorrência, de acordo com as condições impressas neste edital.

O Edital e os arquivos eletrônicos estarão disponíveis para aquisição na Comissão Municipal de Licitações, situada no 6º andar do endereço acima, no horário das 08h às 16h, em dias úteis, até o dia do certame. Por ocasião da retirada do Edital será cobrada do interessado uma taxa de R\$ 15,00 (quinze reais) a ser pago no andar térreo da **PREFEITURA** no mesmo endereço, correspondente ao custo de reprodução gráfica da documentação fornecida, conforme parágrafo 5º do artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/1993.

O Edital e os arquivos eletrônicos também poderão ser adquiridos sem qualquer ônus através da Internet pelo site https://www.mogiguacu.sp.gov.br/editais.html.

Os interessados poderão solicitar esclarecimentos preferencialmente através do e-mail cml@mogiguacu.sp.gov.br, aos cuidados da Comissão Municipal de Licitações, até o prazo de dois dias úteis anteriores à data para abertura dos envelopes.

As eventuais impugnações contra este Edital deverão ser dirigidas ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, protocoladas no Protocolo Geral da Prefeitura, na forma, nos prazos e com os efeitos estabelecidos em Lei.

Os esclarecimentos prestados e as decisões sobre eventuais impugnações serão disponibilizados na página da Internet: https://www.mogiguacu.sp.gov.br/licitacoes.html.

THAÍS SUELEN DA SILVA Presidente da Comissão Municipal de Licitações

KELLY CRISTINA CAMILOTTI CAVALHEIRO Secretária Municipal de Administração



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

CONCORRÊNCIA № 08/2022. PROCESSO LICITATÓRIO № 15.986/2022.

I - DO OBJETO:

- 1.1.- A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA ASFÁLTICO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO − CONVÊNIO ESTADUAL № 102377/2022 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, com fornecimento de mão de obra, insumos e máquinas e equipamentos necessários, com fornecimento de mão de obra, insumos e máquinas e equipamentos para a perfeita execução dos serviços, de acordo com todos os elementos definidos no termo de referência (Anexo I), que acompanha o presente edital.
- **1.2.-** A empresa licitante vencedora deverá executar os serviços mediante solicitação do **servidor público designado como gestor do contrato.**
- **1.3.-** Em casos de divergências entre edital, termo de referência e proposta de preços, prevalecerá o descrito no termo de referência, por ser o documento primário que deu base aos demais.
- **1.4.-** O Memorial Descritivo Anexo II contém todo o detalhamento do processo executivo para a perfeita execução das obras e serviços.

II - DA VISITA TÉCNICA:

- **2.1** Fica aberta a Visita Técnica para as empresas interessadas em participar da licitação, onde poderão inspecionar o local do empreendimento, indicamos que haja um representante indicado pela mesma para esclarecimento dos serviços a serem prestados no local, ou direcionamento de empresas de fora da cidade, que entregará o "ATESTADO DE VISITA".
- 2.2 Esse atestado, se realizada a visita técnica, deverá constar no envelope de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, conforme modelo Anexo XI:
- **2.3** A "Visita Técnica" deverá ser agendada previamente nesta Secretaria de Obras e Mobilidade da Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu pelo telefone (19) 3851.7017 ou 3851.7018, pelo e-mail: sov-obras@mogiguacu.sp.gov.br ou ainda, pessoalmente no 2º andar do Paço Municipal, situado à Rua Henrique Coppi, 200, Centro neste município de Mogi Guaçu SP;
- 2.4- Caso a licitante opte pela **não realização da visita técnica**, deverá **OBRIGATORIAMENTE**, apresentar declaração de NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNCIA, conforme anexo XII, que deverá constar no envelope №01 − HABILITAÇÃO.
- 2.5- Prazo para Visita Técnica: Até o dia previsto para o certame licitatório.
- **2.6.-** As despesas decorrentes dessa visita, bem como as demais incorridas na fase de proposta, correrão por conta exclusiva da empresa interessada, sem qualquer direito a indenização, reembolso ou compensação a qualquer título.

III - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

- **3.1.-** Poderão participar desta licitação todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado (conforme CNAE Classificação Nacional de Atividades Econômicas, Contrato Social ou outra forma de comprovação da compatibilidade do ramo de atuação da empresa com o objeto da licitação legalmente admitido) que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.
- **3.2.-** Além das vedações estabelecidas pelo **artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93,** não será permitida a participação de empresas:
- 3.2.1.- Estrangeiras que não funcionem no País;
- **3.2.2.- Impedidas de licitar e/ou contratar** com a Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e da **Súmula nº 51¹** do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
- 3.2.3.- Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98 e impedidas de contratar para fins estabelecidos pela Lei Estadual nº 10.218/99;
- 3.2.4.- Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.
- **3.3.** Como condição de participação, será verificado pela Comissão Municipal de Licitações a existência de sanção que impeça a participação no certame, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- 3.3.1.- Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa CNJ;
- $3.3.2. \hbox{-} \textbf{Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da Uni\tilde{a} e Tribunal de Contas do Estado de SP; e$

¹ SÚMULA Nº 51 - A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar (artigo 87, IV da Lei nº 8.666/93) tem seus efeitos jurídicos estendidos a todos os órgãos da Administração Pública, ao passo que, nos casos de impedimento e suspensão de licitar e contratar (artigo 87, III da Lei nº 8.666/93 e artigo 7º da Lei nº 10.520/02), a medida repressiva se restringe à esfera de governo do órgão sancionador.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

3.3.3.- Sistema Eletrônico de Certidões da CGU - Controladoria-Geral da União (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM).

3.3.4.- A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

3.3.5.- A Comissão Municipal de Licitações não se responsabilizará por eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação.

IV - DO CREDENCIAMENTO:

- **4.1.** A licitante poderá fazer-se representar neste certame desde que, no início da sessão pública, seu representante legal apresente cópia do contrato social ou estatuto da empresa, no qual lhe é outorgado amplo poder de decisão;
- **4.1.1-** Caso o representante legal da licitante delegue esta função para um terceiro, este deverá apresentar a Carta Credencial, conforme Anexo VII deste Edital, com a firma do representante legal da empresa que assina, devidamente reconhecida em cartório, ou procuração pública ou particular, **acompanhada de documento comprobatório dos poderes de quem a outorgou**;
- **4.1.2-** Não será admitido um mesmo representante para mais de uma licitante, nem de dois representantes ou mais para uma mesma licitante.

V - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:

5.1.- OS ENVELOPES 01 e 02 CONTENDO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÃO SER PROTOCOLADOS, conforme consta no Preâmbulo deste edital, devidamente fechados, indicando na parte externa:

Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu Rua Henrique Coppi, 200, Centro - Morro do Ouro Rua Henrique Coppi, 200, Centro – Morro do Ouro Mogi Guacu SP Mogi Guacu SP A/C - COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES A/C - COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES **CONCORRÊNCIA Nº 08/2022 CONCORRÊNCIA Nº 08/2022** ENVELOPE № 01 "DOCUMENTAÇÃO" ENVELOPE № 02 "PROPOSTA DE PRECOS" Razão Social: Razão Social: Fone e E-mail: Fone e E-mail:

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE № 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

As **Microempresas** e **Empresas de Pequeno Porte** deverão apresentar declaração conforme modelo estabelecido no ANEXO VIII deste Edital, visando ao exercício do direito de preferência e fruição do benefício de habilitação com irregularidade fiscal e trabalhista, e apresentada, **preferencialmente**, FORA dos Envelopes nº 01 (Documentação) e nº 02 (Proposta de Preços).

6.1.- No que se refere à **DOCUMENTAÇÃO COMPLETA**, os licitantes deverão apresentar:

6.1.1. - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- **a) Registro empresarial na Junta Comercial**, no caso de empresário individual (ou cédula de identidade em se tratando de pessoa física não empresária);
- **b)** Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedade empresária;
- c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade empresária;
- d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
- e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- f) Considerando a vedação de subcontratação total e parcial dos serviços, a empresa licitante/consorcio deverá apresentar licença de operação e instalação do aterro sanitário em vigor², emitida pelos órgãos competentes, comprovando a capacidade de recebimento dos resíduos estimados à serem coletados no Município de Mogi Guaçu (classe II-A).

²TC 00019635.989.21-3 "... as licenças e autorizações de natureza ambiental tem relação direta com a qualificação jurídica da empresa administradora do aterro, tratando-se, portanto, de documentação legal obrigatória para sua regular instalação, operação e funcionamento, devendo compor documentos de habilitação em conformidade ao artigo 28. da Lei nº 8.666/93. (Conselheiro Dimas Ramalho)."



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

6.1.2.- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
- **b)** Prova de **inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual** <u>e/ou</u> **Municipal**, relativo à sede ou ao domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
- c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos <u>ou</u> Positiva com Efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;
- **d)** Prova de **Regularidade para com a Fazenda Estadual, inscrito em dívida ativa**, da sede ou do domicílio do licitante relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação:
 - Certidão de Regularidade de ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pelo Estado sede da empresa licitante <u>ou</u> declaração de isenção <u>ou</u> de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei.
- e) Certidão Negativa <u>ou</u> Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pela Prefeitura do domicílio ou sede do licitante.
- f) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa.
- **6.1.2.1.-** A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das **microempresas** e **empresas de pequeno porte** somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, porém, será obrigatória a apresentação durante a fase de habilitação dos documentos exigidos neste subitem, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da PREFEITURA, para a regularização da documentação, com emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. A não regularização da documentação implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se à convocação dos licitantes remanescentes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório.

6.1.3.- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA/OPERACIONAL:

- a) Vide Termo de Referência Anexo II item 11.
- b) ATESTADO DE VISITA TÉCNICA, emitido pela Secretaria de Obras e Mobilidade, conforme modelo ANEXO XI, <u>ou</u> DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA, conforme modelo ANEXO XII.

6.1.4.- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- **a) Certidão negativa de falência e concordata** expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de expedição não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para a apresentação dos envelopes.
- **b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial** expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de expedição não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para a apresentação dos envelopes.
- **b¹)** Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.
- c) Balanço patrimonial <u>e</u> demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, <u>vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios</u>, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta. (O balanço deverá estar registrado e autenticado pelas Juntas Comerciais ou repartições encarregadas do Registro do Comércio).
- c^1) A boa situação financeira da proponente será comprovada, ademais, pelos seguintes índices mínimos, exigidos no processo licitatório:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE ≥ (MAIOR OU IGUAL) 1,0

ILC = AC/PC

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL ≥ (MAIOR OU IGUAL) 1,0 ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP)

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO ≤ (MENOR OU IGUAL) 0,5

IE = (PC + ELP) / AT

LEGENDA:



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

AC = ATIVO CIRCULANTE

PC = PASSIVO CIRCULANTE

RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

AT = ATIVO TOTAL

- d) O cálculo desses índices deverá ser apresentado pela proponente com assinatura do contador devidamente inscrito no CRC.
- e) Apenas poderão participar do certame, empresas com capital social ou Patrimônio Líquido <u>igual ou superior a R\$ 858.591,25 (Oitocentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos)</u>, na forma da legislação em vigor e registrados nas Juntas Comerciais do Estado em que se estabelecem até a data da licitação.
 e¹) A comprovação do Capital Social ou Patrimônio Líquido mínimo será feita mediante verificação do balanço patrimonial apresentado.

6.1.5.- OUTRAS COMPROVAÇÕES:

Declarações subscritas por representante legal da licitante, elaboradas em papel timbrado, conforme ANEXO IX deste edital, atestando que:

- a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;
- **b)** A empresa atende as **normas relativas à saúde e segurança no Trabalho**, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;
- c) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;
- d) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.
- **e) Para microempresas ou empresas de pequeno porte**: a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos declara conhecer na íntegra.
- f) ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO, O (A) LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ INDICAR SEU PREPOSTO, QUE PODERÁ SER SUBSTITUÍDO COM A NECESSÁRIA ANTECEDÊNCIA.
- f¹) Faculta-se a adoção do modelo de declaração fornecido com este edital através do ANEXO X.
- f^2) No caso de licitante não credenciada, a falta da declaração citada **não causará** a inabilitação da proponente, estando a mesma ciente de que, assim que solicitado por responsáveis da Comissão Municipal de Licitações, deverá fornecer os dados do Preposto.
- g) A empresa não possui impedimento ou suspensão de licitar ou contratar com a administração pública.

6.2. – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Todos os documentos de que trata este item deverão, quando for o caso:

- 6.2.1.- Estar em plena validade na data fixada para a apresentação dos envelopes;
- a) Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, esta PREFEITURA aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas;
- **6.2.2.** Poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que seja apresentado o original para que sejam autenticados por servidor da administração, ou por publicação em órgão da imprensa oficial;
- 6.2.3.- Não serão aceitos protocolos de entrega de certidões ou de outros documentos exigidos neste Edital;
- **6.2.4.-** Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

6.2.5.- A Comissão Municipal de Licitações diligenciará efetuando consulta direta na **internet** nos respectivos **sites** dos órgãos expedidores para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico.

6.3.- A licitante será INABILITADA quando:

- **6.3.1.-** Deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos no envelope Documentação ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, não se admitindo complementação posterior;
- **6.3.2.-** Algum documento apresentar falha não sanável na sessão.
- **6.4.** A documentação apresentada destina-se exclusivamente à habilitação do interessado na presente licitação, não implicando qualquer processo de cadastramento para futuras licitações.

VII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE № 02 - PROPOSTA DE PREÇOS:

- **7.1-** O **Anexo IV** deverá ser utilizado para a apresentação da Proposta, datilografado ou impresso, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datado e assinada pelo licitante ou seu representante legal.
- **7.2-** A proposta deverá conter as seguintes indicações:
- 7.2.1- A denominação, endereço/CEP, e-mail, telefone, CNPJ do licitante e data;
- **7.2.2- Valores unitários** e **valores unitários** e **totais com BDI Benefícios e Despesas Indiretas**, referentes a material e mão de obra, **com subtotais intermediários**, em algarismos, expressos em moeda corrente nacional, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução do objeto da presente licitação;
- **7.2.2.1. Preço Global dos serviços**, expresso em números e por extenso, em moeda corrente nacional, com no máximo duas casas decimais (sendo desprezadas as demais);
- **7.2.2.2-** Serão verificados e corrigidos os cálculos aritméticos da proposta comercial, prevalecendo sempre às quantidades indicadas pela PREFEITURA e os preços unitários ofertados, desde que não haja majoração do valor global proposto.
- **7.2.2.2.1.** Se constatado erro(s) no(s) cálculos aritméticos da proposta comercial, no qual a correção conforme o item acima resulte na majoração do preço, o Valor Global da Proposta prevalecerá, e será solicitado à licitante, caso esta venha á se tornar primeira classifica da Licitação, a correção da planilha, no prazo indicado pela Comissão, sob pena de desclassificação.
- **7.2.3-** Prazo de execução dos serviços de 10 (dez) meses, contados do recebimento da Ordem de Serviço, conforme Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no Anexo III deste edital, contados da data indicada pela CONTRATANTE na Autorização para Início dos Serviços, podendo o prazo de execução, a critério da Administração Municipal, ser prorrogado nos termos da Lei 7.666/93 e suas posteriores alterações.
- **7.2.4-** Prazo de validade da proposta de, <u>no mínimo</u>, **60 (sessenta) dias corridos**, contados a partir da data da apresentação dos envelopes;
- **7.2.5- CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO, rubricado** e assinado pelo engenheiro/arquiteto responsável pela obra, compatível com o Cronograma de Execução apresentado pela Prefeitura, conforme modelo **ANEXO III**;
- **7.2.6- DECLARAÇÃO**, <u>sob as penas da lei</u>, de que objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Memorial Descritivo Anexo II.
- **7.2.7- DECLARAÇÃO** de que os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro;
- 7.3- É vedada apresentação de proposta parcial para esta contratação, devendo a licitante contemplar todos os itens que a integram.
- 7.4- Não será(ão) admitida(s) proposta (s) inferior(es) à(s) quantidade(s) prevista(s) neste Edital.
- **7.5.** A apresentação da proposta de preços será considerada como evidência de que a proponente examinou criteriosamente os documentos deste Edital, e julgou-os suficientes, para elaboração de proposta voltada a execução do objeto licitado em todos os seus detalhamentos.

VIII - PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E HABILITAÇÃO:

8.1- Os envelopes nº 01 e nº 02 contendo, respectivamente, os documentos de habilitação e a proposta de preços deverão ser **protocolados até as 09h do dia 16 de dezembro de 2022**, no protocolo geral da PREFEITURA, na Rua Henrique Coppi, nº 200, Centro, Andar Térreo.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

- **8.2-** A licitante poderá fazer-se representar neste certame desde que, no início da sessão pública, seu representante legal apresente cópia do contrato social ou estatuto da empresa, no qual lhe é outorgado amplo poder de decisão, conforme clausula V deste edital.
- **8.3-** Os trabalhos da Comissão Municipal de Licitações, objetivando a verificação das condições de participação e de habilitação dos interessados, serão iniciados em ato público no horário e local estabelecidos neste Edital;
- **8.3.1-** Abertos os envelopes nº 1 (documentação de habilitação), os documentos serão conferidos e rubricados pelos membros da Comissão Municipal de Licitações e também pelos representantes presentes.
- **8.4-** Havendo concordância de todos os licitantes quanto às decisões da Comissão Municipal de Licitações tomadas na fase de habilitação e expressa desistência quanto à interposição de recurso, poderá ocorrer, na sequência, a abertura dos envelopes nº 2 (proposta de preços);
- **8.4.1-** Caso não ocorra a hipótese prevista no item 8.4, a Comissão marcará e divulgará, oportunamente, a data para a abertura dos envelopes nº 2 (proposta de precos).
- **8.4.2-** Os envelopes nº 2 (proposta de preços) das licitantes inabilitadas permanecerão fechados e deverão ser retirados pelos interessados depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso, após o que serão inutilizados.
- **8.5** Das sessões lavrar-se-ão atas circunstanciadas nas quais serão registradas todas as ocorrências sendo, ao final, assinadas pelos membros da Comissão Municipal de Licitações e pelos representantes devidamente credenciados.
- **8.6-** As comunicações referentes a este certame serão publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo DOE e Diário Oficial da União DOU, quando for o caso.
- **8.7** Os recursos contra os atos de habilitação ou de julgamento desta licitação deverão ser protocolados no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, no setor de PROTOCOLO, localizado na Rua Henrique Coppi, 200, térreo, Paço Municipal, Centro, Mogi Guaçu, São Paulo, aos cuidados da Comissão Municipal de Licitações e dirigidos ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal;
- **8.8** Os recursos contra as decisões da Comissão Municipal de Licitações nas fases de habilitação ou julgamento das propostas, após sua apreciação e mantida a decisão, serão encaminhados à Autoridade Superior para decidir sobre os mesmos, sendo que, em seguida:
- **8.8.1-** Na fase de habilitação retomar-se-ão os procedimentos para o julgamento das propostas;
- **8.8.2-** Na fase de julgamento da proposta de preços, se for o caso, promover-se-á a homologação do certame e adjudicação do objeto ao vencedor.

IX - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:

- **9.1-** Serão consideradas classificadas as propostas que atenderem integralmente às disposições deste Edital, observandose o disposto no artigo 48, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
- **9.2-** Conforme o artigo 40, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93, serão desclassificadas as propostas que apresentarem planilhas com quantidades diferentes deste edital e preços unitários e total superior ao valor demonstrado na planilha de custo, constante no ANEXO III deste edital.
- **9.3-** A classificação observará a ordem crescente dos preços propostos. Para essa finalidade, a Comissão Municipal de Licitações tomará o **VALOR GLOBAL** de cada proposta.
- **9.4-** Será considerada vencedora a proposta que apresentar o menor **VALOR GLOBAL**;
- **9.4.1-** Em caso de divergência entre os valores, prevalecerá o valor por extenso.
- **9.5-** Em caso de empate, a decisão se dará obrigatoriamente por sorteio, em sessão pública, para a qual serão convocados os interessados.
- **9.6-** Será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, que apresentarem propostas iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta primeira classificada;
- **9.6.1-** Dentre aquelas que satisfaçam as condições previstas no item 9.6, a microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame:
- a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta;
- **b)** Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 9.6, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta;
- **b**¹) entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificação.

.





PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

9.6.2- O exercício do direito de preferência somente será aplicado se a melhor oferta não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

- **9.6.3-** Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão convocadas as remanescentes cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no item 9.6, na ordem classificatória, para o exercício do direito de preferência;
- **a)** Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não configurada a hipótese prevista no item 9.6.3, será declarada a melhor oferta aquela proposta originalmente vencedora do certame.
- **9.7-** É facultada à Comissão Municipal de Licitações ou Autoridade Superior, em qualquer fase desta licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

X - CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

10.1.- Vide ANEXO I (Termo de referência) que acompanha o presente edital e integrará o futuro contrato.

XI - VALOR ESTIMADO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

- 11.1.- O valor global estimado da presente licitação é R\$ 8.585.912,55 (Oito milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, novecentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos), conforme planilha de serviços e custos apresentada no ANEXO III.
- **11.2.** As despesas oriundas do contrato decorrente desta licitação, onerarão as seguintes dotações orçamentárias, consignada no orçamento de 2022 e 2023:

Para 2022

3513 - 08.01.15.451.5003.1.038.449051.02.1000158 - PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS (Convênio) - R\$1.000,00;

326- 08.01.15.451.5003.1.038.449051.01.1100000- PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS (Contrapartida) R\$1.000,00.

Para 2023

- **3513** 08.01.15.451.5003.1.038.449051.02.1000158- PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS (Convênio) R\$2.499.000,00;
- **326** 08.01.15.451.5003.1.038.449051.01.1100000- PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS (Contrapartida) R\$6.084.912,55.

XII - DA CONTRATAÇÃO:

- **12.1-** A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de contrato, a ser assinado pela adjudicatária no prazo de até 3 (três) dias úteis contados da data da convocação, podendo ser prorrogado uma vez por igual período a critério desta PREFEITURA, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
- 12.1.1- A convocação para assinatura do contrato poderá ser formalizada por qualquer meio de comunicação.

12.2- Constituem também condições para a celebração da contratação:

- a) Somente no caso de empresa em situação de recuperação judicial: apresentação de cópia do ato de nomeação do administrador judicial da adjudicatária, ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração recente, último relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;
- **b) Somente no caso de empresa em situação de recuperação extrajudicial:** apresentação de comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

XIII - DA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO EM GARANTIA.

- **13.1** Para assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas, a Administração exigirá a **prestação de garantia contratual, no ato de assinatura do contrato, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato**, podendo a licitante optar por uma das seguintes modalidades, nos termos do artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações subsequentes;
- a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
- b) seguro-garantia; ou
- c) fiança bancária.
- 13.1.1 Em se tratando de garantia prestada através de caução em dinheiro, o depósito deverá ser feito obrigatoriamente em conta corrente do Município a ser informada pela Secretaria Municipal da Fazenda, sendo



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



devolvida monetariamente, nos termos do parágrafo 4º, artigo 56 da Lei Federal nº 8666/93 e alterações subsequentes;

- 13.1.2 Se a opção de garantia for em seguro-garantia ou fiança bancária deverá conter expressamente cláusulas de atualização financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade;
- 13.1.3 A garantia prestada será liberada ou restituída à empresa contratada pela tesouraria da Secretaria Municipal da Fazenda do Município, em até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data do vencimento do contrato.
- 13.2 Em caso de rescisão do contrato e/ou interrupção dos trabalhos, a garantia não será devolvida, a não ser que a rescisão e/ou paralisação decorra de acordo com o órgão responsável da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.
- 14.3 Havendo prorrogação do prazo de vigência do contrato, o prazo de validade da garantia deverá ser prorrogado automaticamente.

12.4.2.- Da Garantia Adicional.

- 12.4.2.1.- Caso seja classificada na forma do § 1º do Art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93, também fica obrigada a recolher, no ato da assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, na importância igual ao resultado da aplicação do critério de cálculo estabelecido no § 2º do mesmo artigo da mesma Lei.
- 12.4.3.- A(s) garantia(s) contratual(is) prevista(s) nesta cláusula deverá(ão) ser(em) mantida(s) durante toda a vigência do contrato, bem como, caso seja feito, de seus eventuais aditamentos.
- 12.4.4.- A(s) garantia(s) prestada(s) pela contratada sera(ão) liberada(s) ou restituída(s) após o termino do contrato e, quando em dinheiro, atualizada(s) monetariamente.

XIV- DAS SANÇÕES:

- 14.1 A desistência da proposta e a recusa em assinar o contrato no prazo estabelecido; quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejarão, além das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93;
- 14.1.1 Cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta, lance ou oferta adjudicada.
- 14.1.2 Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município de Mogi Guaçu e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral, pelo período de até 02 (dois) anos.
- 14.2 Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, a licitante poderá sofrer, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, às sanções adiante previstas:
- 14.2.1 Declaração de inidoneidade enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a PREFEITURA.
- 14.3 Na hipótese de descumprimento por parte da licitante vencedora das obrigações assumidas em contrato ou de infringência de preceitos legais pertinentes, serão a ela aplicadas, segundo a gravidade(s) falta(s) cometida(s), as penalidades estabelecidas na Minuta de Contrato - Anexo V deste edital.

XV - DA SUBCONTRATAÇÃO:

15.1 – Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos serviços em objeto.

XVI - DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO AO EDITAL E SEUS ANEXOS:

16.1.- A empresa vencedora se obriga a cumprir rigorosamente todas as exigências e determinações contidas no edital desta CONCORRÊNCIA PÚBLICA e seus anexos, principalmente as descritas no Termo de Referência (ANEXO I), que ficará fazendo parte integrante do contrato, independentemente de suas transcrições, sob pena de dar causa a rescisão e responder pelas multas e sanções previstas.

XVII - DISPOSIÇÕES FINAIS:

- 17.1- As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
- 17.2- O resultado desta licitação e os demais atos pertinentes sujeitos à publicação serão divulgados no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
- 17.3- Qualquer referência a marca e modelo de equipamentos e materiais constantes do Projeto Básico Anexo II, e/ou do(s) arquivo(s) eletrônico(s) é meramente exemplificativa, admitindo-se a oferta de produtos similares.
- 17.4- Em caso de participação de empresas consorciadas, dentre os quais cada uma delas responderá e será responsável por suas obrigações legais trabalhistas, tributárias e fiscais relacionadas única e exclusivamente aos serviços desempenhados pela empresa.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

17.5- Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca do Município de Mogi Guaçu.

XIX - DOS ANEXOS:

19.1.- Integram este Edital os Anexos de I a XII e os arquivos eletrônicos disponíveis no endereço eletrônico https://www.mogiguacu.sp.gov.br/licitacoes.html.

Mogi Guaçu, 10 de novembro de 2022.

THAÍS SUELEN DA SILVA Presidente da Comissão Municipal de Licitações

KELLY CRISTINA CAMILOTTI CAVALHEIRO Secretária Municipal de Administração



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904 Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

ANEXO I - CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 08/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO nº 15.986/2022

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail cml@mogiguacu.sp.gov.br)

Denominação:		
CNPJ:		
Endereço:		
e-mail:		
Cidade:		
Estado:		
Telefone:		
Obtivemos, através do acesso da licitação acima identificad		nogiguacu.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório
Local:	, de	de 2022.
Nome:		
Senhor Licitante,		
		RA e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo cações, pelo e-mail <u>cml@mogiguacu.sp.gov.br</u> .

A não remessa do recibo exime a PREFEITURA da comunicação, através de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

Os esclarecimentos prestados, decisões sobre eventuais impugnações, entre outras comunicações, serão disponibilizados na página da Internet https://www.mogiguacu.sp.gov.br/licitacoes.html.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DO OBJETO

"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MOGI GUAÇU/SP" de acordo com as condições previstas na Planilha Orçamentária, Cronograma Físico e Financeiro e Projeto constantes em anexos.

2 - ESCOPO DOS SERVICOS

Os serviços deverão ser executados de acordo com as descrições constantes em Memorial Descritivo, Planilhas, Projetos e Cronograma Físico Financeiro elaborados por esta Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade que passam a fazer partes integrantes deste Termo de Referência.

3 - VALORES ESTIMADOS

- 3.1. Para se obter estes valores estimados pesquisamos através de órgão oficial "CPOS 187 Set./2022, SINAPI Ago./2022 e SIURB/ INFRA Jan-Jun/2022 e B.D.I. de 20,73% (vinte inteiros e setenta e três décimos por cento) que estabelecem regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, para obtenção de referência de custo.
- 3.2. O Valor Total Estimado dos serviços a serem executados nos locais indicados R\$ 8.585.912,55 (Oito Milhões, Quinhentos e Oitenta e Cinco Mil, Novecentos e Doze Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

4 - RECURSOS ORCAMENTÁRIOS

4.1. - Os recursos orçamentários a serem aplicados estão previstos no orçamento vigente de 2022 e 2023:

Para 2022

- 3513 08.01.15.451.5003.1.038.449051.02.1000158 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS (Convênio) R\$1.000,00;
- **326** 08.01.15.451.5003.1.038.449051.01.1100000- PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS (Contrapartida) R\$1.000.00.

Para 2023

- **3513** 08.01.15.451.5003.1.038.449051.02.1000158- PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS (Convênio) R\$2.499.000,00;
- **326** 08.01.15.451.5003.1.038.449051.01.1100000- PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS (Contrapartida) R\$6.084.912,55.

5 - REGIME DE EXECUÇÃO:

5.1 - O regime de execução a ser aplicado na licitação deverá ser o de "EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO"

6- CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

6.1 - O Critério de Julgamento será o de "MENOR PREÇO GLOBAL"

7 - TIPO:

- 7.1 Estes serviços estão definidos como "Serviço de Obras de Engenharia".
- 7.2 O Tipo de Licitação será o de "CONCORRÊNCIA"

8 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- 8.1- Os pagamentos deverão ser efetuados em 30 (trinta) dias, contados da data em que forem atestadas as medições, mediante aprovação e liberação dos gestores desta Secretaria de Obras e Mobilidade, observadas as legislações relativas aos recolhimentos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e outros determinados em lei.
- 8.2- O(s) pagamento (s) ou a (s) liquidação (es) do (s) valor (es) contratado (s) não isentará a empresa de suas obrigações e responsabilidades pelos serviços executados, especialmente aqueles relacionados com a qualidade dos materiais utilizados.

9 - PRAZO DE VIGÊNCIA:

- 9.1- O prazo de execução da obra do contrato será de 10 (dez) meses, contados do recebimento da ORDEM DE INÍCIO dos serviços, quando serão reconhecidos seus efeitos, podendo ser prorrogado nos termos das leis.
- 9.2- O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, em caso de necessidade de liberação de recursos por parte de convênios e recursos próprios.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

9.3 - As medições serão efetuadas mensalmente e serão executados conjuntamente entre a Secretaria de Obras e Mobilidade e a empresa licitante contratada, sempre levando em consideração os quantitativos, preços unitários e globais contratados

10 - ÍNDICE ECONÔMICO-FINANCEIRO:

- 10.1 Por ocasião que os serviços deverão ser executados curto prazo, entendemos que não deva haver reajuste de preços durante a vigência contratual, não sendo assim necessário apresentação de "Índice Econômico-Financeiro".
- 10.2 Em caso de ultrapassar os 12 (doze) meses de vigência, poderá ser aplicado reajuste, aplicando-se com isso a Data/Base: Índice IPCA/IBGE.

11 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

- 11.1 Para comprovação de Qualificação Técnica exigimos que as empresas licitantes apresentem os seguintes documentos:
- a) CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura CREA, em nome da licitante, dentro de sua validade;
- b) Comprovação de aptidão (capacitação técnico-operacional) da empresa licitante para a realização dos serviços sendo permitida a apresentação de atestados de capacidade técnica fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado, pela execução dos serviços pertinentes e compatíveis em características e quantidades com o objeto da licitação que contemplem no mínimo, as seguintes atividades de maior relevância:

Abertura e preparo de caixa =15.421,72m²;

Execução camada de rolamento em concreto asfáltico usinado à quente (CBQU) = 616,87 m3.

c) - Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior detentor de atestado (s) de capacidade técnica comprove (em) a execução de serviço (s) com características similares às de parcelas de maior relevância do objeto desta Licitação, devidamente acervado (s) na entidade competente, conforme segue:

Abertura e preparo de caixa;

Execução camada de rolamento em concreto asfáltico usinado à quente (CBQU).

- d) Declaração de Disponibilidade de Equipamentos e Equipe Técnica, conforme Anexo 1, com indicação de nomes da equipe técnica abrangendo engenheiros até o nível de encarregados de obras, adequada e responsável pela execução dos serviços a serem contratados, bem como, a qualificação dos membros da equipe técnica mínima, a seguir relacionada. A adequação e a qualificação dos membros da equipe serão aferidas através do exame dos respectivos <u>currículos profissionais</u>, que deverão ser apresentados juntamente com a relação. <u>A equipe técnica mínima deverá ser composta de</u>:
 - Engenheiro civil.
 - Encarregado geral
 - Engenheiro de segurança ou Técnico de Segurança
 - Encarregado do setor de asfalto
 - Topógrafo
 - Auxiliar de Topografia
 - Laboratorista de solos e asfalto
 - Auxiliares de Laboratório de solos e asfalto
- **d.1) Indicação de equipamentos** adequados e disponíveis, em bom estado de conservação (em perfeito funcionamento), para a execução dos serviços, devendo atender plenamente as características expostas no Anexo 1 do presente Termo, admitida a equivalência, se tecnicamente viável, a juízo da Comissão, devendo ser indicado apenas o <u>equipamento mínimo a seguir relacionado:</u>
 - Uma carregadeira sobre pneus;



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

- Dois rolos compactadores liso autopropelido;
- Dois rolos compactadores sob pneus autopropelidos;
- Uma acabadora para execução de capa asfáltica autopropelida;
- Caminhões basculantes;
- Um caminhão pipa;
- Dois caminhões espargidores de asfalto

12 - GARANTIAS:

12.1 - Desnecessário exigir garantias.

13 - VISITA TÉCNICA:

- 13.1 Fica aberta a Visita Técnica para as empresas interessadas em participar da licitação, onde poderão inspecionar o local do empreendimento, indicamos que haja um representante indicado pela mesma para esclarecimento dos serviços a serem prestados no local, ou direcionamento de empresas de fora da cidade, que entregará o "ATESTADO DE VISITA".
- 13.2 Este atestado deverá ser exigido para efeito de HABILITAÇÃO;
- 13.3 A "Visita Técnica" deverá ser agendada previamente nesta Secretaria de Obras e Mobilidade da Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu pelo telefone (19) 3851.7017 ou 3851.7018, pelo e-mail: sov-obras@mogiguacu.sp.gov.br ou ainda, pessoalmente no 2º andar do Paço Municipal, situado à Rua Henrique Coppi, 200, Centro neste município de Mogi Guaçu SP;
- 13.4- Prazo para Visita Técnica: Até o dia previsto para o certame licitatório.
- 13.5 Currículo dos Profissionais: Não será exigido apresentação de currículo dos profissionais para visita técnica;
- 13.6- Visto do CREA: Não haverá exigência de visto do CREA para empresas sediadas em outros estados.
- 13.7- As licitantes que optarem pela não realização da visita técnica, deverá, OBRIGATORIAMENTE, apresentar DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA.

14 - GESTORES:

14.1 - A Secretaria de Obras e Mobilidade será a responsável pela gestão do contrato, para isso indicamos:

GESTOR: José Antônio Ortiz Bueno

Cargo: Secretário Municipal de Obras e Mobilidade

CPF: 866.097.008-00 CREA: 060.059.732-6

E-mail: sov-obras@mogiguacu.sp.gov.br

GESTOR SUBSTITUTO: Gilvonete de Lima Campos

Cargo: Secretária Adjunto CPF Nº 120.632.738-82

E-mail: sov-obras@mogiguacu.sp.gov.br

FISCAL: Marcos Paulo Risseto Alves Bueno

Cargo: Assessor I CPF Nº 270.673.348-96

CREA: 506.181.767-5
E-mail: marcospauloengenharia@gmail.com

15 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 15.1 Na ausência esporádica do engenheiro responsável pela execução na obra, a Contratada deverá manter um profissional qualificado (apontador) na obra para acompanhamento direto das etapas dos serviços contratados, que deverá comunicar qualquer intercorrência aos responsáveis;
- 15.2 Emitir anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de Execução de Obra no início dos trabalhos, para todas as áreas de execução envolvidas para conclusão e entrega da obra;
- 15.3 Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

- 15.4 Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao conveniente, decorrentes de negligência, imperícia ou omissão;
- 15.5 Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no projeto, comunicar à Secretaria de Obras e Mobilidade que as tomaram as devidas providências;
- 15.6 Manter atualizados no canteiro de obras: Diário, Alvará, Certidões, Licenças, evitando interrupções por embargos;
- 15.7 Responsabilizando-se por quaisquer danos e falta de materiais decorrentes da execução que porventura venham a ocorrer nela;
- 15.8 Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro;
- 15.9 Providenciar a colocação das placas no modelo da Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, de acordo com as respectivas normas vigentes;
- 15.10 Para execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da Empreiteira o fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessário para o bom andamento e execução de todos os serviços previstos.
- 15.11 São obrigações da CONTRATADA, o cumprimento de todas as condições previstas no Memorial Descritivo;
- 15.12 Responsabilizar-se por todas as despesas com o seu pessoal, seja civil ou trabalhista, bem as decorrentes do trabalho e do respectivo contrato de trabalho, além de todos os ônus, tributos, taxas, impostos, encargos, contribuições outras quaisquer, sejam de caráter trabalhista, previdenciário, acidentário, comercial, social ou outras, quer sejam de competência fazendária ou não, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovante de pagamento e quitação;
- 15.13 Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, empregados da CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a CONTRATANTE, não respondendo o Município de Mogi Guaçu, em hipótese alguma, subsidiária ou solidariamente, por qualquer verba trabalhista;
- 15.14 Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente contrato;
- 15.15 Manter-se durante toda a execução dos serviços em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas;
- 15.16 Zelar pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos por eles praticados;
- 15.17 Substituir dentro de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer funcionário que por solicitação da CONTRATANTE não deva continuar a participar da execução dos serviços;
- 15.18 Obedecer rigorosamente a legislação relativas à Saúde, Higiene, segurança, e medicina do trabalho, especialmente o estabelecido nas NR's da Portaria MTB nº 3.214, de 08/06/1978, bem como possuir LTCAT, PPRA, PCMSO, PCMAT, PPP e outros documentos, tudo conforme determina a legislação Federal.
- 15.19 Apresentar relatórios (caso necessário) indicando todas as interferências existentes e as soluções propostas a torná-los compatíveis e que não venha a interferir ou impactar na estética do local.
- 15.20 Efetuar os serviços dentro das especificações e/ou condições constante da proposta apresentada.
- 15.21. Aceitar a fiscalização da Secretaria de Obras e Mobilidade através de seus servidores/técnicos ou por terceiros, por este constituído.
- 15.22 Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição social ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de modificação de telefone, endereço eletrônico ou endereço físico.

16 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 16.1 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel execução deste contrato.
- 16.2 Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato e efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.
- 16.3. Efetuar o(s) pagamento(s) na(s) forma(s) convencionada(s) no contrato com as Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas.
- 16.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio de servidor especialmente designado, nos termos do art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações.
- 16.5 Rejeitar o objeto em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA exigindo sua imediata correção, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e aceitos pela CONTRATANTE.
- 16.6 Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o objeto do contrato.



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

17 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

- 17.1 Par cumprir as exigências do T.C.E./SP e para alimentar o sistema "Fase IV", informamos:
- a) <u>SUBCONTRATAÇÃO</u>: Não há previsão para subcontratação para os serviços a serem contratados;
- b) PROJETO BÁSICO: Em anexo;
- c) RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL: Não há necessidade;
- d) ALVARÁ: Não há obrigatoriedade de Alvará;
- e) <u>ACESSIBILIDADE</u>: Os serviços atendem as exigências da Lei Estadual nº 11.263/02, Art.11 e 14 de forma a assegurar o acesso a pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida;
- f) LOCAIS DAS OBRAS, LATITUDES E LONGITUDES:
- Rua Alcides Obali, s/n, Vila São Pedro Mogi Guaçu/ SP, 13841-114, Latitude 22º18'08,1"S e Longitude 46º58'28,6"W:
- Rua Barão de Mauá, s/n, Parque Ind. Getúlio Vargas Mogi Guaçu/ SP, 13846-300, Latitude 22º19'21" S e Longitude 46º57'41,9" W;
- **Av. Honório Orlando Martini**, s/n, Jardim Horizonte Mogi Guaçu/ SP, 13848-005, Latitude 22º20'12,4" S e Longitude 46º55'52,5" W;
- Rua Manoel Monteiro Gil, s/n, Jardim São Luiz Mogi Guaçu/ SP, 13840-131, Latitude 22º20'50"S e Longitude 46º56'08" W;
- Rua José Arten, s/n, Jardim São Luiz Mogi Guaçu/ SP, 13840-132, Latitude 22º20'48"S e Longitude 46º56'09"
 W;
- Rua Mário Zanco, s/n, Jardim São Luiz Mogi Guaçu/ SP, 13840-133, Latitude 22º20'49"S e Longitude 46º56'13" W;
- Rua Antônio dos Santos, s/n, Jardim Jacira Mogi Guaçu/ SP, 13840-123, Latitude 22º21'41"S e Longitude 46º56'14" W;
- Rua Aires dos Santos, s/n, Jardim Boa Esperança Mogi Guaçu/ SP, 13846-521, Latitude 22º20'09,9"S e Longitude 46º57'07,1" W;
- Rua Marcio Carlim, s/n, Parque Ind. Mogi Guaçu Mogi Guaçu/ SP, 13849-226, Latitude 22º17'56"S e Longitude 46º58'20" W;
- Rua Ademar Bombo, s/n, Parque Ind. Mogi Guaçu Mogi Guaçu/ SP, 13849-224, Latitude 22º18'06"S e Longitude 46º58'17" W;
- Rua Oswaldo Maximiano, s/n, Parque Ind. Getúlio Vargas Mogi Guaçu/ SP, 13849-218, Latitude 22º18'08,1"S
 e Longitude 46º58'28,6" W;
- Rua José Maria Rangel, s/n, Chácara do Ouro Mogi Guaçu/ SP, 13840-294, Latitude 22º18'41,2"S e Longitude 46º57'56,6" W;
- Rua Antenor B. da Cunha, s/n, Jardim Cristina Mogi Guaçu/ SP, 13843-370, Latitude 22º23'33,6"S e Longitude 46º56'19,6" W;
- Rua Cons. Benedito F. de Camargo, s/n, Jardim Novo I Mogi Guaçu/ SP, 13847-257, Latitude 22°20'17,9"S e Longitude 46°56'17,3" W;
- Rua José Pereira Madruga, s/n, Jardim Esplanada Mogi Guaçu/ SP, 13848-388, Latitude 22º21'16,5"S e Longitude 46º55'19" W;
- Rua José Bueno Ávila, s/n, Loteamento Parque Real Guaçu Mogi Guaçu/ SP, 13845-082, Latitude 22º22'31"S e Longitude 46º57'08,9" W;



PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904
Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

- 17.2 Informações em cumprimento as exigências aos Artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal:
- 17.2.1 Estimativa Trienal: Não se aplica
- 17.2.2 Adequação ao Planejamento: Não se aplica.
- **17.2.3 Previsão no PPA e na LDO:** Existe previsão da despesa obrigatória de caráter continuado criada no PPA e na LDO (artigo 17, §4º da LRF)

Termo de referência elaborado por: **Eng. José Antônio Ortiz Bueno** Secretário de Obras e Mobilidade



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904 Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <u>www.mogiguacu.sp.gov.br</u>

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EMENDA NOSSA RUA

LOCAL: RUA JOSÉ BUENO AVILA, RUA OPHELIA APUCARANA, RUA ANTENOR BENEDITO DA CUNHA, RUA AIRES DOS SANTOS (ESTACIONAMENTO UPA), RUA ALCIDES OBALI (RUAS VILA DO SAPO), AV. JOSÉ MARIA RANGEL, DISTRITO INDUSTRIAL, RUA CONSELHEIRO BENEDITO F. DE CAMARGO, RUA HONÓRIO ORLANDO MARTINI (REFRATÁRIOS PAULISTA), RUA BARÃO DE MAUÁ – MOGI GUAÇU/SP.

MUNICÍPIO: MOGI GUAÇU - SP

REVISÃO: 01

DATA: 25/04/2022



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

INTRODUÇÃO

O seguinte memorial se presta a descrever de forma clara e detalhada os parâmetros que deverão nortear os serviços de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA a serem executadas, abrangendo: Demolições necessárias, drenagem, imprimações betuminosas, camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente – CBUQ e sinalização de trânsito (horizontal e vertical).

PROJETOS:

A execução dos serviços obedecerá integralmente e rigorosamente aos projetos, especificações e detalhamentos fornecidos ao construtor com todas as características necessárias à perfeita execução dos serviços. Em caso de qualquer divergência ou confrontação entre os dados contidos em projetos e planilhas de quantitativos, a FISCALIZAÇÃO deverá ser imediatamente comunicada para que tome as providências cabíveis.

Os projetos somente poderão ser alterados por motivo plenamente justificado e mediante autorização escrita da Fiscalização.

Conforme solicitação da Prefeitura, as pavimentações não contemplam binder e sistema de drenagem.

NORMAS:

Fazem parte integrante deste, independente de transcrição, todas as normas, especificações e métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que tenham relação com os serviços objeto do contrato.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA:

A empreiteira contratada se obriga, a saber, as responsabilidades legais vigentes, prestar toda assistência técnica e administrativa necessária, a fim de imprimir andamento conveniente às obras e serviços.

A responsabilidade técnica da obra será de profissional pertencente ao quadro de pessoal e devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU.

A empreiteira contratada deverá analisar as especificações e desenhos contidos no projeto básico, assim como realizar visita com vistoria técnica antes do início da obra, a fim de eliminar qualquer dúvida referente à sua execução.

Salienta-se que em caso de qualquer dúvida que por ventura apareça durante a execução dos serviços, a FISCALIZAÇÃO deve ser imediatamente consultada através de comunicação oficial para que estas possíveis dúvidas sejam esclarecidas.

SEGURANCA:

A empreiteira será responsável pela segurança contra acidentes, obedecendo ao disposto na NR 18, tanto de seus operários como de terceiros, devendo observar nesse sentido, todo o cuidado na operação de máquinas, utilização de ferramentas, escoramento e sinalização de valas abertas, fogo, etc. A Fiscalização poderá exigir quando necessário, a colocação de sinalizações especiais, a expensas da empreiteira.

MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS:

Todo material a ser utilizado na obra será de primeira qualidade. A mão de obra deverá ser idônea, de modo a reunir uma equipe homogênea, que assegure o bom andamento dos serviços. Deverão ter no Canteiro todo o equipamento mecânico e ferramental necessários ao desempenho dos serviços.

SERVIÇOS PRELIMINARES:

A placa de obra deverá ser instalada em local definido pela fiscalização, preferencialmente no alinhamento da rua e em local visível. Será confeccionada em chapa de aço galvanizado, nº 18, com dimensões especificadas em orçamento e modelo em acordo com o exposto no site de identidade visual https://www.comunicacao.sp.gov.br/identidade-visual/.

É de responsabilidade do contratado que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação durante todo o período de execução da obra.

Realizar a sinalização e restringir o acesso de pessoas nos locais onde ocorrerá a atuação de recuperação e execução dos servicos.

CANTEIRO DE OBRA:

O canteiro de serviço será instalado em local a ser aprovado pela Fiscalização e deverá conter todos os elementos necessários ao uso da empreiteira. Serão de responsabilidade da empreiteira, todas as despesas com a instalação e manutenção do canteiro.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

DEMOLIÇÕES:

As demolições devem ser controladas de modo a não danificar o pavimento existente, desta forma, ferramentas especiais de corte devem ser empregadas.

Os entulhos da obra devem ser retirados e descartados em aterros apropriados para tal finalidade, as custas do contratado.

Observações: Antes de iniciar os serviços, recomenda-se o desligamento ou detectar a real posição das linhas de água, energia elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos, substâncias tóxicas e canalizações de esgotos.

Todos os materiais inaproveitáveis e entulhos provenientes das diversas demolições e limpeza de obra deverão ser agregados por tipo, retirados da obra e transportados para local adequado, conforme entendimentos com a Fiscalização.

Executar os serviços com ferramentas e equipamentos adequados, de modo a não prejudicar as estruturas e demais elementos que não serão removidos. Os entulhos deverão ser retirados em períodos determinados em conformidade com a Fiscalização, buscando sempre manter a obra limpa, desimpedida e livre de qualquer resíduo que venha causar qualquer dano ou acidentes a funcionários e transeuntes.

Todo o serviço de demolição deve ser desenvolvido de acordo com as normas vigentes, garantindo a segurança dos envolvidos.

PAVIMENTAÇÃO:

REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO:

A regularização é um serviço que visa conformar o leito transversal e longitudinal da via pública, compreendendo cortes e ou aterros, cuja espessura da camada deverá ser de no mínimo 20cm. De maneira geral, consiste num conjunto de operações, tais como aeração, compactação, conformação etc., de forma que a camada atenda as condições de grade e seção transversal exigidas. Toda a vegetação e material orgânico porventura existente no leito da rodovia, deverá ser removido.

BASE DE BRITA GRADUADA:

A mistura de agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando distribuída no leito da estrada e a camada deverá ser espalhada de forma única. O espalhamento da camada deverá ser realizado com distribuidor de agregados autopropelido. Em áreas onde o distribuidor de agregados for inviável, será permitida a utilização de motoniveladora.

Após o espalhamento, o agregado umedecido deverá ser compactado com equipamento apropriado. A fim de facilitar a compressão e assegurar um grau de compactação uniforme, a camada deverá apresentar um teor de umidade constante e dentro da faixa especificada no projeto. O grau de compactação deverá ser, no mínimo, 100%, em relação à massa específica aparente, seca, máxima, e o teor de umidade deverá ser a umidade ótima de +/- 2 %. A referida base de brita graduada deverá estar enquadrada na Classe "B" conforme especificações do DER/SP – ET-DE-P00/008.

IMPRIMAÇÕES BETUMINOSAS:

Os serviços aos quais se refere a presente, consistem no fornecimento, carga, transporte e descarga do material betuminoso eventualmente de melhorador de adesividade, de mão-de-obra e equipamentos necessário à execução e controle de qualidade de imprimações betuminosas de diversos tipos, de conformidade com a norma apresentada a seguir e detalhes executivos contidos no projeto ou em instruções da FISCALIZAÇÃO.

Tipos de Imprimações

a) Impermeabilizante: consiste na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de uma camada de pavimento concluída, objetivando: aumentar a coesão da superfície, pela penetração do material betuminoso; impermeabilizar a camada e, promover condições de aderência entre a

base e a camada asfáltica a ser sobreposta. Deve ser executada com materiais que

possuem baixa viscosidade, na temperatura de aplicação, e cura suficientemente demorada. Todos os materiais devem satisfazer a especificações aprovadas pelo DNER. Serão empregados asfalto diluído, tipo CM. A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6 l/m^2 , conforme o tipo e textura da base e do material betuminoso escolhido.

b) Ligante: consiste na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de uma camada de pavimento, antes da execução de um revestimento betuminoso, objetivando: promover a aderência entre este revestimento e a camada imprimada. Deve ser executada com materiais que possuem alta viscosidade, na temperatura de aplicação e cura ou ruptura rápida.

Deverá ser empregado o ligante do tipo RR-1C, como pintura de ligação à uma taxa de aplicação de 1:1, na ordem, de $0.81/m^2$ a $1.0 l/m^2$

Procedida a limpeza do pavimento, através de varrição manual ou mecânica, o espargimento do ligante asfáltico só deverá ser processado se as condições atmosféricas forem propícias.

Recomenda-se não iniciar os trabalhos antes do nascer do sol, sendo proibido à operação quando: A temperatura ambiente for inferior a 12°C para os CAPs e a 9°C para as Emulsões asfálticas; Em dias de chuva ou sob superfícies encharcadas.

Obs: A distribuição do ligante deverá ser feita com carros equipados com bombas reguladoras de pressão e sistema completo de aquecimento, que permite a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme.

É de responsabilidade da empresa contratada a proteção dos serviços contra as ações destrutivas das águas pluviais, do trafego e outros que possam danifica-los.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

CAMADA DE ROLAMENTO:

Esta especificação de serviço define os critérios que orientam a execução de camadas constituídas de misturas betuminosas do tipo concreto betuminoso usinado a quente:

Os serviços consistem no fornecimento, carga, transporte, descarga e a usinagem de materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução e ao controle de qualidade de camadas de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).

Concreto betuminoso usinado a quente é uma mistura betuminosa executada em usina apropriada, composta de agregados minerais e cimento asfáltico de petróleo,

espalhada e comprimida a quente. De acordo com a posição relativa e a função na estrutura, a mistura de concreto betuminoso deverá atender a características especiais em sua formulação, recebendo geralmente as seguintes designações:


A) Camada de rolamento (espessura quando comprimida – vide projeto) ou simplesmente (CAPA): camada superior da estrutura destinada a receber diretamente a ação do trafego. A mistura empregada padrão DER, FAIXA III, com CAP 30/45 deverá apresentar estabilidade e flexibilidade compatíveis com o funcionamento elástico da estrutura e condições de rugosidade que proporcionem segurança ao trafego, mesmo sob condições climáticas e geométricas adversas.

Obs:

- A Usina fornecedora deverá estar equipada com unidade classificadora de agregados, laboratórios específicos para ensaios das porcentagens de betume, porcentagem de vazios e estabilidade mínima através do método Marshall.
- Fornecer Laudo técnico de controle tecnológico com os resultados obtidos dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços, conforme exigências normativas do DNIT;
- A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita de modo contínuo por máquinas acabadoras, caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esses espalhamentos efetuados por meio de ancinhos e por rodos metálicos. Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem.
- Como norma geral a temperatura de rolagem é mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso, levando se em conta o intervalo de trabalhabilidade da mistura, tomando precaução quanto a espessura da camada, distancia de transporte, condições do meio ambiente e equipamento de compactação. No emprego de rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual será aumentada a medida que a mistura for sendo compactada e, consequentemente, suportando mais elevada pressão.
- A compressão deve-se iniciar pelos bordos e progredir para o eixo e sempre do ponto mais baixo para o mais alto, sendo cada passada do rolo recoberta da seguinte, de pelo menos a metade da largura da rolagem, em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação desejada. Durante a rolagem não será permitida a mudança de direção e inversões bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre revestimento recém rolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura. O revestimento recém-acabado deverá ser mantido sem trânsito, até o seu completo resfriamento;
- Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva.

O dimensionamento da estrutura do pavimento asfáltico que satisfaz ao Método do DER para os parâmetros adotados de projeto, resulta na Figura 1 a seguir.

Figura 1 - Estrutura do pavimento





SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAS DE SERVIÇO

Os serviços de pavimentação a serem executados deverão seguir rigorosamente as instruções de execução e de materiais apresentadas nas especificações técnicas do DER/SP, e na sua inexistência poderão ser utilizadas as especificações do DERSA ou DNIT, sem as quais estes dimensionamentos não terão validade.

DESIGNAÇÃO	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>
Concreto betuminoso usinado a quente, faixa "III"	ET-DE-P00-027
Pintura ligante	ET-DE-P00-020
Imprimadura impermeabilizante	ET-DE-P00-019
Base de Brita Graduada Simples	ET-DE-P00-008
Melhoria do subleito e preparo do leito	ET-DE-P00-001

DRENAGEM PROFUNDA:

ABERTURA DE VALAS

A abertura das valas para assentamento de tubos, deverá obedecer rigorosamente ao piqueteamento feito por ocasião da locação do projeto. A profundidade e largura deverá obedecer às cotas do projeto.

A critério da Fiscalização, onde for difícil manter a verticalidade das paredes da vala, devido a instabilidade do solo local, será exigido a execução de escoramento, que poderá ser contínuo ou descontínuo.

Não serão consideradas as escavações que estiverem em desacordo com o estabelecido no presente item.

TUBULAÇÕES

As galerias serão executadas com tubos pré-moldados de concreto armado classe PA-2, seção circular, tipo ponta e bolsa ou macho e fêmea, com diâmetro nominal conforme especificado em projeto. Os tubos somente poderão ser assentados, após aprovação da Fiscalização que poderá, às expensas da empreiteira, solicitar os ensaios que julgar necessário, bem como rejeitar o material julgado impróprio para uso.

O assentamento de tubos somente poderá ser feito, após a regularização do fundo da vala que deverá estar plano e a execução do berço de brita, com declividade igual a indicada no projeto.

Os tubos deverão obedecer ao alinhamento rigorosamente. As juntas entre tubos serão preenchidas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com aditivo hidrófugo, interna e externamente não sendo permitido o excesso de argamassa nas paredes internas.

O preenchimento das valas somente poderá ser feito, após a aprovação do assentamento e rejuntamento dos tubos pela Fiscalização. Será feito com o próprio material proveniente da escavação e/ou material importado em camadas de espessura não superior a 20cm, convenientemente umedecidas e compactadas.

Especial cuidado deverá ser adotado na compactação da camada entre o fundo da vala e o plano situado a 30cm acima dos tubos.

BOCAS DE LOBO

A laje de fundo será de concreto armado com 10cm de espessura, com consumo de cimento de 300 Kg/m^3 (traço 1:2:4), assente sobre o terreno firmemente apiloado.

As paredes serão de blocos de concreto estrutural, assentes com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em volume.

As paredes serão revestidas internamente, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com aditivo hidrofugante, receberão tampa de concreto pré-moldado com 10cm de espessura, armado com ferro ø ¼" cada 0,10m e dividida em duas para facilitar o manuseio.

As bocas de lobo receberão na parte lateral do lado da sarjeta, guia vazada, para captação das águas escoadas superficialmente.

POÇOS DE VISITA

Serão construídas conforme projeto. A laje de fundo será de concreto armado de 12cm de espessura, com consumo de cimento de 300 Kg/m³, traço de 1:2:4, assente sobre lastro de brita.

As paredes serão de alvenaria de tijolos comuns, assente com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em volume. As paredes serão revestidas internamente, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em volume, perfeitamente desempenadas na espessura de 2,5cm.

A laje intermediária será em concreto armado de 15cm de espessura com consumo de cimento de 300 Kg/m³ (traço 1:2:4). O



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

concreto das lajes de fundo e intermediária deverá ser preparado e vibrado mecanicamente.

O tampão será de ferro fundido de 600 mm, articulado, tipo C250, assente sobre um colarinho de tijolos que, por sua vez assentará sobre a laje intermediária. Serão colocados degraus tipo escada de marinheiro em ferro de ½".

DRENAGEM SUPERFICIAL:

GUIAS E SARJETAS

Deverão ser executados de acordo com as dimensões, localização, confecções e acabamentos definidos em projeto.

Serão extrusadas, em concreto usinado com fck 25 MPA, e por imposições construtivas deverão ser iniciadas anteriormente aos serviços de pavimentação asfáltico para que não haja dano aos serviços executados.

O preparo e a regularização da superfície de assentamento serão executados com operação manual envolvendo cortes, aterros ou acertos, de forma a atingir a geometria projetada.

Toda superfície de assentamento deverá receber camada de 10,00 cm de brita nº 2 e compactada de modo a resultar em uma base firme e stável.

O controle geométrico da execução será realizado por meio de gabaritos e levantamentos topográficos, o qual garantirá perfeito alinhamento da seção das formas.

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE TRÂNSITO

A sinalização horizontal: tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de trafego. Deverá ser aplicada sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina vinílica ou acrílica, na área indicada em projeto de recapeamento. Para execução, consultar projeto arquitetônico, obedecendo as dimensões especificadas em projeto e o padrão de cores definidos pelo CONTRAN.

A espessura de aplicação não deve ser inferior a 0,6mm, quando úmida e apresentar durabilidade mínima de 02 (dois) anos. A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e características de adesividade ao pavimento, e produzir película seca, fosca e de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil.

Para proporcionar melhor visibilidade noturna a sinalização horizontal deverá ser sempre reflexiva.

Na reaplicação da sinalização deve haver total superposição entre a antiga e a nova marca/inscrição viária. Caso não seja possível, a marca/inscrição antiga deve ser definitivamente removida.

Para a aplicação de sinalização em superfície com revestimento de asfalto, deve ser respeitado o período de cura do pavimento. A superfície deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer outro material que possa prejudicar a aderência da sinalização ao pavimento.

A sinalização vertical: deverá ser aplicada sinalização vertical, com a instalação de placas de sinalização em chapa de aço com pintura refletiva, conforme indicação e quantidade informadas em projeto de sinalização, em suporte de metálico ou postes de concreto existentes

As placas serão executadas em chapa de aço 1010/1020, bitola 18, galvanizada, de acordo com o disposto na Norma NBR. Após corte e furação, a chapa deverá ser desengraxada, decapada e fosfatizada, recebendo PRIMER anti-oxidante compatível com o sistema a ser utilizado na confecção da placa.

A face frontal das placas deverá ser executada com películas refletivas do grupo: TIPO I, subgrupo: A, norma A.B.N.T., nome popular: Grau Técnico, que são constituídas tipicamente por lentes microesféricas, agregadas a uma resina sintética espelhadas por filme metalizado e recobertas por um plástico transparente e flexível, que lhe confere uma superfície lisa e plana, que permite apresentar a mesma cor, quer durante o dia, quer a noite, quando observadas a luz dos faróis de um veículo.

As Películas refletivas TIPO I-A devem apresentar os valores mínimos de coeficiente de retrorrefletorização constantes em tabelas próprias sobre o assunto.

As legendas, orlas, setas e símbolos de cor preta devem ser executadas em películas não refletivas grupo: TIPO IV, subgrupo: A, norma A.B.N.T.: As películas não refletivas TIPO IV-A são constituídas tipicamente por um filme plástico opaco e flexível. Essas películas devem possuir um adesivo reativável ao calor ou a um ativador químico, resultando em adesão efetiva à superfície.

O verso das placas deve ser executado com pintura de cor preta semifosca, com esmalte sintético especial de primeira linha ou similar, com secagem em estufa a 140° C. As placas deverão ter sistema de fixação através de dois parafusos de cabeça sextavada, zincados eletrolíticamente, diâmetro de 8 mm, com comprimento de 75mm, dotados de porca e duas arruelas, por parafuso, também zincadas eletrolíticamente.

Os postes de suporte serão em tubo metálico, aço carbono, liga 1010/1020, com seção circular, espessura de parede de 3,25mm (três milímetros e vinte e cinco), diâmetro de 2 (duas polegadas) nominais (internas), comprimento de 3,50m (três metros e cinquenta centímetros), com sistema anti-giro constituído por aletas metálicas fixadas a 30 cm (trinta centímetros), da base do poste.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Após a conclusão dos serviços, a empresa responsável pela execução da obra deverá proceder à limpeza final rigorosa, além da retirada de todos os entulhos, sobras de materiais e produtos, equipamentos e quaisquer objetos que não façam parte do conjunto final da edificação.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

CONTROLE TECNOLÓGICO E RESULTADOS DOS ENSAIOS OBTIDOS:

Os ensaios de Controle Tecnológico deverão ser apresentados para a **aceitação dos serviços em medição e pagamento**, considera-se que para a execução dos serviços, todos os custos dos ensaios tecnológicos laboratoriais já estão incluídos na composição do item.

O Controle Tecnológico deverá ser prestado por profissional habilitado e os resultados obtidos das análises deverão ser apresentados conforme norma técnica, acompanhados de "Análise dos Resultados", descrevendo claramente se a amostra atende, ou não, ao projeto e às normas, vinculado a uma ART, nos laudos deverão constar o número da ART correspondente, podendo ser única para o contrato de execução, com indicação clara do trecho referente as amostras.

É obrigatória a execução dos ensaios de controle tecnológico das obras de pavimentação asfáltica, dessa forma, é indispensável a apresentação do laudo técnico de controle tecnológico e dos resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços, conforme exigências do der, pela empresa contratada.

Município de Mogi Guaçu, em 25 de abril de 2022.

Eng. Antonio Carlos Farina Junior Responsável Técnico CREA nº 5069397510 ART n.º 28027230220627509



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904 Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

ANEXO III - CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 08/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO nº 15.986/2022 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 68.646,23	0,80 %
1.1			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO					R\$ 6.383,16	0,07 %
1.1.1	02.08.020	CDHU	Placa de identificação para obra	m²	6,00	R\$ 881,19	R\$ 1.063,86	R\$ 6.383,16	0,07 %
1.2			CANTEIRO DE OBRA					R\$ 33.253,03	0,39 %
1.2.1	02.01.180	CDHU	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UN- MES	10,00	R\$ 804,10	R\$ 970,79	R\$ 9.707,90	0,11 %
1.2.2	02.02.130	CDHU	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UN- MES	10,00	R\$ 1.201,30	R\$ 1.450,33	R\$ 14.503,29	0,17 %
1.2.3	02.02.150	CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UN- MES	10,00	R\$ 748,93	R\$ 904,18	R\$ 9.041,83	0,11 %
1.3			LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO					R\$ 29.010,04	0,34 %
1.3.1	01.20.821	CDHU	Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²	m²	30826,05	R\$ 0,74	R\$ 0,89	R\$ 27.540,05	0,32 %
1.3.2	01.20.010	CDHU	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico	TX	1,00	R\$ 1.217,58	R\$ 1.469,98	R\$ 1.469,98	0,02 %
2			RUA JOSÉ BUENO AVILA					R\$ 533.488,52	6,21 %
2.1			DRENAGEM					R\$ 112.749,29	1,31 %
2.1.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 13.485,42	0,16 %
2.1.1.1	07.02.020	CDHU	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m³	521,26	R\$ 11,46	R\$ 13,84	R\$ 7.211,98	0,08 %
2.1.1.2	07.11.020	CDHU	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	475,79	R\$ 6,67	R\$ 8,05	R\$ 3.831,39	0,04 %
2.1.1.3	05.10.010	CDHU	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	m³	59,11	R\$ 5,36	R\$ 6,47	R\$ 382,51	0,00 %
2.1.1.4	05.10.024	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoría por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	m³	59,11	R\$ 28,86	R\$ 34,84	R\$ 2.059,55	0,02 %
2.1.2			TUBO DE CONCRETO					R\$ 55.016,35	0,64 %
2.1.2.1	02.10.040	CDHU	Locação de rede de canalização	М	177,55	R\$ 1,44	R\$ 1,74	R\$ 308,67	0,00 %
2.1.2.2	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	m³	66,35	R\$ 164,51	R\$ 198,61	R\$ 13.177,97	0,15 %
2.1.2.3	46.12.270	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm	М	30,00	R\$ 125,09	R\$ 151,02	R\$ 4.530,63	0,05 %
2.1.2.4	46.12.150	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	М	147,55	R\$ 207,70	R\$ 250,76	R\$ 36.999,08	0,43 %
2.1.3			DISPOSITIVOS					R\$ 44.247,51	0,52 %
2.1.3.1	49.12.030	CDHU	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	4,00	R\$ 5.587,64	R\$ 6.745,96	R\$ 26.983,83	0,31 %
2.1.3.2	49.12.110	CDHU	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	UN	2,00	R\$ 6.290,88	R\$ 7.594,98	R\$ 15.189,96	0,18 %
2.1.3.3	49.12.120	CDHU	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	М	1,20	R\$ 661,11	R\$ 798,16	R\$ 957,79	0,01 %
2.1.3.4	49.06.400	CDHU	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)	UN	2,00	R\$ 462,16	R\$ 557,97	R\$ 1.115,93	0,01 %
2.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 413.699,30	4,82 %
2.2.1	02.10.060	CDHU	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	1883,29	R\$ 1,83	R\$ 2,21	R\$ 4.160,86	0,05 %
2.2.2	54.01.030	CDHU	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m²	1883,29	R\$ 29,58	R\$ 35,71	R\$ 67.255,93	0,78 %
2.2.3	54.01.210	CDHU	Base de brita graduada	m³	387,06	R\$ 226,70	R\$ 273,69	R\$ 105.936,35	1,23 %
2.2.4	54.03.240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	1883,29	R\$ 15,72	R\$ 18,98	R\$ 35.742,50	0,42 %
2.2.5	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m²	1883,29	R\$ 7,80	R\$ 9,42	R\$ 17.734,83	0,21 %
2.2.6	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	75,33	R\$ 1.704,31	R\$ 2.057,61	R\$ 155.000,02	1,81 %
2.2.7	54.06.151	CDHU	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	m³	25,43	R\$ 382,72	R\$ 462,06	R\$ 11.750,13	0,14 %
2.2.8	11.01.630	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrusado	m³	25,43	R\$ 525,01	R\$ 633,84	R\$ 16.118,67	0,19 %



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2.3.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	116,45	R\$ 38,98	R\$ 47,06	R\$ 5.480,20	0,06 %
2.3.2	70.03.013	CDHU	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área maior que 2,0 m²	m²	0,65	R\$ 1.262,25	R\$ 1.523,91	R\$ 990,54	0,01 %
2.3.3	97.05.130	CDHU	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	m²	0,65	R\$ 69,79	R\$ 84,26	R\$ 54,77	0,00 %
2.3.4	97.05.140	CDHU	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	15,84	R\$ 26,90	R\$ 32,48	R\$ 514,43	0,01 %
3			RUA OPHELIA APUCARANA			26,90	32,40	R\$	2,32 %
3.1			DRENAGEM					199.520,49 R\$	0,97 %
3.1.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					83.597,12 R\$	0,09 %
3.1.1.1	07.02.020	CDHU	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m³	294,19	R\$	R\$	7.610,93	0,05 %
3.1.1.2	07.11.020	CDHU	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	268,53	11,46 R\$	13,84 R\$	4.070,31 R\$	0,03 %
3.1.1.3	05.10.010	CDHU	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	m³	33,36	6,67 R\$	8,05 R\$	2.162,39 R\$	0,00 %
3.1.1.4	05.10.024	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superio-	m³	33,36	5,36 R\$	6,47 R\$	215,88 R\$	0,01 %
			res ao 10° km até o 15° km			28,86	34,84	1.162,35	
3.1.2			TUBO DE CONCRETO					R\$ 31.738.68	0,37 %
3.1.2.1	02.10.040	CDHU	Locação de rede de canalização	М	106,80	R\$ 1,44	R\$ 1,74	R\$ 185,67	0,00 %
3.1.2.2	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	m³	38,49	R\$ 164,51	R\$ 198,61	R\$ 7.644,61	0,09 %
3.1.2.3	46.12.270	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm	М	28,80	R\$ 125,09	R\$ 151,02	R\$ 4.349,41	0,05 %
3.1.2.4	46.12.150	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	М	78,00	R\$	R\$	R\$	0,23 %
3.1.3			DISPOSITIVOS			207,70	250,76	19.558,98 R\$	0,52 %
3.1.3.1	49.12.030	CDHU	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	4,00	R\$ 5.587,64	R\$ 6.745,96	44.247,51 R\$ 26.983,83	0,31 %
3.1.3.2	49.12.110	CDHU	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	UN	2,00	R\$	R\$	R\$	0,18 %
3.1.3.3	49.12.120	CDHU	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm	M	1,20	6.290,88 R\$	7.594,98 R\$	15.189,96 R\$	0,01 %
			- pescoço			661,11	798,16	957,79	
3.1.3.4	49.06.400	CDHU	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)	UN	2,00	R\$ 462,16	R\$ 557,97	R\$ 1.115,93	0,01 %
3.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				·	R\$ 111.649,65	1,30 %
3.2.1	02.10.060	CDHU	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	549,03	R\$ 1,83	R\$ 2,21	R\$ 1.213,00	0,01 %
3.2.2	54.01.030	CDHU	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m²	549,03	R\$ 29,58	R\$ 35,71	R\$ 19.606,92	0,23 %
3.2.3	54.01.210	CDHU	Base de brita graduada	m³	109,81	R\$	R\$	R\$	0,35 %
3.2.4	54.03.240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	549,03	226,70 R\$	273,69 R\$	30.054,44 R\$	0,12 %
3.2.5	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m²	549,03	15,72 R\$	18,98 R\$	10.419,91 R\$	0,06 %
3.2.6	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	21,96	7,80 R\$	9,42 R\$	5.170,18 R\$	0,53 %
3.3			SINALIZAÇÃO VIÁRIA			1.704,31	2.057,61	45.185,19 R\$	0,05 %
3.3.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	57,67	R\$	R\$	4.273,72 R\$	0,03 %
3.3.2	70.03.013	CDHU	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com	m²	0,65	38,98 R\$	47,06 R\$	2.713,98 R\$	0,01 %
			película III/III - área maior que 2,0 m²			1.262,25	1.523,91	990,54	
3.3.3	97.05.130	CDHU	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	m²	0,65	R\$ 69,79	R\$ 84,26	R\$ 54,77	0,00 %
3.3.4	97.05.140	CDHU	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	15,84	R\$ 26,90	R\$ 32,48	R\$ 514,43	0,01 %
4			RUA ANTENOR BENEDITO DA CUNHA				12,12	R\$ 693.608,56	8,08 %
4.1			DRENAGEM					R\$ 109.841,18	1,28 %
4.1.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 12.481,87	0,15 %
4.1.1.1	07.02.020	CDHU	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m³	463,97	R\$ 11,46	R\$ 13,84	R\$ 6.419,33	0,07 %
4.1.1.2	07.01.020	CDHU	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	3,36	R\$ 17,31	R\$ 20,90	R\$ 70,22	0,00 %
4.1.1.3	07.11.020	CDHU	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	418,51	R\$ 6,67	R\$ 8,05	R\$ 3.370,13	0,04 %
4.1.1.4	05.10.010	CDHU	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	m³	63,47	R\$ 5,36	R\$ 6,47	R\$ 410,72	0,00 %
4.1.1.5	05.10.024	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superio- res ao 10° km até o 15° km	m³	63,47	R\$ 28,86	R\$ 34,84	R\$ 2.211,46	0,03 %
4.1.2			TUBO DE CONCRETO					R\$ 50.657,89	0,59 %
4.1.2.1	02.10.040	CDHU	Locação de rede de canalização	М	174,20	R\$	R\$	R\$	0,00 %
				1		1,44	1,74	302,85	



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

4.1.2.2	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	m³	61,62	R\$ 164,51	R\$ 198,61	R\$ 12,238,53	0,14 %
4.1.2.3	46.12.270	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm	М	55,80	R\$	R\$ 151,02	R\$	0,10 %
4.1.2.4	46.12.150	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	М	118,40	125,09 R\$	R\$	8.426,98 R\$	0,35 %
4.1.3			DISPOSITIVOS			207,70	250,76	29.689,54 R\$	0,49 %
4.1.3.1	49.12.010	CDHU	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	6,00	R\$	R\$	42.088,98 R\$	0,29 %
						3.427,11 R\$	4.137,55	24.825,30	
4.1.3.2	49.12.110	CDHU	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	UN	2,00	6.290,88	R\$ 7.594,98	R\$ 15.189,96	0,18 %
4.1.3.3	49.12.120	CDHU	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	М	1,20	R\$ 661,11	R\$ 798,16	R\$ 957,79	0,01 %
4.1.3.4	49.06.400	CDHU	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)	UN	2,00	R\$ 462,16	R\$ 557,97	R\$ 1.115,93	0,01 %
4.1.4			MURO ALA COM DISSIPADOR			102,10	001,01	R\$ 4.612,43	0,05 %
4.1.4.1	17.01.040	CDHU	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,88	R\$	R\$	R\$	0,01 %
4.1.4.2	09.01.030	CDHU	Forma em madeira comum para estrutura	m²	7,76	692,80 R\$	836,42 R\$	736,05 R\$	0,03 %
4.1.4.3	11.05.060	CDHU	Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão),	m³	1,31	240,40 R\$	290,23 R\$	2.252,22 R\$	0,01 %
	111001000	ob.iio	concreto fck 15 Mpa		1,01	700,42	845,62	1.107,76	0,01.70
4.1.4.4	08.10.060	CDHU	Enrocamento com pedra assentada	m³	0,84	R\$ 509,21	R\$ 614,77	R\$ 516,41	0,01 %
4.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 572.320,63	6,67 %
4.2.1	02.10.060	CDHU	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	2574,92	R\$ 1,83	R\$ 2,21	R\$ 5.688,92	0,07 %
4.2.2	54.01.030	CDHU	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m²	2574,92	R\$ 29,58	R\$ 35,71	R\$ 91.955,37	1,07 %
4.2.3	54.01.210	CDHU	Base de brita graduada	m³	531,47	R\$	R\$	R\$	1,69 %
4.2.4	54.03.240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	2574,92	226,70 R\$	273,69 R\$	145.460,63 R\$	0,57 %
						15,72	18,98	48.868,78	
4.2.5	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m²	2574,92	R\$ 7,80	R\$ 9,42	R\$ 24.247,87	0,28 %
4.2.6	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	103,00	R\$ 1.704,31	R\$ 2.057,61	R\$ 211.934,19	2,47 %
4.2.7	54.06.151	CDHU	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	m³	40,30	R\$ 382,72	R\$ 462,06	R\$ 18.620,93	0,22 %
4.2.8	11.01.630	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrusado	m³	40,30	R\$ 525,01	R\$ 633,84	R\$ 25.543,94	0,30 %
4.3			SINALIZAÇÃO VIÁRIA			323,01		R\$ 11.446,75	0,13 %
4.3.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	159,87	R\$	R\$	R\$	0,09 %
4.3.2	70.03.013	CDHU	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com	m²	1,16	38,98 R\$	47,06 R\$	7.523,57 R\$	0,02 %
			película III/III - área maior que 2,0 m²			1.262,25	1.523,91	1.767,74	
4.3.3	97.05.130	CDHU	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	m²	1,16	R\$ 69,79	R\$ 84,26	R\$ 97,74	0,00 %
4.3.4	97.05.140	CDHU	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	63,36	R\$ 26,90	R\$ 32,48	R\$ 2.057,70	0,02 %
5			RUA AIRES DOS SANTOS (ESTACIONAMENTO UPA)					R\$ 366.432,32	4,27 %
5.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 671,95	0,01 %
5.1.1	03.07.010	CDHU	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive car- regamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m²	17,40	R\$ 28,58	R\$ 34,50	R\$ 600,38	0,01 %
5.1.2	05.08.100	CDHU	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	m³	1,13	R\$	R\$	R\$	0,00 %
5.2			DRENAGEM			52,46	63,33	71,57 R\$	0,24 %
5.2.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					20.418,10 R\$	0,24 %
	07.00 ***	CDI	_		22.25	D¢	De	540,29	
5.2.1.1	07.02.020	CDHU	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m³	20,88	R\$ 11,46	R\$ 13,84	R\$ 288,89	0,00 %
5.2.1.2	07.11.020	CDHU	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	19,06	R\$ 6,67	R\$ 8,05	R\$ 153,48	0,00 %
5.2.1.3	05.10.010	CDHU	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	m³	2,37	R\$ 5,36	R\$ 6,47	R\$ 15,34	0,00 %
5.2.1.4	05.10.024	CDHU	Transporte de solo de 1º e 2º categoría por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	m³	2,37	R\$ 28,86	R\$ 34,84	R\$ 82,58	0,00 %
5.2.2			TUBO DE CONCRETO					R\$ 2.975,70	0,03 %
5.2.2.1	02.10.040	CDHU	Locação de rede de canalização	М	14,50	R\$	R\$	R\$	0,00 %
5.2.2.2	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	m³	3,83	1,44 R\$	1,74 R\$	25,21 R\$	0,01 %
5.2.2.3	46.12.270	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm	M	14,50	164,51 R\$	198,61 R\$	760,69 R\$	0,03 %
	70.12.210	CD/10		141	14,50	125,09	151,02	2.189,81	
5.2.3			DISPOSITIVOS			24		R\$ 16.902,11	0,20 %
5.2.3.1	49.12.010	CDHU	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	R\$ 3.425,11	R\$ 4.135,14	R\$ 8.270,27	0,10 %
		_			_	_			



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

5.2.3.2	49.12.110	CDHU	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	UN	1,00	R\$	R\$	R\$	0,09 %
5.2.3.3	49.12.120	CDHU	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm	M	0,60	6.290,88 R\$	7.594,98 R\$	7.594,98 R\$	0,01 %
			- pescoço			661,11	798,16	478,89	
5.2.3.4	49.06.400	CDHU	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)	UN	1,00	R\$ 462,16	R\$ 557,97	R\$ 557,97	0,01 %
5.3			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 331.272,17	3,86 %
5.3.1	02.10.060	CDHU	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	1546,25	R\$ 1,83	R\$ 2,21	R\$ 3.416,22	0,04 %
5.3.2	54.01.030	CDHU	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m²	1546,25	R\$ 29,58	R\$ 35,71	R\$ 55.219,58	0,64 %
5.3.3	54.01.210	CDHU	Base de brita graduada	m³	314,95	R\$ 226,70	R\$ 273,69	R\$ 86.200.21	1,00 %
5.3.4	54.03.240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	1546,25	R\$ 15,72	R\$ 18,98	R\$ 29.345,90	0,34 %
5.3.5	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m²	1546,25	R\$ 7,80	R\$ 9,42	R\$ 14.560,94	0,17 %
5.3.6	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	61,85	R\$	R\$	R\$	1,48 %
5.3.7	54.06.151	CDHU	Execução de perfil extrusado no local,Sem concreto	m³	13,93	1.704,31 R\$	2.057,61 R\$	127.263,39 R\$	0,07 %
5.3.8	11.01.630	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	m³	13,93	382,72 R\$	462,06 R\$	6.436,47 R\$	0,10 %
5.4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA			525,01	633,84	8.829,45 R\$	0,16 %
5.4.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	83,12	R\$	R\$	14.070,10 R\$	0,05 %
5.4.2	30.06.110	CDHU	Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas de-	UN	4,00	38,98 R\$	47,06 R\$	3.911,67 R\$	0,03 %
			marcatórias		,	485,73	586,42	2.345,69	.,
5.4.3	70.03.013	CDHU	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área maior que 2,0 m²	m²	3,20	R\$ 1.262,25	R\$ 1.523,91	R\$ 4.876,53	0,06 %
5.4.4	97.05.130	CDHU	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	m²	3,20	R\$ 69,79	R\$ 84,26	R\$ 269,62	0,00 %
5.4.5	97.05.140	CDHU	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	79,20	R\$ 26,90	R\$ 32,48	R\$ 2.572,13	0,03 %
5.4.6	70.06.013	CDHU	Tacha tipo II bidirecional refletiva	UN	3,00	R\$ 26,08	R\$ 31,49	R\$ 94,46	0,00 %
6			RUA ALCIDES OBALI (RUAS VILA DO SAPO)			20,00	01,10	R\$ 1.007.417,01	11,73 %
6.1			DRENAGEM					R\$ 212.153,05	2,47 %
6.1.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 19.387,61	0,23 %
6.1.1.1	07.02.020	CDHU	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m³	730,02	R\$ 11,46	R\$ 13,84	R\$ 10.100,31	0,12 %
6.1.1.2	07.01.020	CDHU	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	6,72	R\$ 17,31	R\$ 20,90	R\$ 140,44	0,00 %
6.1.1.3	07.11.020	CDHU	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	666,34	R\$ 6,67	R\$ 8,05	R\$ 5.365,83	0,06 %
6.1.1.4	05.10.010	CDHU	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	m³	91,52	R\$	R\$	R\$	0,01 %
6.1.1.5	05.10.024	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superio-	m³	91,52	5,36 R\$	6,47 R\$	592,24 R\$	0,04 %
			res ao 10° km até o 15° km			28,86	34,84	3.188,80	
6.1.2			TUBO DE CONCRETO					R\$ 80.024,49	0,93 %
6.1.2.1	02.10.040	CDHU	Locação de rede de canalização	М	277,15	R\$ 1,44	R\$ 1,74	R\$ 481,83	0,01 %
6.1.2.2	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	m³	97,43	R\$ 164,51	R\$ 198,61	R\$ 19.350,86	0,23 %
6.1.2.3	46.12.270	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm	M	93,30	R\$ 125,09	R\$ 151,02	R\$ 14.090,27	0,16 %
6.1.2.4	46.12.150	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	М	183,85	R\$ 207,70	R\$ 250,76	R\$ 46.101,53	0,54 %
6.1.3			DISPOSITIVOS					R\$ 103.516,08	1,21 %
6.1.3.1	49.12.010	CDHU	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	R\$ 3.427,11	R\$ 4.137,55	R\$ 8.275,10	0,10 %
6.1.3.2	49.12.030	CDHU	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	9,00	R\$ 5.587,64	R\$ 6.745,96	R\$ 60.713,62	0,71 %
6.1.3.3	49.12.110	CDHU	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	UN	4,00	R\$ 6.290,88	R\$ 7.594,98	R\$ 30.379,92	0,35 %
	40 40 400	CDHU	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	М	2,40	R\$ 661,11	R\$ 798,16	R\$ 1.915,58	0,02 %
6.1.3.4	49.12.120								
6.1.3.4	49.06.400	CDHU	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)	UN	4,00	R\$ 462,16	R\$ 557,97	R\$ 2.231,86	0,03 %
		CDHU		UN	4,00		R\$ 557,97		0,03 %
6.1.3.5		CDHU	kN)	UN m³	1,76	462,16 R\$	557,97	2.231,86 R\$ 9.224,87	•
6.1.3.5 6.1.4	49.06.400		kN) MURO ALA COM DISSIPADOR			R\$ 692,80	R\$ 836,42	2.231,86 R\$ 9.224,87 R\$ 1.472,09	0,11 %
6.1.3.5 6.1.4 6.1.4.1	49.06.400 17.01.040	CDHU	kN) MURO ALA COM DISSIPADOR Lastro de concreto impermeabilizado	m³	1,76	462,16 R\$ 692,80	R\$ 836,42	2.231,86 R\$ 9.224,87 R\$ 1.472,09	0,11 % 0,02 %



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

		CDHU	Enrocamento com pedra assentada	m³	1,68	R\$ 509,21	R\$ 614,77	R\$ 1.032,81	0,01 %
			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			,		R\$ 771.373,37	8,98 %
6.2.2	02.10.060	CDHU	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	3465,05	R\$ 1,83	R\$ 2,21	R\$ 7.655,54	0,09 %
	54.01.030	CDHU	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m²	3465,05	R\$ 29,58	R\$ 35,71	R\$ 123.743,64	1,44 %
6.2.3	54.01.210	CDHU	Base de brita graduada	m³	715,61	R\$ 226,70	R\$ 273,69	R\$ 195.858,81	2,28 %
6.2.4	54.03.240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	3465,05	R\$ 15,72	R\$ 18,98	R\$ 65.762,34	0,77 %
6.2.5	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m²	3465,05	R\$ 7,80	R\$ 9,42	R\$ 32.630,17	0,38 %
6.2.6	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	138,60	R\$ 1.704,31	R\$ 2.057,61	R\$ 285.185,23	3,32 %
6.2.7	54.06.151	CDHU	Execução de perfil extrusado no local,Sem concreto	m³	55,24	R\$ 382,72	R\$ 462,06	R\$ 25.524,08	0,30 %
6.2.8	11.01.630	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	m³	55,24	R\$ 525,01	R\$ 633,84	R\$ 35.013,57	0,41 %
6.3			SINALIZAÇÃO VIÁRIA			, .		R\$ 23.890,58	0,28 %
6.3.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	312,56	R\$ 38,98	R\$ 47,06	R\$ 14.709,25	0,17 %
6.3.2	70.03.013	CDHU	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área maior que 2,0 m²	m²	3,47	R\$ 1.262,25	R\$ 1.523,91	R\$ 5.287,98	0,06 %
6.3.3	97.05.130	CDHU	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	m²	3,47	R\$ 69,79	R\$ 84,26	R\$ 292,37	0,00 %
6.3.4	97.05.140	CDHU	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	110,88	R\$ 26,90	R\$ 32,48	R\$ 3.600,98	0,04 %
7			AV. JOSÉ MARIA RANGEL			,	1, -,	R\$ 726.421,55	8,46 %
7.1			DRENAGEM					R\$ 157.867,03	1,84 %
7.1.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 19.697,63	0,23 %
7.1.1.1	07.02.020	CDHU	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m³	761,40	R\$ 11,46	R\$ 13,84	R\$ 10.534,47	0,12 %
7.1.1.2	07.11.020	CDHU	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	694,99	R\$ 6,67	R\$ 8,05	R\$ 5.596,54	0,07 %
7.1.1.3	05.10.010	CDHU	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	m³	86,33	R\$ 5,36	R\$ 6,47	R\$ 558,65	0,01 %
7.1.1.4	05.10.024	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	m³	86,33	R\$ 28,86	R\$ 34,84	R\$ 3.007,97	0,04 %
7.1.2			TUBO DE CONCRETO					R\$ 80.429,98	0,94 %
7.1.2.1	02.10.040	CDHU	Locação de rede de canalização	М	260,00	R\$ 1,44	R\$ 1,74	R\$ 452,01	0,01 %
7.1.2.2	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	m³	97,02	R\$ 164,51	R\$ 198,61	R\$ 19.269,43	0,22 %
7.1.2.3	46.12.270	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm	М	45,00	R\$ 125,09	R\$ 151,02	R\$ 6.795,95	0,08 %
7.1.2.4	46.12.150	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	М	215,00	R\$ 207,70	R\$ 250,76	R\$ 53.912,59	0,63 %
7.1.3			DISPOSITIVOS					R\$ 57.739,43	0,67 %
7.1.3.1	49.12.030	CDHU	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	6,00	R\$ 5.587,64	R\$ 6.745,96	R\$ 40.475,75	0,47 %
7.1.3.2	49.12.110	CDHU	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	UN	2,00	R\$ 6.290,88	R\$ 7.594,98	R\$ 15.189,96	0,18 %
7.1.3.3	49.12.120	CDHU	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	М	1,20	R\$ 661,11	R\$ 798,16	R\$ 957,79	0,01 %
7.1.3.4	49.06.400	CDHU	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)	UN	2,00	R\$ 462,16	R\$ 557,97	R\$ 1.115,93	0,01 %
7.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 560.364,47	6,53 %
7.2.1	02.10.060	CDHU	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	2559,43	R\$ 1,83	R\$ 2,21	R\$ 5.654,70	0,07 %
7.2.2	54.01.030	CDHU	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m²	2559,43	R\$ 29,58	R\$ 35,71	R\$ 91.402,20	1,06 %
7.2.3	54.01.210	CDHU	Base de brita graduada	m³	525,39	R\$ 226,70	R\$ 273,69	R\$ 143.796,57	1,67 %
7.2.4	54.03.240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	2559,43	R\$ 15,72	R\$ 18,98	R\$ 48.574,80	0,57 %
	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m²	2559,43	R\$ 7,80	R\$ 9,42	R\$ 24.102,00	0,28 %
7.2.5	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	102,38	R\$ 1.704,31	R\$ 2.057,61	R\$ 210.658,47	2,45 %
		CDHU	Execução de perfil extrusado no local,Sem concreto	m³	33,01	R\$	R\$	R\$	0,18 %
7.2.6	54.06.151	CDITO				382,72	462,06	15.252,53	
7.2.6	54.06.151 11.01.630	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	m³	33,01	R\$ 525,01	462,06 R\$ 633,84	15.252,53 R\$ 20.923,21	0,24 %
7.2.6			Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado SINALIZAÇÃO VIÁRIA	m³	33,01	R\$	R\$	R\$	0,24 %



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

7.3.2	70.03.013	CDHU	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área maior que 2,0 m²	m²	0,58	R\$ 1.262,25	R\$ 1.523,91	R\$ 883,87	0,01 %
7.3.3	97.05.130	CDHU	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	m²	0,58	R\$ 69,79	R\$ 84,26	R\$ 48,87	0,00 %
7.3.4	97.05.140	CDHU	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	31,68	R\$ 26,90	R\$ 32,48	R\$ 1.028,85	0,01 %
8			DISTRITO INDUSTRIAL					R\$ 2.911.020,49	33,90 %
8.1			DRENAGEM					R\$ 637.460,02	7,42 %
8.1.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 99.101,92	1,15 %
8.1.1.1	07.02.020	CDHU	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m³	3752,23	R\$ 11,46	R\$ 13,84	R\$ 51.914,57	0,60 %
8.1.1.2	07.11.020	CDHU	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	3380,49	R\$ 6,67	R\$ 8,05	R\$ 27.222,04	0,32 %
8.1.1.3	05.10.010	CDHU	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	m³	483,26	R\$ 5,36	R\$ 6,47	R\$ 3.127,24	0,04 %
8.1.1.4	05.10.024	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoría por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	m³	483,26	R\$ 28,86	R\$ 34,84	R\$ 16.838,07	0,20 %
8.1.2			TUBO DE CONCRETO					R\$ 431.070,55	5,02 %
8.1.2.1	02.10.040	CDHU	Locação de rede de canalização	М	955,80	R\$ 1,44	R\$ 1,74	R\$ 1.661,67	0,02 %
8.1.2.2	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	m³	410,31	R\$ 164,51	R\$ 198,61	R\$ 81.492,87	0,95 %
8.1.2.3	46.12.270	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm	М	128,40	R\$ 125,09	R\$ 151,02	R\$ 19.391,12	0,23 %
8.1.2.4	46.12.150	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	М	273,30	R\$ 207,70	R\$ 250,76	R\$ 68.531,67	0,80 %
8.1.2.5	46.12.160	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm	М	554,10	R\$ 388,65	R\$ 469,22	R\$ 259.993,22	3,03 %
8.1.3			DISPOSITIVOS			360,03	409,22	R\$ 107.287,55	1,25 %
8.1.3.1	49.12.030	CDHU	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	4,00	R\$ 5.587,64	R\$ 6.745,96	R\$ 26.983,83	0,31 %
8.1.3.2	49.12.050	CDHU	Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	4,00	R\$ 7.691,65	R\$ 9.286,13	26.963,63 R\$ 37.144,52	0,43 %
8.1.3.3	49.12.110	CDHU	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	UN	5,00	R\$ 6.290,88	R\$ 7.594,98	R\$ 37.974,90	0,44 %
8.1.3.4	49.12.120	CDHU	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	М	3,00	R\$ 661,11	R\$ 798,16	R\$ 2.394,47	0,03 %
8.1.3.5	49.06.400	CDHU	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125	UN	5,00	R\$	R\$	R\$	0,03 %
8.2			kN) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			462,16	557,97	2.789,83 R\$	26,13 %
8.2.1	02.10.060	CDHU	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	10345,69	R\$	R\$	2.243.312,25 R\$	0,27 %
8.2.2	54.01.030	CDHU	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m²	10345,69	1,83 R\$ 29,58	2,21 R\$ 35,71	22.857,34 R\$ 369.464,60	4,30 %
8.2.3	54.01.210	CDHU	Base de brita graduada	m³	2116,36	R\$	R\$	R\$	6,75 %
8.2.4	54.03.240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	10345,69	226,70 R\$	273,69 R\$	579.236,96 R\$	2,29 %
8.2.5	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m²	10345,69	15,72 R\$	18,98 R\$	196.348,33 R\$	1,13 %
8.2.6	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	413,83	7,80 R\$	9,42 R\$	97.424,74 R\$	9,92 %
8.2.7	54.06.151	CDHU	Execução de perfil extrusado no local,Sem concreto	m³	115,41	1.704,31 R\$	2.057,61 R\$	851.502,18 R\$	0,62 %
8.2.8	11.01.630	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	m³	115,41	382,72 R\$	462,06 R\$	53.326,10 R\$	0,85 %
8.3			SINALIZAÇÃO VIÁRIA			525,01	633,84	73.152,00 R\$	0,35 %
8.3.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	502,72	R\$	R\$	30.248,22 R\$	0,28 %
8.3.2	70.03.013	CDHU	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área maior que 2,0 m²	m²	2,32	38,98 R\$ 1.262,25	47,06 R\$ 1.523,91	23.658,28 R\$ 3.535,48	0,04 %
8.3.3	97.05.130	CDHU	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	m²	2,32	R\$	R\$	R\$	0,00 %
8.3.4	97.05.140	CDHU	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	79,20	69,79 R\$ 29,90	84,26 R\$ 36,10	195,48 R\$ 2.858,98	0,03 %
9			RUA CONSELHEIRO BENEDITO F. DE CAMARGO			29,90	36,10	2.030,90 R\$ 1.002.478,14	11,68 %
9.1			DRENAGEM					1.002.478,14 R\$ 316.027,03	3,68 %
9.1.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 40.749,70	0,47 %
9.1.1.1	07.02.020	CDHU	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m³	1533,19	R\$ 11,46	R\$ 13,84	R\$ 21.212,69	0,25 %
9.1.1.2	07.11.020	CDHU	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	1375,69	R\$ 6,67	R\$ 8,05	21.212,69 R\$ 11.078,01	0,13 %
9.1.1.3	05.10.010	CDHU	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	m³	204,75	R\$ 5,36	8,05 R\$ 6,47	11.078,01 R\$ 1.324,96	0,02 %
9.1.1.4	05.10.024	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	m³	204,75	R\$ 28,86	R\$ 34,84	1.324,96 R\$ 7.134,04	0,08 %



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

9.1.2			TUBO DE CONCRETO					R\$ 182.169,87	2,12 %
9.1.2.1	02.10.040	CDHU	Locação de rede de canalização	М	365,52	R\$ 1,44	R\$ 1,74	R\$ 635,46	0,01 %
9.1.2.2	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	m³	161,65	R\$ 164,51	R\$ 198,61	R\$ 32.105,78	0,37 %
9.1.2.3	46.12.270	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm	М	69,39	R\$ 125,09	R\$ 151,02	R\$ 10.479,36	0,12 %
9.1.2.4	46.12.160	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm	М	296,13	R\$	R\$	R\$	1,62 %
9.1.3			DISPOSITIVOS			388,65	469,22	138.949,27 R\$	1,03 %
9.1.3.1	49.12.030	CDHU	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	8,00	R\$	R\$	88.495,02 R\$	0,63 %
9.1.3.2	49.12.110	CDHU	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	UN	4,00	5.587,64 R\$	6.745,96 R\$	53.967,66 R\$	0,35 %
9.1.3.3	49.12.120	CDHU	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm	М	2,40	6.290,88 R\$	7.594,98 R\$	30.379,92 R\$	0,02 %
			- pescoço			661,11	798,16	1.915,58	
9.1.3.4	49.06.400	CDHU	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)	UN	4,00	R\$ 462,16	R\$ 557,97	R\$ 2.231,86	0,03 %
9.1.4			MURO ALA COM DISSIPADOR			402,10	337,37	R\$ 4.612,43	0,05 %
9.1.4.1	17.01.040	CDHU	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,88	R\$ 692,80	R\$ 836,42	R\$ 736,05	0,01 %
9.1.4.2	09.01.030	CDHU	Forma em madeira comum para estrutura	m²	7,76	R\$	R\$ 290,23	R\$	0,03 %
9.1.4.3	11.05.060	CDHU	Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão),	m³	1,31	240,40 R\$	R\$	2.252,22 R\$	0,01 %
			concreto fck 15 Mpa			700,42	845,62	1.107,76	
9.1.4.4	08.10.060	CDHU	Enrocamento com pedra assentada	m³	0,84	R\$ 509,21	R\$ 614,77	R\$ 516,41	0,01 %
9.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 678.567,06	7,90 %
9.2.1	02.10.060	CDHU	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	3062,80	R\$ 1,83	R\$ 2,21	R\$ 6.766,82	0,08 %
9.2.2	54.01.030	CDHU	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m²	3062,80	R\$ 29,58	R\$ 35,71	R\$ 109.378,51	1,27 %
			33/6 do FN e transporte até o faio de T Mil			29,30	33,71	109.576,51	
9.2.3	54.01.210	CDHU	Base de brita graduada	m³	631,43	R\$ 226,70	R\$ 273,69	R\$ 172.819,18	2,01 %
9.2.4	54.03.240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	3062,80	R\$ 15,72	R\$ 18,98	R\$ 58.128,13	0,68 %
9.2.5	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m²	3062,80	R\$ 7,80	R\$ 9,42	R\$ 28.842,20	0,34 %
9.2.6	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	122,51	R\$ 1.704,31	R\$ 2.057,61	R\$ 252.078,23	2,94 %
9.2.7	54.06.151	CDHU	Execução de perfil extrusado no local,Sem concreto	m³	46,13	R\$ 382,72	R\$ 462,06	R\$ 21.314,73	0,25 %
9.2.8	11.01.630	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	m³	46,13	R\$ 525,01	R\$ 633,84	R\$ 29.239,25	0,34 %
9.3			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					R\$ 7.884,05	0,09 %
9.3.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	167,53	R\$ 38,98	R\$ 47,06	R\$ 7.884,05	0,09 %
10			RUA HONÓRIO ORLANDO MARTINI (REFRATÁRIOS PAULISTA)			60,00	,55	R\$ 710.492,01	8,28 %
10.1			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 697.227.15	8,12 %
10.1.1	02.10.060	CDHU	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	3189,30	R\$ 1,83	R\$ 2,21	R\$ 7.046,31	0,08 %
10.1.2	54.01.030	CDHU	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m²	3189,30	R\$ 29,59	R\$ 35,72	7.040,51 R\$ 113.934,58	1,33 %
			95% do FN e transporte até o faio de 1 km			29,59	35,72	113.934,36	
10.1.3	54.01.210	CDHU	Base de brita graduada	m³	654,32	R\$ 226,70	R\$ 273,69	R\$ 179.084,05	2,09 %
10.1.4	54.03.240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	3189,30	R\$ 15,72	R\$ 18,98	R\$ 60.528,95	0,70 %
10.1.5	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m²	3189,30	R\$ 7,80	R\$ 9,42	R\$ 30.033,45	0,35 %
10.1.6	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	127,57	R\$ 1.704,31	R\$ 2.057,61	R\$ 262.489,75	3,06 %
10.1.7	54.06.151	CDHU	Execução de perfil extrusado no local,Sem concreto	m³	40,25	R\$ 382,72	R\$ 462,06	R\$ 18.597,83	0,22 %
10.1.8	11.01.630	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	m³	40,25	R\$ 525,01	R\$ 633,84	R\$ 25.512,24	0,30 %
10.2			SINALIZAÇÃO VIÁRIA			020,01	333,31	R\$ 13.264,85	0,15 %
10.2.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	165,36	R\$ 38,98	R\$ 47,06	7.781,93	0,09 %
10.2.2	70.03.013	CDHU	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com	m²	1,81	R\$	R\$	R\$	0,03 %
			película III/II - área maior que 2,0 m²			1.262,25	1.523,91	2.758,29	
10.2.3	97.05.130	CDHU	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	m²	1,81	R\$ 69,79	R\$ 84,26	R\$ 152,51	0,00 %
10.2.4	97.05.140	CDHU	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	79,2	R\$ 26,90	R\$ 32,48	R\$ 2.572,13	0,03 %
11			RUA BARÃO DE MAUÁ					R\$ 366.387,25	4,27 %
11.1			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 362.899,12	4,23 %
11.1.1	02.10.060	CDHU	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	1667,69	R\$ 1,83	R\$ 2,21	R\$ 3.684,53	0,04 %
				<u> </u>	l	1,00	د,د ۱	5.004,53	



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904 Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

11.1.2	54.01.030	CDHU	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m²	1667,69	R\$ 29,58	R\$ 35,71	R\$ 59.556,44	0,69 %
11.1.3	54.01.210	CDHU	Base de brita graduada	m³	341,88	R\$ 226,70	R\$ 273,69	R\$ 93.570,82	1,09 %
11.1.4	54.03.240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	1667,69	R\$ 15,29	R\$ 18,46	R\$ 30.784,92	0,36 %
11.1.5	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m²	1667,69	R\$ 7,80	R\$ 9,42	R\$ 15.704,54	0,18 %
11.1.6	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	66,71	R\$ 1.704,31	R\$ 2.057,61	R\$ 137.263,39	1,60 %
11.1.7	54.06.151	CDHU	Execução de perfil extrusado no local, Sem concreto	m³	20,38	R\$ 382,72	R\$ 462,06	R\$ 9.416,74	0,11 %
11.1.8	11.01.630	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	m³	20,38	R\$ 525,01	R\$ 633,84	R\$ 12.917,75	0,15 %
11.2			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					R\$ 3.488,13	0,04 %
11.2.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrilica	m²	74,12	R\$ 38,98	R\$ 47,06	R\$ 3.488,13	0,04 %

TO	OTAL GERAL COM BDI	R\$	8.585.912,55	100,00%

TABELA REFERENCIAL: CDHU 187 - VIGÊNCIA: 08/2022 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - 08/2022 - SEM DESONERAÇÃO; SIURB / SIURB INFRA - 07/2021 - SEM DESONERAÇÃO.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904 Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <u>www.mogiguacu.sp.gov.br</u>

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INFRAESTRUTURA ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU/SP

IT E M	D E S C R I G Ã O	Val or Tot al		M ê s 1		M ê s 2		M ê s 3		M ê s 4		M ê s 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R 68.646,2 \$ 3	10,00%	R\$ 6.864,62	10, 00 %	R 6.864,62 \$	10,0 0%	R\$ 6.864,62	10, 00 %	R 6.864,62 \$	10, 00 %	R 6.864,62 \$
2	RUA JOSÉ BUENO AVILA	R 533.488, \$ 52	20,00%	R\$ 106.697,7 0	60, 00 %	R\$ 320.093, 11	20,0 0%	R\$ 106.697,7 0	0,0 0%	R - \$	0,0 0%	R - \$
3	RUA OPHELIA APUCARANA	R199.520, \$ 49	0,00%	R - \$	10, 00 %	R 19.952,0 \$ 5	50,0 0%	R\$ 99.760,24	40, 00 %	R 79.808,1 \$ 9	0,0 0%	R - \$
4	RUA ANTENOR BENEDITO DA CUNHA	R 693.608, \$ 56	0,00%	R -	0,0 0%	R - \$	0,00 %	R - \$	20, 00 %	R 138.721, \$ 71	80, 00 %	R 554.886,8 \$ 5
5	RUA AIRES DOS SANTOS (ESTACIONAMENTO UPA)	R 366.432, \$ 32	0,00%	R - \$	0,0 0%	R - \$	0,00 %	R - \$	0,0 0%	R - \$	10, 00 %	R 36.643,2 \$ 3
6	RUA ALCIDES OBALI (RUAS VILA DO SAPO)	R 1.007.41 \$ 7,01	0,00%	R - \$	0,0 0%	R -	0,00 %	R -	0,0 0%	R - \$	0,0 0%	R -
7	AV. JOSÉ MARIA RANGEL	R726.421, \$ 55	0,00%	R - \$	0,0 0%	R - \$	0,00	R - \$	0,0 0%	R - \$	0,0 0%	R -
8	DISTRITO INDUSTRIAL	R 2.911.02 \$ 0,49	0,00%	R - \$	0,0	R - \$	10,0 0%	R\$ 291.102,0 5	20, 00 %	R 582.204, \$ 10	40, 00 %	R\$ 1.164.408,2 0
9	RUA CONSELHEIRO BENEDITO F. DE CAMARGO	R 1.002.47 \$ 8,14	0,00%	R - \$	0,0 0%	R - \$	0,00 %	R - \$	20, 00 %	R 200.495, \$ 63	20, 00 %	R 200.495,6 \$ 3
10	RUA HONÓRIO ORLANDO MARTINI (REFRATÁRIOS PAULISTA)	R710.492, \$ 01	0,00%	R - \$	0,0 0%	R - \$	0,00 %	R - \$	0,0 0%	R - \$	0,0 0%	R - \$
11	RUA BARÃO DE MAUÁ	R 366.387, \$ 25	0,00%	R - \$	50, 00 %	R\$ 183.193, 62	50,0 0%	R\$ 183.193,6 2	0,0 0%	R - \$	0,0 0%	R - \$
	TOTAL GERAL	R 8.585.91 \$ 2,55	100 ,00 %									



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

IT E M	D E S C R I Ç Ā	Va lor To tal	lor To ê s		M ê s 7		M ê s 8		M ê s 9		M ê s 1	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R 68.646,2 \$ 3	10,00%	R\$ 6.864,62	10,0 0%	R\$ 6.864,62	10,0 0%	R\$ 6.864,62	10,0 0%	R 6.864,62	10,0 0%	R 6.864,62
2	RUA JOSÉ BUENO AVILA	R 533.488, \$ 52	0,00%	R -	0,00	R -	0,00 %	R -	0,00	R -	0,00	R -
3	RUA OPHELIA APUCARANA	R 199.520, \$ 49	0,00%	R - \$	0,00 %	R - \$	0,00 %	R -	0,00	R - \$	0,00 %	R -
4	RUA ANTENOR BENEDITO DA CUNHA	R 693.608, \$ 56	0,00%	R - \$	0,00 %	R -	0,00	R -	0,00 %	R -	0,00 %	R -
5	RUA AIRES DOS SANTOS (ESTACIONAMENTO UPA)	R 366.432, \$ 32	50,00%	R\$ 183.216,16	40,0 0%	R\$ 146.572,9 3	0,00 %	R - \$	0,00	R - \$	0,00	R - \$
6	RUA ALCIDES OBALI (RUAS VILA DO SAPO)	R 1.007.41 \$ 7,01	0,00%	R - \$	70,0 0%	R\$ 705.191,9 1	30,0 0%	R\$ 302.225,10	0,00	R -	0,00	R -
7	AV. JOSÉ MARIA RANGEL	R726.421, \$ 55	0,00%	R - \$	0,00 %	R -	30,0 0%	R\$ 217.926,47	40,0 0%	R\$ 290.568,6 2	30,0 0%	R 217.926,4 \$ 7
8	DISTRITO INDUSTRIAL	R 2.911.02 \$ 0,49	30,00%	R\$ 873.306,15	0,00	R -	0,00	R - \$	0,00	R - \$	0,00 %	R - \$
9	RUA CONSELHEIRO BENEDITO F. DE CAMARGO	R 1.002.47 \$ 8,14	30,00%	R\$ 300.743,44	30,0 0%	R\$ 300.743,4 4	0,00 %	R - \$	0,00 %	R - \$	0,00 %	R -
10	RUA HONÓRIO ORLANDO MARTINI (REFRATÁRIOS PAULISTA)	R710.492, \$ 01	0,00%	R -	0,00	R -	30,0 0%	R\$ 213.147,60	40,0 0%	R\$ 284.196,8 0	30,0 0%	R 213.147,6 \$ 0
11	RUA BARÃO DE MAUÁ	R 366.387, \$ 25	0,00%	R - \$	0,00	R -	0,00 %	R - \$	0,00	R -	0,00 %	R - \$
	TOTAL GERAL	R 8.585.91 \$ 2,55					1		1			



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

ANEXO IV - CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 08/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO nº 15.986/2022

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

DADOS DA LICITANTE					
DENOMINAÇÃO:					
ENDEREÇO COMPLETO:					
CNPJ/MF Nº	I.E №				
E-mail:	Fone: ()				

Prezados Senhores

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas e anexos do edital da Concorrência Pública nº 08/2022, destinada CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MOGI GUAÇU/SP, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS − CONVÊNIO ESTADUAL № 102377/2022 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos neste edital e seus anexos, e, após termos tomado pleno conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, as quais concordamos, sem qualquer ressalva, apresentamos nossa planilha de preços e demais condições abaixo:

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO						
1.1.1	02.08.020	CDHU	Placa de identificação para obra	m²	6,00				
1.2			CANTEIRO DE OBRA						
1.2.1	02.01.180	CDHU	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UN- MES	10,00				
1.2.2	02.02.130	CDHU	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UN- MES	10,00				
1.2.3	02.02.150	CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UN- MES	10,00				
1.3			LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO						
1.3.1	01.20.821	CDHU	Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²	m²	30826,05				
1.3.2	01.20.010	CDHU	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico	TX	1,00				
2			RUA JOSÉ BUENO AVILA						
2.1			DRENAGEM						
2.1.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						
2.1.1.1	07.02.020	CDHU	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m³	521,26				
2.1.1.2	07.11.020	CDHU	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	475,79				
2.1.1.3	05.10.010	CDHU	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	m³	59,11				
2.1.1.4	05.10.024	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	m³	59,11				
2.1.2			TUBO DE CONCRETO						
2.1.2.1	02.10.040	CDHU	Locação de rede de canalização	М	177,55				
2.1.2.2	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	m³	66,35				
2.1.2.3	46.12.270	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm	М	30,00				
2.1.2.4	46.12.150	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	М	147,55				
2.1.3			DISPOSITIVOS						
2.1.3.1	49.12.030	CDHU	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	4,00				
2.1.3.2	49.12.110	CDHU	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	UN	2,00		1		
2.1.3.3	49.12.120	CDHU	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	М	1,20				



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2.1.3.4	49.06.400	CDHU	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125	UN	2,00			
2.2			kN) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
2.2.1	02.10.060	CDHU	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	1883,29			
2.2.2	54.01.030	CDHU	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m²	1883,29			
			55% de l'Ne danspore de 6 faie de 1 Mil					
2.2.3	54.01.210	CDHU	Base de brita graduada	m³	387,06			
2.2.4	54.03.240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	1883,29			
2.2.5	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m²	1883,29			
2.2.6	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	75,33			
2.2.7	54.06.151	CDHU	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	m³	25,43			
2.2.8	11.01.630	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrusado	m³	25,43			
2.3			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
2.3.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	116,45			
2.3.2	70.03.013	CDHU	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área maior que 2,0 m²	m²	0,65			
2.3.3	97.05.130	CDHU	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	m²	0,65			
2.3.4	97.05.140	CDHU	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	15,84			
3			RUA OPHELIA APUCARANA					
3.1			DRENAGEM					
3.1.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
3.1.1.1	07.02.020	CDHU	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m³	294,19			
3.1.1.2	07.11.020	CDHU	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	268,53			
3.1.1.3	05.10.010	CDHU	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	m³	33,36			
3.1.1.4	05.10.024	CDHU	Transporte de solo de 1º e 2º categoria por caminhão para distâncias superio- res ao 10º km até o 15º km	m³	33,36			
3.1.2			TUBO DE CONCRETO					
3.1.2.1	02.10.040	CDHU	Locação de rede de canalização	М	106,80			
3.1.2.2	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	m³	38,49			
3.1.2.3	46.12.270	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm	М	28,80			
3.1.2.4	46.12.150	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	М	78,00			
3.1.3			DISPOSITIVOS					
3.1.3.1	49.12.030	CDHU	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	4,00			
3.1.3.2	49.12.110	CDHU	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	UN	2,00			
3.1.3.3	49.12.120	CDHU	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	М	1,20			
3.1.3.4	49.06.400	CDHU	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125	UN	2,00			
3.1.3.4	45.00.400	ODITO	rampao em tero fundido, diametro de 600 min, dasse 8 125 (ruptura > 125 kN) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	ON	2,00			
3.2.1	02.10.060	CDHU	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	549,03			
3.2.1	54.01.030	CDHU	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de		549,03			
3.2.2	04.01.030	CDHU	95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m²	349,03			
3.2.3	54.01.210	CDHU	Base de brita graduada	m³	109,81			
3.2.4	54.03.240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	549,03			
3.2.5	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m²	549,03			
3.2.6	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	21,96			
3.3			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
3.3.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	57,67			
3.3.2	70.03.013	CDHU	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área maior que 2,0 m²	m²	0,65			
3.3.3	97.05.130	CDHU	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	m²	0,65			
				_			-	



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.4	97.05.140	CDHU	Suporto do porfil metálico golupnizado	KG	15,84		1	1
3.3.4	97.05.140	CDHU	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	15,84			
4			RUA ANTENOR BENEDITO DA CUNHA					
4.1			DRENAGEM					
4.1.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
4.1.1.1	07.02.020	CDHU	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m³	463,97			
4.1.1.2	07.01.020	CDHU	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	3,36			
4.1.1.3	07.11.020	CDHU	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	418,51			
4.1.1.4	05.10.010	CDHU	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	m³	63,47			
4.1.1.5	05.10.024	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	m³	63,47			
4.1.2			TUBO DE CONCRETO					
4.1.2.1	02.10.040	CDHU	Locação de rede de canalização	М	174,20			
4.1.2.2	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	m³	61,62			
4.1.2.3	46.12.270	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm	М	55,80			
4.1.2.4	46.12.150	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	М	118,40			
4.1.3			DISPOSITIVOS					
4.1.3.1	49.12.010	CDHU	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	6,00			
4.1.3.2	49.12.110	CDHU	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	UN	2,00			
4.1.3.3	49.12.120	CDHU	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm	М	1,20			
7.1.3.3	70.12.120	ODITO	- pescoço	141	1,20			
4.1.3.4	49.06.400	CDHU	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125	UN	2,00			
	45.00.400	OBITO	kN)	OIV.	2,00			
4.1.4			MURO ALA COM DISSIPADOR					
4.1.4.1	17.01.040	CDHU	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,88			
4.1.4.2	09.01.030	CDHU	Forma em madeira comum para estrutura	m²	7,76			
4.1.4.3	11.05.060	CDHU	Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 Mpa	m³	1,31			
4.1.4.4	08.10.060	CDHU	Enrocamento com pedra assentada	m³	0,84			
4.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
4.2.1	02.10.060	CDHU	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	2574,92			
4.2.2	54.01.030	CDHU	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de	m²	2574,92			
			95% do PN e transporte até o raio de 1 km					
4.2.3	54.01.210	CDHU	Base de brita graduada	m³	531,47			
4.2.4	54.03.240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	2574,92			
4.2.5	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m²	2574,92			
4.2.6	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	103,00			
4.2.7	54.06.151	CDHU	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	m³	40,30			
4.2.8	11.01.630	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrusado	m³	40,30	 		
4.3			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
4.3.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	159,87			
4.3.2	70.03.013	CDHU	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área maior que 2,0 m²	m²	1,16			
4.3.3	97.05.130	CDHU	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	m²	1,16			
4.3.4	97.05.140	CDHU	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	63,36			
5			RUA AIRES DOS SANTOS (ESTACIONAMENTO UPA)					
5.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
5.1.1	03.07.010	CDHU	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive car-	m²	17,40			
			regamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento		.,.5			
5.1.2	05.08.100	CDHU	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	m³	1,13			
5.2			DRENAGEM					



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

5.2.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
5.2.1.1	07.02.020	CDHU	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m³	20,88			
5.2.1.2	07.11.020	CDHU	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	19,06			
5.2.1.3	05.10.010	CDHU	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	m³	2,37			
5.2.1.4	05.10.024	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superio-	m³	2,37			
			res ao 10° km até o 15° km					
5.2.2			TUBO DE CONCRETO					
5.2.2.1	02.10.040	CDHU	Locação de rede de canalização	M	14,50			
5.2.2.2	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	m³	3,83			
5.2.2.3	46.12.270	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm	М	14,50			
5.2.3			DISPOSITIVOS					
5.2.3.1	49.12.010	CDHU	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00			
5.2.3.2	49.12.110	CDHU	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	UN	1,00			
5.2.3.3	49.12.120	CDHU	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm	M	0,60			
			- pescoço					
5.2.3.4	49.06.400	CDHU	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)	UN	1,00			
5.3			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
5.3.1	02.10.060	CDHU	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	1546,25			
5.3.2	54.01.030	CDHU	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de	m²	1546,25			
			95% do PN e transporte até o raio de 1 km					
5.3.3	54.01.210	CDHU	Base de brita graduada	m³	314,95			
5.3.4	54.03.240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	1546,25			
5.3.5	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m²	1546,25			
5.3.6	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	61,85			
5.3.7	54.06.151	CDHU	Execução de perfil extrusado no local,Sem concreto	m³	13,93			
5.3.8	11.01.630	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	m³	13,93			
5.4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
5.4.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	83,12			
5.4.2	30.06.110	CDHU	Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas de- marcatórias	UN	4,00			
			ina caonas					
5.4.3	70.03.013	CDHU	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área maior que 2,0 m²	m²	3,20			
5.4.4	97.05.130	CDHU	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	m²	3,20			
5.4.5	97.05.140	CDHU	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	79,20			
5.4.6	70.06.013	CDHU	Tacha tipo II bidirecional refletiva	UN	3,00			
6			RUA ALCIDES OBALI (RUAS VILA DO SAPO)					
6.1			DRENAGEM					
6.1.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
6.1.1.1	07.02.020	CDHU	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m³	730,02			
6.1.1.2	07.01.020	CDHU	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	6,72			
6.1.1.3	07.11.020	CDHU	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	666,34			
6.1.1.4	05.10.010	CDHU	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	m³	91,52			
6.1.1.5	05.10.024	CDHU	Transporte de solo de 1º e 2º categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	m³	91,52			
				L		 		<u> </u>
6.1.2			TUBO DE CONCRETO					
6.1.2.1	02.10.040	CDHU	Locação de rede de canalização	М	277,15			
6.1.2.2	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	m³	97,43			
6.1.2.3	46.12.270	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm	М	93,30			
6.1.2.4	46.12.150	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	М	183,85			
			1	1			ı	1



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

6.1.3			DISPOSITIVOS				
6.1.3.1	49.12.010	CDHU	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00		
6.1.3.2	49.12.030	CDHU	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	9,00		
6.1.3.3	49.12.110	CDHU	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	UN	4,00		
6.1.3.4	49.12.120	CDHU	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm	M	2,40		
			- pescoço				
6.1.3.5	49.06.400	CDHU	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)	UN	4,00		
6.1.4			MURO ALA COM DISSIPADOR				
6.1.4.1	17.01.040	CDHU	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	1,76		
6.1.4.2	09.01.030	CDHU	Forma em madeira comum para estrutura	m²	15,52		
6.1.4.3	11.05.060	CDHU	Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fok 15 Mpa	m³	2,62		
			concreto for 15 Mipa				
6.1.4.4	08.10.060	CDHU	Enrocamento com pedra assentada	m³	1,68		
6.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
6.2.1	02.10.060	CDHU	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	3465,05		
6.2.2	54.01.030	CDHU	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m²	3465,05		
6.2.3	54.01.210	CDHU	Base de brita graduada	m³	715,61		
6.2.4	54.03.240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	3465,05		
6.2.5	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m²	3465,05		
6.2.6	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	138,60		
6.2.7	54.06.151	CDHU	Execução de perfil extrusado no local,Sem concreto	m³	55,24		
6.2.8	11.01.630	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	m³	55,24		
6.3			SINALIZAÇÃO VIÁRIA				
6.3.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	312,56		
6.3.2	70.03.013	CDHU	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com	m²	3,47		
			película III/III - área maior que 2,0 m²				
6.3.3	97.05.130	CDHU	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	m²	3,47		
6.3.4	97.05.140	CDHU	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	110,88		
7			AV. JOSÉ MARIA RANGEL				
7.1			DRENAGEM				
7.1.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
7.1.1.1	07.02.020	CDHU	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m³	761,40		
7.1.1.2	07.11.020	CDHU	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	694,99		
7.1.1.3	05.10.010	CDHU	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	m³	86,33		
7.1.1.4	05.10.024	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	m³	86,33		
7.1.2			TUBO DE CONCRETO				
7.1.2.1	02.10.040	CDHU	Locação de rede de canalização	М	260,00		
7.1.2.2	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	m³	97,02		
7.1.2.3	46.12.270	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm	М	45,00		
7.1.2.4	46.12.150	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	М	215,00		
7.1.3			DISPOSITIVOS				
7.1.3.1	49.12.030	CDHU	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	6,00		
7.1.3.2	49.12.110	CDHU	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	UN	2,00		
7.1.3.3	49.12.120	CDHU	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	М	1,20		
7.1.3.4	49.06.400	CDHU	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)	UN	2,00		
7.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

7.2.1	02.10.060	CDHU	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	2559,43		I	
7.2.2	54.01.030	CDHU	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m²	2559,43			
7.2.3	54.01.210	CDHU	Base de brita graduada	m³	525,39			
7.2.4	54.03.240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	2559,43			
7.2.5	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m²	2559,43			
7.2.6	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	102,38			
7.2.7	54.06.151	CDHU	Execução de perfil extrusado no local,Sem concreto	m³	33,01			
7.2.8	11.01.630	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	m³	33,01			
7.3			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
			-					
7.3.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	132,35			
7.3.2	70.03.013	CDHU	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área maior que 2,0 m²	m²	0,58			
			pencua m/m - area maior que 2,0 m-					
7.3.3	97.05.130	CDHU	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	m²	0,58			
7.3.4	97.05.140	CDHU	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	31,68			
	57.05.140	ODITO		1.0	31,00	 		
8			DISTRITO INDUSTRIAL					
8.1			DRENAGEM					
8.1.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
8.1.1.1	07.02.020	CDHU	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m³	3752,23			
8.1.1.2	07.11.020	CDHU	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	3380,49			
8.1.1.2	07.11.020	CDHO	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m,	3360,49			
8.1.1.3	05.10.010	CDHU	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	m³	483,26			
8.1.1.4	05.10.024	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superio-	m³	483,26			
			res ao 10° km até o 15° km					
8.1.2			TUBO DE CONCRETO					
8.1.2.1	02.10.040	CDHU	Locação de rede de canalização	М	955,80			
8.1.2.2	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	m³	410,31			
8.1.2.3	46.12.270	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm	М	128,40			
8.1.2.4	46.12.150	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	М	273,30			
8.1.2.5	46.12.160	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm	М	554,10			
8.1.3			DISPOSITIVOS					
	10.10.000	ODUIL	Down to the first DMOD		1.00			
8.1.3.1	49.12.030	CDHU	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	4,00			
8.1.3.2	49.12.050	CDHU	Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	4,00			
8.1.3.3	49.12.110	CDHU	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	UN	5,00			
8.1.3.4	49.12.120	CDHU	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm	М	3,00			
			- pescoço		.,			
8.1.3.5	49.06.400	CDHU	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125	UN	5,00			
	-5.00.400	05/10	kN)	JIV	5,00			
8.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
8.2.1	02.10.060	CDHU	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	10345,69			
8.2.2	54.01.030	CDHU	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de	m²	10345,69			
			95% do PN e transporte até o raio de 1 km					
8.2.3	54.01.210	CDHU	Base de brita graduada	m³	2116,36			
	54.03.240	CDHU	-		10345,69			
8.2.4			Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²		 		
8.2.5	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m²	10345,69	 		
8.2.6	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	413,83			
8.2.7	54.06.151	CDHU	Execução de perfil extrusado no local,Sem concreto	m³	115,41			
8.2.8	11.01.630	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	m³	115,41			
					,.1			
8.3			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
8.3.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	502,72			
				l	l		l .	l



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

8.3.2	70.03.013	CDHU	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área maior que 2,0 m²	m²	2,32		
8.3.3	97.05.130	CDHU	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	m²	2,32		
8.3.4	97.05.140	CDHU	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	79,20		
9			RUA CONSELHEIRO BENEDITO F. DE CAMARGO				
9.1			DRENAGEM				
9.1.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
9.1.1.1	07.02.020	CDHU	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m³	1533,19		
9.1.1.2	07.11.020	CDHU	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	1375,69		
9.1.1.3	05.10.010	CDHU	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	m³	204,75		
9.1.1.4	05.10.024	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superio- res ao 10° km até o 15° km	m³	204,75		
9.1.2			TUBO DE CONCRETO				
9.1.2.1	02.10.040	CDHU	Locação de rede de canalização	М	365,52		
9.1.2.2	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	m³	161,65		
9.1.2.3	46.12.270	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm	М	69,39		
9.1.2.4	46.12.160	CDHU	Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm	М	296,13		
9.1.3			DISPOSITIVOS				
9.1.3.1	49.12.030	CDHU	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	8,00		
9.1.3.2	49.12.110	CDHU	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	UN	4,00		
9.1.3.3	49.12.120	CDHU	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	М	2,40		
9.1.3.4	49.06.400	CDHU	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)	UN	4,00		
9.1.4			MURO ALA COM DISSIPADOR				
9.1.4.1	17.01.040	CDHU	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,88		
9.1.4.2	09.01.030	CDHU	Forma em madeira comum para estrutura	m²	7,76		
9.1.4.3	11.05.060	CDHU	Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 Mpa	m³	1,31		
9.1.4.4	08.10.060	CDHU	Enrocamento com pedra assentada	m³	0,84		
9.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
9.2.1	02.10.060	CDHU	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	3062,80		
9.2.2	54.01.030	CDHU	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m²	3062,80		
9.2.3	54.01.210	CDHU	Base de brita graduada	m³	631,43		
9.2.4	54.03.240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	3062,80		
9.2.5	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m²	3062,80		
9.2.6	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	122,51		
9.2.7	54.06.151	CDHU	Execução de perfil extrusado no local,Sem concreto	m³	46,13		
9.2.8	11.01.630	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	m³	46,13		
9.3			SINALIZAÇÃO VIÁRIA				
9.3.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	167,53		
10			RUA HONÓRIO ORLANDO MARTINI (REFRATÁRIOS PAULISTA)				
10.1			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
10.1.1	02.10.060	CDHU	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	3189,30		
10.1.2	54.01.030	CDHU	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m²	3189,30		
10.1.3	54.01.210	CDHU	Base de brita graduada	m³	654,32		
10.1.4	54.03.240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	3189,30		
10.1.5	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m²	3189,30		
					j		



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

10.1.6	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	127,57			
10.1.7	54.06.151	CDHU	Execução de perfil extrusado no local,Sem concreto	m³	40,25			
10.1.8	11.01.630	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	m³	40,25			
10.2			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
10.2.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	165,36			
10.2.2	70.03.013	CDHU	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área maior que 2,0 m²	m²	1,81			
10.2.3	97.05.130	CDHU	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	m²	1,81			
10.2.4	97.05.140	CDHU	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	79,2			
11			RUA BARÃO DE MAUÁ					
11.1			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
11.1.1	02.10.060	CDHU	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	1667,69			
11.1.2	54.01.030	CDHU	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m²	1667,69			
11.1.3	54.01.210	CDHU	Base de brita graduada	m³	341,88			
11.1.4	54.03.240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	1667,69			
11.1.5	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m²	1667,69			
11.1.6	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	66,71			
11.1.7	54.06.151	CDHU	Execução de perfil extrusado no local,Sem concreto	m³	20,38			
11.1.8	11.01.630	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	m³	20,38			
11.2			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
11.2.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	74,12			
						TOTAL GERAL COM	BDI	

Prazo de execução dos serviços: 10 (dez) meses, contados da Ordem de Serviço, conforme Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constantes no Anexo III, contados da data indicada pela CONTRATANTE na autorização para início dos serviços. Pagamento – Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da data em que for (em) atestada a(s) medição(s), mediante aprovação e liberação da Secretaria de Obras e Mobilidade, observada as legislações relativas aos recolhimentos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e outros.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da apresentação dos envelopes.

DECLARAMOS que estamos de acordo com os termos do Edital e seus anexos, e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, lucros e demais contribuições pertinentes de nossa responsabilidade, sem qualquer exceção, constituindo-se o referido preço na única contraprestação da PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU pela efetiva prestação de serviço, sob nossa conta e risco.

DECLARAMOS, sob as penas da lei, de que o objeto ofertado atende à todas as especificações exigidas no Memorial Descritivo - ANEXO II.

DECLARAMOS que nenhum direito a indenização ou a reembolso de quaisquer despesas nos será devido, caso nossa proposta não seja aceita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU.

O procurador de nossa	empresa, cuj	a Razão Social é			, inscrita no	CNPJ sob o
$n^{\underline{o}}$ e	Inscrição	Estadual nº		que assina	irá o CONTRAT	ΓO é o(a)
Sr.(a)		, portador(a)	do CPF nº		e RG nº	
cargo	·					
E-mail Institucional:						
E-mail Pessoal:						
			_ de	de 202	2.	
	Nome nor e	extenso cargo CPF	e assinatura do Ro	enresentante L	egal	



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904 Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <u>www.mogiguacu.sp.gov.br</u>

ANEXO V - CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 08/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO nº 15.986/2022

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº	/2022
CONCORRÊNCIA PÚB	LICA Nº 08/2022
PROCESSO LICITATÓ	RIO Nº 15.986/2022

CONCORRÊNCIA PÚBLICA № 08/2022 PROCESSO LICITATÓRIO № 15.986/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU E A EMPRESA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.301.264/0001-13, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal Senhor Rodrigo Falsetti, RG nº nº 22.784.386-1, CPF/MF nº 268.525.708-00, conforme Delegação de Competência fixada pelo Termo de Compromisso e Posse de 01 de Janeiro de 2021, de ora em diante designada CONTRATANTE, e a empresa, inscrita no CNPJ/MF sob o nº com sede na, nº, Bairro, na cidade de, representada neste ato pelo(a) Senhor(aº , RG nº e CPF nº, na qualidade de vencedora da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2022, Processo Licitatório nº 13.896/2022, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, de 20 de junho de 1993, e alterações, e nos casos omissos, prevalecerão as normas do Código Civil e demais legislações pertinentes firmam o presente contrato, com as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 1.1- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MOGI GUAÇU/SP- CONVÊNIO ESTADUAL № 102377/2022 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos no Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilhas e Projeto Básico, partes integrantes do Edital.
1.2- Consideram-se partes integrantes deste contrato, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos:
a) Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA № 08/2022 e seus Anexos;
b) Proposta de preços de de de 2022, apresentada pela CONTRATADA .
c) Ata da sessão da CONCORRÊNCIA PÚBLICA № 08/2022.
1.3- A execução dos serviços será feita sob regime de empreitada por preço unitário.
A A LOCAL DE EVERVICÃO DOS SERVICOS

1.4- LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

- -LOCAL DA OBRA, LATITUDE E LONGITUDE:
- Rua Alcides Obali, s/n, Vila São Pedro Mogi Guaçu/ SP, 13841-114, Latitude 22º18'08,1"S e Longitude 46º58'28,6"W;
- Rua Barão de Mauá, s/n, Parque Ind. Getúlio Vargas Mogi Guaçu/ SP, 13846-300, Latitude 22º19'21" S e Longitude -46°57'41,9" W;
- Av. Honório Orlando Martini, s/n, Jardim Horizonte Mogi Guaçu/ SP, 13848-005, Latitude 22º20'12,4" S e Longitude - 46º55'52,5" W;
- Rua Manoel Monteiro Gil, s/n, Jardim São Luiz Mogi Guaçu/ SP, 13840-131, Latitude 22º20'50"S e Longitude -46º56'08" W;
- Rua José Arten, s/n, Jardim São Luiz Mogi Guaçu/ SP, 13840-132, Latitude 22º20'48"S e Longitude 46º56'09" W;
- $\textbf{Rua M\'ario Zanco}, s/n, Jardim S\~ao Luiz Mogi Guaçu/ SP, 13840-133, Latitude 22°20′49″S e Longitude 46°56′13″W; Latitude 46°56′13″W; Latitude$
- Rua Antônio dos Santos, s/n, Jardim Jacira Mogi Guaçu/ SP, 13840-123, Latitude 22º21'41"S e Longitude 46º56'14"
- Rua Aires dos Santos, s/n, Jardim Boa Esperança Mogi Guaçu/ SP, 13846-521, Latitude 22º20'09,9"S e Longitude -46°57'07,1" W;
- Rua Marcio Carlim, s/n, Parque Ind. Mogi Guaçu Mogi Guaçu/ SP, 13849-226, Latitude 22º17'56"S e Longitude -46º58'20" W;



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

- Rua Ademar Bombo, s/n, Parque Ind. Mogi Guaçu Mogi Guaçu/ SP, 13849-224, Latitude 22º18'06"S e Longitude 46º58'17" W;
- Rua Oswaldo Maximiano, s/n, Parque Ind. Getúlio Vargas Mogi Guaçu/ SP, 13849-218, Latitude 22º18'08,1"S e Longitude 46º58'28,6" W;
- Rua José Maria Rangel, s/n, Chácara do Ouro Mogi Guaçu/ SP, 13840-294, Latitude 22º18'41,2"S e Longitude 46º57'56,6" W;
- Rua Antenor B. da Cunha, s/n, Jardim Cristina Mogi Guaçu/ SP, 13843-370, Latitude 22º23'33,6"S e Longitude 46º56'19,6" W;
- Rua Cons. Benedito F. de Camargo, s/n, Jardim Novo I Mogi Guaçu/ SP, 13847-257, Latitude 22º20'17,9"S e Longitude 46º56'17,3" W;
- Rua José Pereira Madruga, s/n, Jardim Esplanada Mogi Guaçu/ SP, 13848-388, Latitude 22º21'16,5"S e Longitude 46º55'19" W:
- Rua José Bueno Ávila, s/n, Loteamento Parque Real Guaçu Mogi Guaçu/ SP, 13845-082, Latitude 22º22'31"S e Longitude 46º57'08,9" W;
- **1.5-** O valor inicial atualizado deste contrato poderá sofrer, nas mesmas condições, acréscimos ou supressões nos termos do artigo 65, § 1° da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR E RECURSOS FINANCEIROS

- 2.1- O valor total do presente contrato é de R\$______(_____
- **2.2-** A despesa onerará os recursos orcamentários e financeiros reservados:
- **2.2.1** Para cobrir as despesas oriundas da contratação decorrente desta licitação, será onerada a seguinte dotação orçamentária, consignada no orçamento vigente de 2022, com a seguinte classificação:
- 4.1. Os recursos orçamentários a serem aplicados estão previstos no orçamento vigente de 2022 e 2023:

Para 2022

3513 - 08.01.15.451.5003.1.038.449051.02.1000158- PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS (Convênio) - R\$1.000,00;

326 - 08.01.15.451.5003.1.038.449051.01.1100000 - PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS (Contrapartida) - R\$1.000,00.

Para 2023

3513 - 08.01.15.451.5003.1.038.449051.02.1000158- PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS (Convênio) - R\$2.499.000,00;

326-08.01.15.451.5003.1.038.449051.01.1100000-PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS (Contrapartida) - R\$6.084.912,55.

<u>CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA, PRAZOS PARA EMISSÃO DOS TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, DEFINITIVO E DA AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS</u>

- **3.1-** A vigência deste contrato <u>será de 12 (doze) meses</u>, iniciando após a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de São Paulo, contados do recebimento da ORDEM DE INÍCIO dos serviços emitida pela **CONTRATANTE**, encerrando-se na data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
- 3.1.1- Os preços contratados serão firmes e irreajustáveis no período de vigência contratual.
- **3.1.2-** Na hipótese de eventual prorrogação da vigência contratual, em caso de ultrapassar 12 (doze) meses de vigência, os preços poderão ser reajustados anualmente, de acordo com a Lei Federal nº 9.069, de 15.06.1995 e alterações subsequentes, pela variação do Índice: IPCA/IBGE.
- **3.2-** O prazo de execução dos serviços é de **10 (dez) meses**, conforme Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constantes no Memorial Descritivo, contados da data indicada pela **CONTRATANTE** na Autorização para Início dos Serviços, podendo ser prorrogado o prazo de execução dos serviços, nos termos da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações.
- **3.3-** O prazo para emissão do Termo de Recebimento Provisório será de até 10 (dez) dias contados da data em que a **CONTRATADA** comunicar, por escrito, a conclusão total do objeto, e o prazo para emissão do Termo de Recebimento Definitivo será de até 90 (noventa) dias do recebimento provisório, contanto que cumpridas as condições dispostas no Memorial Descritivo, Anexo II do Edital, e neste contrato.





SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

3.4- A **CONTRATANTE** expedirá o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, desde que a execução dos serviços não apresente defeitos ou vícios de construção que possam acarretar prejuízos à **CONTRATANTE**, hipótese em que o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO somente será liberado após sanadas as irregularidades constatadas, sem nenhum custo adicional aos cofres públicos.

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL E SANEAMENTO DE IRREGULARIDADES

- **4.1-** O objeto deverá ser executado conforme as especificações e condições estabelecidas no Memorial Descritivo Anexo II do Edital e serão recebidos pela COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO designado pela **CONTRATANTE** que expedirá a Autorização para Início dos Serviços, os Atestados de Realização dos Serviços e os Termos de Recebimento Definitivo;
- **4.1.1-** Somente serão expedidos os termos de recebimento se o objeto estiver plenamente de acordo com as disposições constantes no Memorial Descritivo do Edital e na proposta comercial apresentada pela **CONTRATADA**.
- **4.1.2-** Correrão por conta da **CONTRATADA**, as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado tais como materiais, equipamentos, acessórios, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes de sua execução.
- **4.1.3-** Os Atestados de Realização dos Serviços e os Termos de Recebimento Definitivo serão expedidos com base nos serviços efetivamente executados e medidos, respeitados os limites estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços Anexo IV do Edital.
- **4.2-** Após o término de cada período mensal, a **CONTRATADA** elaborará relatório contendo os quantitativos totais mensais de cada um dos tipos de serviços efetivamente realizados, conforme Cronograma Físico-Financeiro Anexo IV do Edital.
- 4.3- As medições para efeito de pagamento serão realizadas de acordo com os seguintes procedimentos:
- **4.3.1-** A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO solicitará à **CONTRATADA**, na hipótese de recusas e/ou incorreções de valores, a correspondente retificação objetivando a emissão da nota fiscal/fatura;
- 4.3.2- Serão considerados somente os serviços efetivamente realizados e apurados da seguinte forma:
- **a**) As medições serão efetuadas mensalmente e serão executados conjuntamente entre a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Obras e Mobilidade da **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**, sempre levando em consideração os quantitativos, preços unitários e globais contratados.
- **b)** Os serviços recusados, depois de refeitos e aceitos pela COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, serão somados à medição dos serviços do mês seguinte.
- **4.3.3** Após a conferência e aprovação dos quantitativos e valores apresentados, a COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO comunicará a **CONTRATADA**, no prazo de até 3 (três) dias úteis contados do recebimento do relatório, o valor aprovado, e autorizará a emissão da correspondente nota fiscal/fatura;
- **4.3.4-** As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas pela **CONTRATADA**, contra o **CONTRATANTE**, e apresentadas no prazo de até 3 (três) dias úteis para a COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO na sede da **CONTRATANTE**;
- **4.3.5-** Recebidas as Notas Fiscais Faturas de Serviço (NFFS), a COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO terá o prazo de até 3 (três) dias úteis para emissão dos Atestados de Realização dos Serviços, enquanto não for comunicada a conclusão total do objeto, nos termos da Cláusula **4.6.1** deste contrato.
- **4.4-** Constatadas irregularidades no objeto, a COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Memorial Descritivo do Edital, determinando sua substituição/correção;
- **4.4.1-** As irregularidades deverão ser sanadas pela **CONTRATADA**, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento por ela da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado, exceto quando a irregularidade for justificadamente considerada de caráter grave ou urgente, hipótese em que poderá ser fixado prazo menor;
- **4.4.2-** Eventuais pedidos para prorrogação de prazo de execução ou para saneamento de irregularidades, desde que devidamente justificados, deverão ser apresentados por escrito a COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO e serão apreciados pela **CONTRATANTE**, que os decidirá.
- a) Os pedidos de prorrogação deverão ser submetidos com a devida antecedência, considerando o tempo necessário para o trâmite processual e para que não haja paralisação das atividades pela **CONTRATADA**.
- **4.5-** Executado, o objeto será recebido mediante termo circunstanciado assinado pelas partes:
- **4.5.1-** Provisoriamente, após vistoria completa, em até 10 (dez) dias, contados da data em que a **CONTRATADA** comunicar, por escrito, a conclusão total do objeto;
- a) O recebimento provisório será caracterizado pela emissão do Termo de Recebimento Provisório, com expressa concordância em receber o objeto provisoriamente;
- **b)** Com a emissão do Termo de Recebimento Provisório, a COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO autorizará a emissão da correspondente nota fiscal/fatura pela **CONTRATADA**, a ser apresentada à **CONTRATANTE** no prazo de até 3 (três) dias úteis.
- 4.5.2- Definitivamente, em até 90 (noventa) dias do recebimento provisório;
- a) O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado desde que a Comissão de Fiscalização tenha aprovado a completa adequação do objeto aos termos contratuais.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904 Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

- **4.6-** O recebimento definitivo não exime a **CONTRATADA** de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade, correção e segurança dos serviços prestados.
- **4.7-** Os serviços a serem realizados e os materiais e peças a serem fornecidos deverão obedecer às Normas reconhecidas, em suas últimas revisões, tais como:
- 4.7.1- Normas de Segurança em Edificações do CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;
- **4.7.2-** Normas de Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT;
- 4.7.3- Normas e Instruções de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho;
- **4.7.4-** Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas autoridades governamentais, em âmbito Municipal, Estadual e Federal e pertinentes à execução dos serviços ora contratados.
- **4.8-** Havendo interesse no Atestado de Capacidade Técnica referente ao serviço executado, a **CONTRATANTE** o emitirá, ficando a cargo da **CONTRATADA** diligenciar nos moldes do artigo 58 da Resolução 1.025 de 30/10/2009 do CONFEA, ou nos termos de disposição similar do CAU, para que o documento passe a gozar da eficácia necessária aos fins especiais a que eventualmente se destine.

CLÁUSULA QUINTA - FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- **5.1-** Não obstante a **CONTRATADA** seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, ao **CONTRATANTE** é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços por Comissão de Fiscalização designada, podendo para isso:
- **5.1.1-** Exercer a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução do escopo contratado, cabendo-lhe, também realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela **CONTRATADA**, efetivando avaliação periódica;
- **5.1.2-** Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, no prazo máximo de 24 horas, de funcionário da **CONTRATADA** que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;
- **5.1.3-** Examinar as Carteiras Profissionais dos funcionários colocados a seu serviço, para comprovar o registro de função profissional, bem como toda a documentação apresentada pela **CONTRATADA** ao **CONTRATANTE**;
- **5.1.4-** Solicitar à **CONTRATADA** a substituição de qualquer material ou equipamento cujo uso seja considerado prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atendam às necessidades ou às normas vigentes de segurança e medicina do trabalho.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das obrigações e disposições constantes no Memorial Descritivo - Anexo II do Edital, a CONTRATADA obriga-se a:

- **6.1** Na ausência esporádica do engenheiro responsável pela execução na obra, a Contratada deverá manter um profissional qualificado (apontador) na obra para acompanhamento direto das etapas dos serviços contratados, que deverá comunicar qualquer intercorrência aos responsáveis;
- **6.2** Emitir anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de Execução de Obra no início dos trabalhos, para todas as áreas de execução envolvidas para conclusão e entrega da obra;
- 6.3 Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;
- **6.4** Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao conveniente, decorrentes de negligência, imperícia ou omissão;
- **6.5** Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no projeto, comunicar à Secretaria de Obras e Mobilidade que tomará as devidas providências;
- 6.6 Manter atualizados no canteiro de obras: Diário, Alvará, Certidões, Licenças, evitando interrupções por embargos;
- **6.7** Responsabilizando-se por quaisquer danos e falta de materiais decorrentes da execução que porventura venham a ocorrer nela;
- **6.8** Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro;
- **6.9** Providenciar a colocação das placas no modelo da Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, de acordo com as respectivas normas vigentes:
- **6.10** Para execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da Empreiteira o fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessário para o bom andamento e execução de todos os serviços previstos.
- 6.11 São obrigações da CONTRATADA, o cumprimento de todas as condições previstas no Memorial Descritivo;
- **6.12** Responsabilizar-se por todas as despesas com o seu pessoal, seja civil ou trabalhista, bem as decorrentes do trabalho e do respectivo contrato de trabalho, além de todos os ônus, tributos, taxas, impostos, encargos, contribuições outras quaisquer, sejam de caráter trabalhista, previdenciário, acidentário, comercial, social ou outras, quer sejam de competência fazendária ou não, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovante de pagamento e quitação;
- **6.13** Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, empregados da CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a CONTRATANTE, não respondendo o Município de Mogi Guaçu, em hipótese alguma, subsidiária ou solidariamente, por qualquer verba trabalhista;
- **6.14** Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente contrato;
- **6.15** Manter-se durante toda a execução dos serviços em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas;
- **6.16** Zelar pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos por eles praticados;



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

- **6.17** Substituir dentro de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer funcionário que por solicitação da CONTRATANTE não deva continuar a participar da execução dos serviços;
- **6.18** Obedecer rigorosamente a legislação relativas à Saúde, Higiene, segurança, e medicina do trabalho, especialmente o estabelecido nas NR's da Portaria MTB n^{o} 3.214, de 08/06/1978, bem como possuir LTCAT, PPRA, PCMSO, PCMAT, PPP e outros documentos, tudo conforme determina a legislação Federal.
- **6.19** Apresentar relatórios (caso necessário) indicando todas as interferências existentes e as soluções propostas a torná-los compatíveis e que não venha a interferir ou impactar na estética do local.
- 6.20 Efetuar os serviços dentro das especificações e/ou condições constante da proposta apresentada.
- **6.21**. Aceitar a fiscalização da Secretaria de Obras e Mobilidade através de seus servidores/técnicos ou por terceiros, por este constituído.
- **6.22** Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição social ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de modificação de telefone, endereço eletrônico ou endereço físico.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 7.1- Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel execução deste contrato.
- 7.2- Acompanhar e fiscalizar a execução deste CONTRATO e efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.
- 7.3- Efetuar o(s) pagamento(s) na(s) forma(s) convencionada(s) no CONTRATO com as Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas.
- 7.4- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio de servidor especialmente designado, nos termos do art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações.
- 7.5- Rejeitar o objeto em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA exigindo sua imediata correção, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e aceitos pela CONTRATANTE.
- 7.6- Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o objeto do contrato.
- 7.7- Notificar por escrito a ocorrência de irregularidades durante a execução do objeto.

CLÁUSULA OITAVA – PAGAMENTO

- **8.1-** Para efeito de pagamento, a **CONTRATADA** encaminhará os documentos de cobrança para a Comissão de Fiscalização.
- **8.2-** Os pagamentos serão efetuados mensalmente pela Tesouraria do **CONTRATANTE**, com base nos serviços efetivamente executados e medidos, respeitados os limites estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro Anexo IV do Edital, mediante a comprovação do recolhimento de encargos e tributos referentes aos serviços prestados (INSS, FGTS e ISSQN).
- **8.2.1-** Os pagamentos serão realizados em <u>até 30 (trinta) dias</u>, contados da data em que for (em) atestada a(s) medição(s), mediante aprovação e liberação da **CONTRATANTE**, desde que tenha sido certificado pela Comissão de Fiscalização o recolhimento dos encargos e tributos referidos na Cláusula 8.2.
- **8.3-** Conforme legislação vigente, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica NF-e, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.
- **8.4-** A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento em dias de expediente no **CONTRATANTE**.
- **8.5-** Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente.
- **8.6-** Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções.
- **8.7-** Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal, será interrompida a contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização da documentação fiscal.
- **8.8-** Quando for constatada qualquer irregularidade na nota fiscal/fatura, será imediatamente solicitada à **CONTRATADA** carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada para a Comissão de Fiscalização no prazo de 2 (dois) dias.
- **8.9-** Caso a **CONTRATADA** não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado a partir da data da sua apresentação.
- **8.10-** O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN é devido no Município onde os serviços estão sendo executados em consonância com as disposições contidas na Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003.
- 8.11- Quando da emissão da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA deverá destacar o valor das retenções dos tributos cabíveis.
- **8.12-** Observar-se-ão ainda o disposto na Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009 e alterações, e a legislação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil RFB.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

- **8.13-** No caso de a **CONTRATADA** estar em situação de recuperação judicial, deverá apresentar declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial.
- **8.14-** No caso de a **CONTRATADA** estar em situação de recuperação extrajudicial, junto com os demais comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.
- **8.15-** A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas 8.13 e 8.14 assegura a **CONTRATANTE** o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes.
- **8.16-** O(s) pagamento(s) ou a(s) liquidação(es) do(s) valor(es) contratado(s) não isentará a **CONTRATADA** de suas obrigações e responsabilidades pelos serviços executados, especialmente aqueles relacionados com a qualidade dos materiais utilizados.

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO E SANCÕES

- **9.1-** O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da hipótese prevista nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 8 de junho de 1994, autorizam, desde já, o **CONTRATANTE** a rescindir, unilateralmente, o contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal.
- **9.2-** Aplicam-se a este contrato as sanções estipuladas na Lei Federal n^{ϱ} 8.666/93 e nas clausulas deste contrato, que a **CONTRATADA** declara conhecer integralmente.
- **9.3-** No caso de rescisão administrativa unilateral, a **CONTRATADA** reconhecerá os direitos do **CONTRATANTE** de aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que rege a licitação.
- **9.4-** A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a responsabilização civil da **CONTRATADA** pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.
- **9.5-** A aplicação das penalidades não impede a **CONTRATANTE** de exigir o ressarcimento dos prejuízos efetivados, decorrentes das faltas cometidas pela **CONTRATADA**.
- **9.6-** No caso de a **CONTRATADA** encontrar-se em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência ensejará a imediata rescisão deste contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.
- **9.7-** No caso de a **CONTRATADA** encontrar-se em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão deste contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.
- **9.8-** Será aplicada caso seja comprovado o atraso injustificado e sujeitará a **CONTRATADA** à multa sobre o valor da obrigação não cumprida, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção:
- **9.8.1-** Multa de 10% (dez por cento) até o 30° (trigésimo) dia de atraso; e
- 9.8.2- Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso
- **9.8.3** A partir do 46º (quadragésimo sexto) dia de atraso, estará caracterizada a inexecução total ou parcial da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, sujeitando-se à aplicação da multa prevista no item 9.8.4.1.
- **9.8.4** Pela inexecução total ou parcial deste contrato poderão ser aplicadas ainda:
- 9.8.4.1- Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação não cumprida.
- 9.8.5- O prazo para pagamento da(s) multa(s) aplicada(s) será de 10 (dez) dias úteis a contar da data de sua cobrança.
- 9.8.6- Multas não pagas serão inscritas como dívida ativa, sujeitando-se a CONTRATADA a processo executivo.
- 9.8.7 As multas referidas não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis 8.666/93.
- **9.8.8–** Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a inexecução parcial, a **CONTRATANTE** reterá o valor da multa dos eventuais créditos que a **CONTRATADA** tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa.
- **9.9.-** DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE:
- **9.9.1.-** A ser aplicada quando a **CONTRATADA** praticar atos ilícitos ou cometer faltas gravíssimas, de natureza dolosa, das quais decorram prejuízos ao interesse público de difícil reversão.

CLÁUSULA DÉCIMA - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

10.1.- A fiscalização dos fornecimentos pela **CONTRATANTE** não exime nem diminui a completa responsabilidade da **CONTRATADA**, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904 Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

10.2.- A **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**, fundamentados nos Artigos 66, 67 e 68 da Lei Federal nº 8.666/93, executarão fielmente o contrato, sendo este acompanhado pelos representantes abaixo designados, que passam a denominar "COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E PREPOSTO":

10.2.1 - GESTOR: José Antonio Ortiz Bueno

Cargo: Secretário Municipal de Obras e Mobilidade

CPF Nº 866.097.008-00 CREA: 060.059.732-6

E-mail: sov-obras@mogiguacu.sp.gov.br

10.2.2 - GESTOR SUBSTITUTO: Gilvonete de Lima Campos

Cargo: Secretária Adjunta CPF Nº 120.632.738-82

E-mail: sov-obras@mogiguacu.sp.gov.br

10.2.3 - FISCAL: Marcos Paulo Risseto Alves Bueno

Cargo: Assessor I CPF Nº 270.673.348-96 CREA: 506.181.767-5

E-mail: marcospauloengenharia@gmail.com

10.2.4.- PREPOSTO DA CONTRATADA:

Nome: Cargo: CPF...:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

- **11.1-** Para garantia da execução dos serviços ora pactuados, a **CONTRATADA** efetivou, conforme diretrizes preestabelecidas no instrumento convocatório, a garantia correspondente à **R\$** ______(________) equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor total deste contrato.
- **11.1.1** São modalidades de garantia:
- a) CAUÇÃO EM DINHEIRO, que deverá ser depositada na TESOURARIA da PREFEITURA, no primeiro andar do mesmo endereço mencionado no início deste contrato.
- b) TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA:
- c) SEGURO-GARANTIA ou FIANÇA BANCÁRIA, na forma da legislação vigente, que deverão conter, conforme o caso: i) Prazo de validade correspondente ao início do período de vigência do contrato até o recebimento definitivo ou término do prazo de execução; ii) expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for devido, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações; iii) Não poderá constar ressalva quanto à cobertura de multa administrativa, em consonância com o inciso III do artigo 80 da Lei Federal nº 8666/93 e suas posteriores alterações.
- **11.2-** A garantia prestada pela **CONTRATADA** será liberada ou restituída após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
- **11.3-** Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações, incluindo a indenização de terceiros, a **CONTRATADA**, notificada por meio de correspondência simples, obrigar-se-á a repor ou completar o seu valor, no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da referida notificação.
- 11.4- A CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título lhe for devida pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TERMO DE QUITAÇÃO DEFINITIVA:

12.1- Ao término de todas as obrigações atinentes ao presente CONTRATO, a COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO deverá emitir o Termo de Quitação Definitivo, considerando como plena, rasa e total a quitação em favor da **CONTRATADA** dos débitos referentes a presente contratação, ficando sob sua responsabilidade as demais informações e liquidações aos órgãos internos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- PUBLICAÇÃO

13.1- Em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei n^{o} 8.666/93, o presente CONTRATO será publicado no Diário Oficial do Estado, na forma de extrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO

14.1- Fica eleito o FORO da COMARCA DE MOGI GUAÇU/SP, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões relativas ou resultantes deste CONTRATO, que não tenham sido resolvidas administrativamente.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904 Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

1, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato para todos os mis de direito.	
Mogi Guaçu,	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU RODRIGO FALSETTI PREFEITO MUNICIPAL P/ CONTRATANTE

rodrigofalsetti@mogiguacu.sp.gov.br rodrigofalsetti@hotmail.com RAZÃO SOCIAL NOME REPRESENTANTE P/ CONTRATADA E-mail Institucional: E-mail Pessoal:

JOSÉ ANTÔNIO ORTIZ BUENO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE ORDENADOR DE DESPESA

GILVONETE DE LIMA CAMPOS SECRETÁRIA ADJUNTO

TESTEMUNHAS:

NOME CPF NºP/ CONTRATANTE

NOME CPF № P/ CONTRATADA



Assinatura: _

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904 Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

ANEXO VI - CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 08/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO nº 15.986/2022

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO № 11/2021)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU - CNPJ/MF nº 45.301.264/0001-13 CONTRATADO:
CONTRATO № (DE ORIGEM):
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MOGI GUAÇU/SP− CONVÊNIO ESTADUAL № 102377/2022 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº
01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela <u>contratante</u> e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor
recursos e o que maiscouber.
LOCAL e DATA:
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: RODRIGO FALSETTI
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 268.525.708-00
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: Nome: RODRIGO FALSETTI
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 268.525.708-00
GFF. 200.323.700-00
Assinatura:
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo(a) contratante:
Nome: RODRIGO FALSETTI
Cargo: Prefeito Municipal
CPF:
Assinatura:
Pela contratado(a):
Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
José Antônio Ortiz Bueno
Cargo: Secretário Municipal de Obras e Mobilidade
CPF: 866.097.008-00 CRFA: 060.059.732-6
LNEA: UOU U 7 / 3/-D



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

José Antônio Ortiz Bueno

Cargo: Secretário Municipal de Obras e Mobilidade

CPF: 866.097.008-00	
CREA: 060.059.732-6	
Assinatura:	
GESTOR SUBSTITUTO : Gilvonete de Lima Campos	
Cargo: Secretária Adjunto	
CPF № 120.632.738-82	
E-mail: sov-obras@mogiguacu.sp.gov.br	
Assinatura:	
FISCAL: Marcos Paulo Risseto Alves Bueno	
Cargo: Assessor I	
CPF Nº 270.673.348-96	
CREA: 506.181.767-5	
E-mail: marcospauloengenharia@gmail.com	
Assinatura:	
DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):	
	exame e julgamento de documentos e procedimentos relativos a
habilitação e classificação dos licitantes e ao julgamento da	
Nome: Thaís Suelen da Silva	•
Cargo: Presidente da Comissão Municipal de Licitações	
CPF:	
Assinatura:	

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904 Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

ANEXO VII - CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 08/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO nº 15.986/2022

CARTA CREDENCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
Referência: CONCORRÊNCIA PÚBLICA № 08/2022
Pelo presente, designo o Sr, portador do RG nº para representante da empresa, CNPJ:, estando ele credenciado a responder junto a V. Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta por nós apresentadas para fins de participação na licitação em referência.
Mogi Guaçu, em de de 2022.
Assinatura do representante legal Com firma reconhecida
Nome do representante: RG do representante:



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904 Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <u>www.mogiguacu.sp.gov.br</u>

ANEXO VIII - CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 08/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO nº 15.986/2022

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa
(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nºé microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal e trabalhista somente para efeito de assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei complementar, no procedimento licitatório da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2022 , realizada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU.
Mogi Guaçu, em de de 2022.
Assinatura do representante legal
Nome do representante:RG do representante:



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904 Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <u>www.mogiguacu.sp.gov.br</u>

ANEXO IX - CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 08/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO nº 15.986/2022

MODELO DECLARAÇÕES (FASE HABILITAÇÃO)

Eu (nome completo), representante legal da empresa (denominação da pessoa jurídica), participante da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2022, da Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, DECLARO sob as penas da lei:
a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;
b) Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato devere apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;
c) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato devere apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.
d) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: que a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos $\S\S$ 4° e seguintes todos do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos conheço na íntegra.
e) A empresa não possui impedimento ou suspensão de licitar ou contratar com a administração pública.
Mogi Guaçu, em de de 2022.
Nome e assinatura do representante legal
RG nº



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Morro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904 Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

ANEXO X - CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 08/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO nº 15.986/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE PREPOSTO (FASE HABILITAÇÃO)

	(nome),	como	representante	devidamente	constituído de
					minado Licitante, para
fins do disposto na cláusula 7.2.5. "e	" do Edital da CONC O	ORRÊNCIA I	PÚBLICA № 08/	2022 , declara, sob	as penas da lei, que:
A - Nomeará por ocasião da assinatu comadas de decisões operacionais contrato.	ra do contrato, prepo e administrativas d	osto, que lhe le caráter u	confira poderes rgente, bem cor	para, em nome da (no, responsabiliza	CONTRATADA, efetivar r-se pela execução do
B - Na hipótese de substituição ou antecedência mínima de 24 (vinte e elencados.					
C - Que está plenamente ciente do to a.	eor e da extensão des	sta declaraçã	ío, e que detém p	olenos poderes e in	formações para firmá-
* Caso a empresa prefira, p	oderá indicar seu Pre	eposto neste	Ato, substituind	o a redação acima	pela seguinte:
1 1 71		1	ŕ		. 0
	MODELO DE N	NOMEAÇÃO	DE PREPOSTO		
A empresasob o nºdecisões operacionais e administrat	, (cargo) , conferii	ndo-lhe pod	eres para, em no	portador(a) me da CONTRATAD	do CPF nº OA, efetivar tomadas de
Declara ainda que, na hipótese de CONTRATADA com antecedência mí poderes acima elencados e que está informações para firmá-la.	nima de 24 (vinte e q	uatro) hora	s, bem como, a in	dicação de seu sub	stituto com os mesmos
		, de	de	2022.	
	(Local)	(dia)	de (mês)		
	(Assinatura do re	presentante	legal da empres	 ra)	
		me por exte			
		Cargo CPF nº			
		CPF II ²			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904

Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

ANEXO XI - CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 08/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO nº 15.986/2022

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA (FASE HABILITAÇÃO)

ATESTAMOS, para fins de habilitação no procedimento licitatório da CONCORRÊNCIA PÚBLICA № 08/2022 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU, que a empresa abaixo qualificada, por seu Representante, realizou VISITA TÉCNICA no local onde será realizada a obra objeto da referida licitação, nesta data, conhecendo os detalhes e características técnicas dos locais, não podendo alegar desconhecimento das condições que envolvem a execução do contrato.

Мо	gi Guaçu, de	de 2022.	
Identificaçã	o e assinatura do re Cargo	epresentante da Prefeitura ::	
Dados da Empresa*			
RAZÃO SOCIAL			
CNPJ/MF		I.E.	
Endereço/Cidade			UF
TELEFONE	E-MAIL		
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA	•	ASSINATURA	
Cargo/Função		DOCUMENTO IDENTIDADE	

OBSERVAÇÕES:

- 1) Esses dados deverão ser preenchidos pela empresa interessada antes da realização da visita técnica. Anexar documento que comprove que quem realizou a visita técnica é representante credenciado pela licitante.
- **2)** Ao visitar os locais, o responsável pela empresa interessada, deverá levar consigo este atestado, que será assinado pelo representante da S.O.M. da PREFEITURA.
- **3)** O representante da S.O.M. que assinar este atestado deverá identificar-se com seu nome completo, de forma legível, mencionando o cargo que ocupa.
- **4)** Este atestado de visita totalmente preenchido com as informações requeridas e de conformidade com as informações supra, deverá ser anexado à DOCUMENTAÇÃO exigida nas normas específicas da licitação para efeito de HABILITAÇÃO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAÇO MUNICIPAL - Rua Henrique Coppi, 200 - Loteamento Moro do Ouro - Mogi Guaçu/SP - CEP: 13840-904 Telefones: (19) 3851-7030/7031 - Site: <u>www.mogiguacu.sp.gov.br</u>

ANEXO XII- CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 08/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO nº 15.986/2022

<u>DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA</u> (FASE HABILITAÇÃO)

A empresa	CNPJ	, DECLARA para os fi	ns do Processo Licitatório n.º 15.986/2022
	•		ca e exclusiva da declarante, a mesma não
•	•	<u> </u>	o, sendo de sua total responsabilidade e
	,	s serviços, não recamdo em no ito à não visitação antecipada.	enhuma hipótese qualquer responsabilidade
sobre o Francipio	ou argumento rataro quan	nto a mao vibitagao ameempaaa	
		Assinatura	_
		Local e data.	